

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xx99d92b

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 20.1.2017

Zadavatel:
MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

IČ: 48026450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 962 585,68
---------------------	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 962 585,68	1 882 142,99
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	10 844 728,67
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xx99d92b

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Místo: Chrudim

Datum:

20.01.2017

Zadávatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pa

Uchazeč: PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 962 585,68	10 844 728,67	
1	SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní	8 284 788,77	10 024 594,41	STA
a	Uznatelné položky	7 166 127,20	8 671 013,91	Soupis
1a	Stavební část	7 166 127,20	8 671 013,91	Soupis
b	Neuznatelné položky	1 118 661,57	1 353 580,50	Soupis
1b	Stavební část	504 730,57	610 723,99	Soupis
2b	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu	263 931,00	319 356,51	Soupis
3b	Vedlejší rozpočtové náklady	350 000,00	423 500,00	Soupis
2	SO 02 - venkovní vstup	677 796,91	820 134,26	STA
a	Uznatelné položky	538 633,61	651 746,67	Soupis
2a	Stavební část	538 633,61	651 746,67	Soupis
b	Neuznatelné položky	139 163,30	168 387,59	Soupis
2b	Stavební část	68 663,30	83 082,59	Soupis
2c	Vedlejší rozpočtové náklady	70 500,00	85 305,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

a - Uznatelné položky

Úroveň 3:

1a - Stavební část

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 166 127,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 166 127,20	21,00%	1 504 886,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 671 013,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

a - Uznatelné položky

Úroveň 3:

1a - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 166 127,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 333 938,89

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 800,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 096 467,26

8 - Trubní vedení

15 852,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

186 294,78

997 - Přesun sutě

18 524,85

721 - Zdravotechnika

1 920,00

PSV - Práce a dodávky PSV

3 830 268,31

998 - Přesun hmot

4 952,57

764 - Konstrukce klempířské

733 592,50

766 - Konstrukce truhlářské

1 374 894,40

767 - Konstrukce zámečnické

25 696,00

782 - Dokončovací práce

1 377 273,56

783 - Dokončovací práce

313 859,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

a - Uznatelné položky

Úroveň 3:

1a - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 166 127,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 333 938,89	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 800,00	
1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	60,000	280,00	16 800,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		TZ					
	VV		6*10		60,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 096 467,26	
2	K	622331141	Cementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	330,00	4 950,00	
	VV		viz pol.č.20					
	VV		15		15,000			
3	K	622335112	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	15,000	275,00	4 125,00	
	VV		viz pol.č.20					
	VV		15		15,000			
4	K	629135102R	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 650 mm	m	368,800	120,00	44 256,00	
	VV		"pod parapety"141,6		141,600			
	VV		"pod římsy"227,2		227,200			
	VV		Součet		368,800			
5	K	62991R	Čištění fasády - šetrné odstranění mikrobiologického napadení (prach,extremity,...)	m2	1 120,926	178,00	199 524,83	
	VV		viz pol.č.13					
	VV		1120,926		1 120,926			
6	K	62992R	Konsolidace - aplikace hloubkové zpevňujícího roztoku na bázi organo-křemičitanů v celé ploše fasády, na místech zasažených výraznou korozi je potřeba přípravků použít opakovaně a ve vyšší intenzitě	m2	1 120,926	352,00	394 565,95	
	VV		viz pol.č.13					
	VV		1120,926		1 120,926			
7	K	62993R	Existující trhliny budou zpevněny injektáží pomocí směsi na základě směsného hydraulického vápenného pojiva. Směs je složena z bílého, objemově stálého hydrátu vápenatého, latentně hydraulicky působícího přídavku páleného jílu, mikromleté vápencové moučky	m2	1 120,926	575,00	644 532,45	
	VV		viz pol.č.13					
	VV		1120,926		1 120,926			
8	K	62994R	V případě, že hrozí odpadnutí částí omítky nebo štukatéřské výzdoby, budou tyto přilepeny jemnou hydraulickou maltou.U těžších uvolněných prvků budou tyto mechanicky zajištěny vložením nerezové armatury do vrtu vedoucího napříč.	m2	1 120,926	90,00	100 883,34	
	VV		viz pol.č.13					
	VV		1120,926		1 120,926			
9	K	62995R	Plastická retuš a tvarové konstrukce (poškozené partie fasády budou citlivě doplněny vápennou maltou,štukové prvky budou opraveny pomocí tzv. románského cementu)	m2	1 120,926	790,00	885 531,54	
	VV		viz pol.č.13					
	VV		1120,926		1 120,926			
10	K	62996R	Nanesení silikátové barvy pro exteriéry (2 vrstvy) s nízkým difúzním odporem požadavek na deklarovanou hodnotu faktoru difúzního odporu m = 40-50. Barevný odstín bude navazovat na původní barevnost a na provedení již realizované rekonstrukce části fasády.	m2	1 120,926	290,00	325 068,54	
	VV		viz pol.č.13					
	VV		1120,926		1 120,926			
11	K	62997R	Provedení odborných restaurátorských prací na ozdobných prvcích kolem výplní otvorů	kpl	59,000	6 100,00	359 900,00	
	VV		Pohledy					
	VV		"jihozápadní"9*3		27,000			
	VV		"jihovýchodní 1"9+8+3		20,000			
	VV		"jihovýchodní 2"6		6,000			
	VV		"severozápadní 2"6		6,000			
	VV		Součet		59,000			
12	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou odolnou UV záření	m2	313,431	85,00	26 641,64	CS ÚRS 2014 01
	VV		Podlehy					
	VV		"okna"1,54*2,36*2+1,58*2,38*3+1,64*2,4*8+1,38*2,4*4+1,5*2,4*2+1,62*2,45*3+2*2,9*5		111,393			
	VV		1,64*2,7*11+1,9*2,5*6+3*1,9*2,5+1,8*2,5*9+2,6*2,3*6		167,838			
	VV		"dveře-pasportizace"1,8*2,5+2*3,7+1,8*3,5+2*4*2		34,200			
	VV		Součet		313,431			
13	K	629995101	Očištění vnějších ploch teplou vodou pomocí wap	m2	1 120,926	95,00	106 487,97	
	VV		Podlehy :					
	VV		"jihozápadní"31,95*(2,74+15,25)*1,05		603,520			
	VV		"jihovýchodní 1"2*12*9,95*1,05+19,7*15,25*1,05		566,186			
	VV		"jihovýchodní 2"11,8*9,95*1,05+8		131,281			
	VV		"severozápadní 2"12*9,95*1,05+8		133,370			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odečet oken-výplně otvorů"- (1,54*2,36*2+1,58*2,38*3+1,64*2,4*8+1,38*2,4*4+1,5*2,4*2+1,62*2,45*3+2*2,9*5) - (1,64*2,7*11+1,9*2,5*6+3*1,9*2,5+1,8*2,5*9+2,6*2,3*6) "odečet dveří-pasportizace"-(1,8*2,5+2*3,7+1,8*3,5+2*4*2) Součet		-111,393 -167,838 -34,200 1 120,926			
D	8		Trubní vedení				15 852,00	
14	K	877265271R	Montáž lapače střešních splavenin z litiny,vč.úpravy okolního terénu a výkopu	kus	6,000	850,00	5 100,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků "Z05"6		6,000			
15	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	6,000	1 792,00	10 752,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		6		6,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				186 294,78	
16	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m,vč.dílenské dokumentace (projekt lešení ,kotevní plán,technologický postup mont.a demont.lešení,výtažné zkoušky)	m2	1 458,582	52,00	75 846,26	
	VV		Pohled jihozápadní 1,2 a jihovýchodní "jihovýchodní pohled"2*12*(4,75+9,95-1,5)+19,7*(5,25+15,25-1,5)+11,8*(1,83+9,95-1,5) "jihozápadní pohled"31,95*(2,7+15,25-1,5) "severozápadní pohled"(1,6+9,95-1,5)*12 Součet		812,404 525,578 120,600 1 458,582			
17	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m,vč.zapravení otvoru po kotvách lešení	m2	1 458,582	35,00	51 050,37	
	VV		viz pol.č.16 1458,582		1 458,582			
18	K	94991R	Montáž a demontáž ochranných stříšek nad vstupy do budovy(stříšky proti pádu předmětů z lešení budou provedeny jako součást lešení s využitím jeho prvků - viz. technická zpráva)	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
	VV		2+3		5,000			
19	K	978023411R	Mechanické odstranění nevhodných a vyžilých vysrávek, odlupujících se vrstev (zejména rovné plochy)	m2	1 120,926	25,00	28 023,15	
	VV		viz pol.č.13 1120,926		1 120,926			
20	K	978036141	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 30 % - oprava fasády sousedních objektů	m2	15,000	125,00	1 875,00	
	VV		"Technická zpráva"30/2 Mechanická zadržana v úrovni terenu do z metru vysky, montovana na teseni k zamezení vstupu nepovolaných osob, např. svařované ocelové sítě pevně kotvené k lešení		15,000			
21	K	9780991R		kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
D	997		Přesun sutě				18 524,85	
22	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	17,304	208,00	3 599,23	
23	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,304	357,00	6 177,53	
24	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	337,877	13,60	4 595,13	
	VV		17,783*19		337,877			
25	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,304	240,00	4 152,96	
D	721		Zdravotechnika				1 920,00	
26	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	6,000	320,00	1 920,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		6		6,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 830 268,31	
D	998		Přesun hmot				4 952,57	
27	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	9,598	516,00	4 952,57	
D	764		Konstrukce klempířské				733 592,50	
28	K	764002851R	Demontáž oplechování parapetů do suti - opatrně,aby se nepoškodila omítka, s dohledem restaurátora !!!	m	141,600	65,00	9 204,00	
	VV		viz pol.č.31 141,6		141,600			
29	K	764002861R	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti - opatrně,aby se nepoškodila omítka, s dohledem restaurátora !!!	m	227,200	65,00	14 768,00	
	VV		viz pol.č.32+33+34 14,4+199,8+13		227,200			
30	K	764004861R	Demontáž svodů do suti - opatrně,aby se nepoškodila omítka, s dohledem restaurátora !!!	m	94,500	65,00	6 142,50	
	VV		viz pol.č.35 94,5		94,500			
31	K	764237406R	Oplechování rovných parapetů ze segmentu mechanicky kotvené z Cu plechu tl.0,6mm, rš 500 mm,ukončených okapničkou a utěsněných pomocí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k ztmelení spáry ve fasádě dle TZ	m	141,600	1 510,00	213 816,00	
	VV		Tabulka klempířských výrobků "K01"2,3*28+2,7*18+3,5*6+3,8*2		141,600			
32	K	764238454	Oplechování římsy oblé ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu tl. rš 250 mm,vč.zakončení okapničkou a utěsněných pomocí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k ztmelení spáry ve fasádě dle TZ	m	14,400	730,00	10 512,00	
	VV		Tabulka klempířských prvků "K04"8*1,8		14,400			
33	K	764238456	Oplechování oblé římsy ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu tl.0,6mm, rš 500 mm,vč.zakončení okapničkou a utěsněných pomocí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k ztmelení spáry ve fasádě dle TZ	m	199,800	1 510,00	301 698,00	
	VV		Tabulka klempířských prvků					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"K02"87		87,000			
	VV		"K03"2,7*6+3*24+3,7*2+4,2*3+4,6		112,800			
	VV		Součet		199,800			
34	K	764238457	Oplechování oblé římsy ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu tl.0,6mm, rš 650 mm,vč. ukončení okapničkou a utěsněných pomocí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k ztmelení spáry ve fasádě dle TZ	m	13,000	1 730,00	22 490,00	
	VV		Tabulka klempířských prvků					
	VV		"K02"13		13,000			
35	K	764518623R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z ocelového poplastovaného plechu průměru 125 mm, odstín hnědý, spatinovaná měď	m	15,000	980,00	14 700,00	
	VV		Tabulka klempířských výrobků					
	VV		"P01"6*2,5		15,000			
36	K	764538423R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu tl.0,6mm, průměru 125 mm	m	94,500	1 460,00	137 970,00	
	VV		Tabulka klempířských prvků					
	VV		"K05"10+13+15,5+18+2*19		94,500			
37	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,528	1 500,00	2 292,00	
	VV		1,528		1,528			
D	766		Konstrukce truhlářské				1 374 894,40	
38	K	766991R	Repase okna dřevěného zdvojeného dvoukřídlého novodobého r.1340 x 600mm,vč.okenice a mříže dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr - 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ)	kus	6,000	3 450,00	20 700,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"A"2+2+2		6,000			
39	K	766992R	Repase okna dřevěného zdvojeného dvoukřídlého novodobého r.1460 x 1630mm,vč.okenice a mříže dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr- 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ))	kus	9,000	9 519,00	85 671,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"B"8+1		9,000			
40	K	766993R	Repase okna dřevěného zdvojeného dvoukřídlého novodobého r.1290 x 1640mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr- 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ))	kus	1,000	6 346,00	6 346,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"C"1		1,000			
41	K	766994R	Repase okna dřevěného špaletového dvoukřídlého novodobého r.1520 x 1600mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr- 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ))	kus	2,000	7 296,00	14 592,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"D"2		2,000			
42	K	766995R	Repase okna dřevěného špaletového dvoukřídlého novodobého r.1600 x 2150mm,vč.okenice a mříže dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr- 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ))	kus	2,000	10 320,00	20 640,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"G"2		2,000			
43	K	766996R	Repase okna dřevěného jednoduchého čtyřkřídlého původního r.1540 x 2360mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr- 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ))	kus	2,000	10 903,00	21 806,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"I"2		2,000			
44	K	766997R	Repase okna dřevěného jednoduchého čtyřkřídlého původního r.1580 x 2380mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr- 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ)	kus	3,000	11 281,00	33 843,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"J"3		3,000			
45	K	766998R	Repase okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r.1460 x 2400mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr- 1xzákl.barva,2xnový nátěr,viz TZ)	kus	3,000	10 512,00	31 536,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"K"3		3,000			
46	K	7669992R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlých dveří s nadsvětlikem,částečně prosklených osazených do tesařské zárubně,původní,r.1800x3900mm,vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	63 180,00	63 180,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV		Pasportizace,TZ					
	VV		"P01"1		1,000			
47	K	7669993R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlých dveří s nadsvětlikem,částečně prosklených osazených do tesařské zárubně,původní,r.2000x4000mm,vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	72 000,00	72 000,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV		Pasportizace,TZ					
	VV		"P02"1		1,000			
48	K	7669994R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlých dveří s nadsvětlikem,částečně prosklených osazených do tesařské zárubně,původní,r.1800x3900mm,vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	63 180,00	63 180,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV		Pasportizace,TZ					
	VV		"P03"1		1,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	76699995R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem, částečně prosklených osazených do tesařské zárubně, původní, r. 2000x4500mm, vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	81 000,00	81 000,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři					
	VV		s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu					
	VV		a restaurátorské zprávy					
	VV		1		1,000			
50	K	76699996R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlých dveří s nadsvětlíkem, částečně prosklených, osazených do tesařské zárubně, původní, r. 2000x4500mm, vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	81 000,00	81 000,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři					
	VV		s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu					
	VV		a restaurátorské zprávy					
	VV		Pasportizace, TZ					
	VV		"P05"1		1,000			
51	K	766999992R	Výměna dřevěné okapnice okenního rámu. Okapnice bude provedena jako přesná kopie stávající, včetně opatření prvku nátěrem 1x základová barva + 2x krycí email - nový truhlářský výrobek T/04	m	88,200	310,00	27 342,00	
	VV		Tabulka truhlářských výrobků					
	VV		"T04"1, 1*12+1,3*4+1,4*28+1,7*18		88,200			
52	K	766999993R	Demontáž stávající okénice okenního rámu	m	88,200	50,00	4 410,00	
	VV		88,2		88,200			
53	K	766999994R	Výroba, osazení a montáž nového okenní křídla bez okenního rámu, r. 1460/1630mm, vč. kování a nátěru dle popisu - výrobek T02	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
	VV		Tabulka truhlářských výrobků					
	VV		"T02"1		1,000			
54	K	766999995R	Výroba, osazení a montáž nového okenní křídla bez okenního rámu, r. 1380/2400mm, vč. kování a nátěru dle popisu - výrobek T03	kus	1,000	25 200,00	25 200,00	
	VV		Tabulka truhlářských výrobků					
	VV		"T03"1		1,000			
55	K	766999996R	Náhrada chybějících okenních oliv - osazení a montáž nových mosazných oliv se zdobením, včetně předložení vzorků k odsouhlasení památkáři	kus	15,000	880,00	13 200,00	
	VV		30/2		15,000			
56	K	766999997R	Náhrada prasklých skleněných výplní dřevěných oken zasklením jednoduchým sklem včetně materiálu a zatmelení, rozměrů 1600x2400 mm	kus	10,000	1 720,00	17 200,00	
	VV		20/2		10,000			
57	K	7669999R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1380 x 2400mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	4,000	9 936,00	39 744,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"L"4		4,000			
58	K	76699991R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1500 x 2400mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"M"2		2,000			
59	K	76699992R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1640 x 2400mm, vč. okénice a sítě dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	5,000	11 808,00	59 040,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"K"3+2		5,000			
60	K	76699993R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1620 x 2450mm, vč. okénice a mříže dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	3,000	12 210,00	36 630,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"N"3		3,000			
61	K	76699994R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1500 x 2780mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	3,000	12 510,00	37 530,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"Q"3		3,000			
62	K	76699995R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1360 x 2680mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	2,000	10 934,00	21 868,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"R"2		2,000			
63	K	76699996R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1320 x 2900mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	2,000	11 484,00	22 968,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"Q"2		2,000			
64	K	76699997R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r. 1640 x 2700mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	9,000	13 284,00	119 556,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"R"6+3		9,000			
65	K	76699998R	Repassé okna dřevěného špaletového šestikřídlého původního r. 1910 x 2880mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	9,000	14 370,00	129 330,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"S"6		6,000			
	VV		"T"3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
66	K	76699999R	Repassé okna dřevěného špaletového šestikřídlého původního r. 1830 x 2500mm, vč. okénice dle popisu "Výpné otvorů" (oprava, nový nátěr- 1xzákl. barva, 2xnový nátěr-z venkovní strany, viz TZ)	kus	9,000	13 725,00	123 525,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"U"9		9,000			
67	K	76699991R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkrídového původního r.1340 x 2300mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr-1xzákl.barva,2xnový nátěr-z venkovní strany,viz TZ)	kus	6,000	9 246,00	55 476,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"V"6		6,000			
68	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	8,200	827,00	6 781,40	
D 767			Konstrukce zámečnické				25 696,00	
69	K	7679991R	Oprava větracích mřížek kovových,osazených ve fasádě r.300/300mm (nový nátěr,vč.odstranění starého nátěru a případné doplnění připevňovacích prvků)	kus	6,000	400,00	2 400,00	
	VV		Pohledy,pasportizace					
	VV		"P10"6		6,000			
70	K	7679992R	D+M jednořadá ochrany proti sedání holubů	m	72,800	320,00	23 296,00	
	VV		Tabulka výrobků					
	VV		"001"2,7*6+3*15+3,7*2+4,2		72,800			
D 782			Dokončovací práce				1 377 273,56	
71	K	782991R	Biocidní ošetření fasády z pískovcových bloků (Očištění povrchu kamene od nečistot,biologického napadení a krust a to zejména suchou metodou za pomoci kartáčků, skalpelů,apod.,případně nízkotlakým vyvíječem páry tak, aby nedošlo ke zvýšení vlhkosti zdiva		345,138	480,00	165 666,24	
	VV		Pohledy					
	VV		"jihovýchodní 1"234,9		234,900			
	VV		"jihovýchodní 2"30,2		30,200			
	VV		"jihozápadní"62,6		62,600			
	VV		"severozápadní"21,3		21,300			
	VV		"odečet oken"-(6*1,34*0,6+9*1,46*1,63+1,29*1,64+2*1,6*2,15)		-35,238			
	VV		Mezisoučet		313,762			
	VV		"ostění a sokl"313,762*1,1		345,138			
72	K	782992R	Odsolení spodních partií soklu (buničina a destilovaná voda) - cca 25% plochy	m2	86,285	750,00	64 713,75	
	VV		viz pol.č.71					
	VV		345,138*0,25		86,285			
73	K	782993R	Revize spár a starých tmelů,dstranění nevhodných vysrávek a dožilého spárování.Přeosazení pískovcových bloků, které jsou staticky uvolněné	m2	345,138	405,00	139 780,89	
	VV		viz pol.č.71					
	VV		345,138		345,138			
74	K	782994R	Konsolidace kamene napouštěním organokřemičitanovým konsolidantem,injektáž prasklin	m2	345,138	308,00	106 302,50	
	VV		viz pol.č.71					
	VV		345,138		345,138			
75	K	782995R	Doplnění chybějící hmoty bude provedeno pouze lokálně hloubkově probarvenou tvárnou směsí na minerální bázi. Přirozeně opotřebované a povrchově korodované plochy nebudou plošně převrstvovány. Spárování maltou s hydraulickými přísadami.	m2	345,138	1 230,00	424 519,74	
	VV		viz pol.č.71					
	VV		345,138		345,138			
76	K	782996R	Injektáž, tmelení, spárování a tvarová rekonstrukce.Struktura tmelů bude odpovídat původnímu povrchu kamene, lokální barevná retuš nových tmelů a spár	m2	345,138	1 140,00	393 457,32	
	VV		viz pol.č.71					
	VV		345,138		345,138			
77	K	782997R	Hydrofobní ošetření soklové fasády z pískovcových bloků-bezbarvý hydrofobizační prostředek pro závěrečné ošetření na bázi siloxanu aplikovaný dle technického listu daného výrobku	m2	345,138	240,00	82 833,12	
	VV		viz pol.č.71					
	VV		345,138		345,138			
D 783			Dokončovací práce				313 859,28	
78	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn chemicky pomocí pastozní vodou emulgovatelné směsi rozpouštědel bez freonů, chlorovaných a aromatických uhlovodíků (zejména plastické prvky)	m2	1 120,926	280,00	313 859,28	
	VV		viz pol.č.13					
	VV		1120,926		1 120,926			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

1b - Stavební část

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

504 730,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	504 730,57	21,00%	105 993,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

610 723,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

1b - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 8

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

504 730,57

HSV - Práce a dodávky HSV

504 730,57

1 - Zemní práce

10 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

492 230,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

1b - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

504 730,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV						504 730,57
D	1	Zemní práce						10 000,00
1	K	100991R	Zajištění plné ochrany stávající vegetace	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						2 500,00
2	K	629996R	Dodání 5 kusů vzorků 50x50cm na polystyrenovém podkladu pro finální výběr vnější omítky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						492 230,57
3	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	350 059,680	1,10	385 065,65	
vv			Viz uznatelné položky - montáž lešení					
vv			1458,582*8*30		350 059,680			
4	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 458,582	7,00	10 210,07	
vv			viz pol.č.3					
vv			1458,582		1 458,582			
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	350 059,680	0,20	70 011,94	
vv			viz pol.č.3					
vv			1458,582*8*30		350 059,680			
6	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 458,582	5,00	7 292,91	
vv			viz pol.č.4					
vv			1458,582		1 458,582			
7	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	750,000	15,00	11 250,00	
vv			150*5		750,000			
8	K	9780991R	Ochrana navazujících konstrukcí nespádajících do oprav-jejich zakrytím nebo zabetonováním v předpokládaném rozsahu 30 m2/2	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
vv			1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudímská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 48026450

DIČ: CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

263 931,00

DPH základní
snížená

Základ daně
263 931,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
55 425,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

319 356,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

263 931,00

M - Práce a dodávky M

263 931,00

21-M - Elektromontáže

263 931,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu

Místo:

Chrudim

Datum:

20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

263 931,00

D M

Práce a dodávky M

263 931,00

D 21-M

Elektromontáže

263 931,00

1	K	21991R	Oprava hromosvodu a osvětlení venkovních vstupů dle přiloženého položkového rozpočtu	kpl	1,000	263 931,00	263 931,00	
---	---	--------	--	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

3b - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

350 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
350 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
73 500,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

423 500,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

3b - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

350 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

350 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

94 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

99 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 500,00

VRN5 - Finanční náklady

71 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

3b - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

350 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					350 000,00	
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					94 000,00	
1	K	011514000	Zpracování a předání technologického postupu opravy fasády,, včetně technologického postupu začistění otvorů po kotvení lešení, včetně uvedení konkrétních materiálů a provedení typového vzorku k odsouhlasení investorem a památkáři	Kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
2	K	011514001R	Zpracování a předání technologického postupu sanace a opravy soklové části fasády,zhotovené z pískovcových bloků, včetně provedení typového vzorku k odsouhlasení investorem a památkáři	Kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD vč.návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem (3x tištěná dokumentace,1x CD,formát DWG a PDF)	Kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
4	K	013991R	Dokumentace všech přílehlých objektů před zahájením prací (fotodokumentace - 3x CD)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště					99 500,00	
5	K	032103000R	Zařízení staveniště -zřízení,provoz a odstranění	Kpl	1,000	81 000,00	81 000,00	
6	K	032103001R	Ohrančení stavby pevnými zábranami podle požadavků PD, POV, ZOV a předpisů BOZP"	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
7	K	034503000	Informační cedule k provádění stavby odsouhlasená investorem velikosti min. 1,0 m * 2,0 m	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN4	Inženýrská činnost					30 500,00	
8	K	041403000	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP	Kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	042903000	Vytyčení inženýrských sítí včetně kopaných sond pro ověření polohy sítí, včetně zpětného protokolárního předání sítí správcům sítí, zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	043134000	Provedení zkoušek a měření akreditovanou zkušebnou zhotovitele dle KZP	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	049103000	Vypracování a předání KZP dle SOD	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D	VRN5	Finanční náklady					71 000,00	
12	K	053103000	Místní poplatky - poplatek za zábor veřejného prostranství	Kpl	1,000	71 000,00	71 000,00	
D	VRN7	Provozní vlivy					5 000,00	
13	K	071103000	Provoz investora	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
vv		1			1,000			
D	VRN9	Ostatní náklady					50 000,00	
14	K	091404000	Práce na památkovém objektu - restaurátorský průzkum,vč.podrobné fotodokumentace jednotlivých prvků dle PD "Pasportizace",restaurátorské zprávy (3x) oprávněnou osobou s osvědčením ministerstva kultury na tyto restaurátorské práce ve stupni "A"	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
vv			včetně stanovení rozsahu restaurátorských oprav s technologickým postupem jejich provádění pro všechny umělecko-řemeslné práce					
vv		1			1,000			
15	K	091404001R	Práce na památkovém objektu - pasport a restaurátorský průzkum dřevěných oken včetně stanovení rozsahu restaurátorských oprav s technologickým postupem jejich provádění	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

a - Uznatelné položky

Úroveň 3:

2a - Stavební část

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

538 633,61

DPH základní
snížená

Základ daně
538 633,61
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
113 113,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

651 746,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

a - Uznatelné položky

Úroveň 3:

2a - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

538 633,61

HSV - Práce a dodávky HSV	341 282,10
1 - Zemní práce	83 348,98
2 - Zakládání	68 031,74
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 719,90
4 - Vodorovné konstrukce	21 300,72
5 - Komunikace pozemní	27 849,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 911,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 024,21
997 - Přesun sutě	27 378,15
998 - Přesun hmot	13 717,54
PSV - Práce a dodávky PSV	197 351,51
766 - Konstrukce truhlářské	35 960,20
767 - Konstrukce zámečnické	148 877,20
782 - Dokončovací práce	11 014,11
784 - Dokončovací práce	1 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

a - Uznatelné položky

Úroveň 3:

2a - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

538 633,61

D	HSV	Práce a dodávky HSV					341 282,10	
D	1	Zemní práce					83 348,98	
1	K	113105111	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho	m2	26,639	125,00	3 329,88	
	vv		13,95		13,950			
	vv		Půdorys základu, Řez R5					
	vv		0,67*1+2,7*1,06+1,205*0,675/2+2*2/2+4,5*1,5		12,689			
	vv		Součet		26,639			
2	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl do 200 mm	m2	26,632	156,00	4 154,59	
	vv		26,632		26,632			
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	13,950	535,00	7 463,25	
	vv		Řez R2, Půdorys půdorys					
	vv		5,8*1,5+3*1,5/2+1,5*4/2		13,950			
4	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	24,000	1 100,00	26 400,00	
	vv		Půdorys opěrné stěny, Řez R5					
	vv		2*3*4		24,000			
5	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	12,000	130,00	1 560,00	
	vv		24/2		12,000			
6	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m3	0,502	1 410,00	707,82	
	vv		Půdorys základů, Řez R2					
	vv		1,395*0,4*0,6+1,395*0,4*0,3		0,502			
7	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,502	177,00	88,85	
8	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	20,000	308,00	6 160,00	
	vv		Půdorys opěrné stěny, Řez R5					
	vv		3*4+2*1*4		20,000			
9	K	151301211	Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m	m2	20,000	82,00	1 640,00	
	vv		20		20,000			
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	24,000	131,00	3 144,00	
	vv		24		24,000			
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,360	284,00	6 350,24	
	vv		"výkopy" 24+0,502		24,502			
	vv		"zásypy" -4,284/2		-2,142			
	vv		Součet		22,360			
12	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	223,600	22,00	4 919,20	
	vv		22,36*10		223,600			
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,360	172,00	3 845,92	
	vv		22,36		22,360			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,360	20,00	447,20	
	vv		22,36		22,360			
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	35,776	315,00	11 269,44	
	vv		22,36*1,6		35,776			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,284	93,00	398,41	
	vv		Půdorys základů, Řezy R1-R5					
	vv		1,4*1,4*0,85+1,85*0,3*0,85+1,85*1/2*0,85		2,924			
	vv		0,46*0,38*1,4+0,46*0,3/2*1,4		0,341			
	vv		4,41*1,4*0,165		1,019			
	vv		Součet		4,284			
17	M	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	3,427	429,00	1 470,18	
	vv		4,284/2*1,6		3,427			
D	2	Zakládání					68 031,74	
18	K	274271129	Základové pásy z cihel betonových dl 290 mm na maltu MC 15	m3	6,503	4 320,00	28 092,96	
	vv		Půdorys základů, Řez R2, R3, Půdorys opěrné stěny					
	vv		1,395*0,38*0,3+1,395*0,68*0,3		0,444			
	vv		(0,67*0,7+2,7*0,8)*1,8+1,5*0,675*1+0,3*0,3*1		5,835			
	vv		0,68*1,1*0,3		0,224			
	vv		Součet		6,503			
19	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	0,650	19 500,00	12 675,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Dodatek TZ 6,503*0,1		0,650			
20	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,287	2 940,00	9 663,78	
	VV		Půdorys základů, R1					
	VV		0,67*0,8*0,695+2,7*1,06*0,695+1,205*0,675/2*0,695		2,644			
	VV		0,4*1,395*0,6+0,4*1,395*0,3		0,502			
	VV		1,57*0,3*0,3		0,141			
	VV		Součet		3,287			
21	K	27991R	D+M 3kusů kapes ve zdivu soklu u vchodu na provázání základů pod schody, vč. provázání	kpl	1,000	3 100,00	3 100,00	
	VV		Půdorys základů, Řez R2					
	VV		1		1,000			
22	K	27992R	D+M prokovení základu a základové stěny z betonových cihel - průměr 14mm, po 250mm	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
	VV		Půdorys základů, Řez R2					
	VV		1		1,000			
23	K	27993R	Napojení základových konstrukcí se stávající opěrnou stěnou a základy, vč. výztuže	kpl	1,000	8 600,00	8 600,00	
	VV		Půdorys opěrné stěny					
	VV		1		1,000			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							64 719,90	
24	K	311211265R	Vyzdění zdivo nadzákladové haklikové čisté z lomového kamene opracovaného na MC 15, do oblouku - pokud možno použít i vybouraný materiál - počítána D+M	m3	2,340	26 200,00	61 308,00	
	VV		Půdorys opěrné stěny, Řez R2					
	VV		3,7*1,5*0,3+3*0,5*0,3*1,5		2,340			
25	K	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	0,880	360,00	316,80	
	VV		Půdorys opěrné stěny, Řez R2					
	VV		(1,6+0,6)*0,4		0,880			
26	K	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	0,880	150,00	132,00	
	VV		0,88		0,880			
27	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,085	19 500,00	1 657,50	
	VV		0,34*0,25		0,085			
28	K	313321814	Opěrná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže FX4, na viditelných částech broušená	m3	0,340	3 840,00	1 305,60	
	VV		Půdorys opěrné stěny					
	VV		2,1*0,6*0,27		0,340			
D 4 Vodorovné konstrukce							21 300,72	
29	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 - pohledový beton FX4, na viditelných částech broušený	m3	3,320	3 610,00	11 985,20	
	VV		Půdorys základů, Řez R4					
	VV		(4,385+4+2,5+2,2+2*4)*0,27*0,17/2+1*0,4/2*4,3+2,8*0,2*1,555+2,8*0,3*0,2+2*1,5/2*0,2		2,683			
	VV		(2,1+1,9+1,7+1,5)*0,29*0,17/2+1,4*1,16*0,2+1,4*0,3*0,2/2+0,8*1,16/2*0,2		0,637			
	VV		Součet		3,320			
30	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,332	19 500,00	6 474,00	
	VV		Dodatek TZ					
	VV		3,32*0,1		0,332			
31	K	433351131	Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,808	498,00	2 394,38	
	VV		Půdorys základů, Řez R4					
	VV		(4,385+4+2,5+2,2+2*4)*0,17		3,584			
	VV		(2,1+1,9+1,7+1,5)*0,17		1,224			
	VV		Součet		4,808			
32	K	433351132	Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m	m2	4,808	93,00	447,14	
	VV		4,808		4,808			
D 5 Komunikace pozemní							27 849,26	
33	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	24,099	135,00	3 253,37	
	VV		Půdorys pohled shora, Řez R2, dodatek TZ					
	VV		1,745*1,4+1,215*1,54/2+0,31*1/2		3,534			
	VV		4,41*2,2+4,41*0,845/2		11,565			
	VV		4,5*2		9,000			
	VV		Součet		24,099			
34	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	24,099	710,00	17 110,29	
	VV		24,099		24,099			
35	M	583800100	mozaika dlažební, žula 4/6 cm šedá	t	3,119	2 400,00	7 485,60	CS ÚRS 2014 01
	VV		24,099/8,5*1,1		3,119			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							26 911,60	
36	K	600991R	D+M kamenného prahu do nových dveří dl.110cm, v.15cm, š.30cm - žula, odstín jako na schodech (osadit do betonu)	kus	1,000	9 100,00	9 100,00	
	VV		Půdorys schéma dlažby, Řez R2					
	VV		1		1,000			
37	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,960	460,00	1 821,60	
	VV		Půdorys - pohled shora					
	VV		(2,7*2+1,2)*0,6		3,960			
38	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	7,920	65,00	514,80	
	VV		3,96*2		7,920			
39	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,600	380,00	2 508,00	
	VV		Půdorys - pohled shora					
	VV		2,7*2+1,2		6,600			
40	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	7,920	330,00	2 613,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,090	3 840,00	345,60	
	VV		Půdorys základní, Řez R2					
	VV		0,5*1,2*0,15		0,090			
42	K	63991R	Hydrofobní ošetření pohledové plochy nové opěrné zdi z pískovcových bloků-bezbarvý hydrofobizační prostředek pro závěrečné ošetření na bázi siloxanu aplikovaný dle technického listu daného výrobku	m2	7,800	360,00	2 808,00	
	VV		Půdorys opěrné stěny, Řez R2					
	VV		3,7*1,5*3*0,5*1,5		7,800			
43	K	63992R	Zapravení otvorů v ostění, nadpraží a parapetu po kotevních prvcích ocelových mříží bude provedeno pomocí minerální restaurátorské suché hmoty pro povrchové oblasti k napodobení barvy a struktury originálního kamene - viz. dodatek TZ	kus	16,000	450,00	7 200,00	
	VV		Dodatek TZ SO 02					
	VV		počet otvorů*16		16,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 024,21	
44	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3 - opatrné rozebrání k dalšímu použití	m3	4,066	1 020,00	4 147,32	
	VV		Opěrná zeď, Řez R5					
	VV		3,045*2,18*0,5+1,37*0,5/2*1,2*0,18		4,066			
45	K	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,997	625,00	1 248,13	
	VV		Půdorys opěrné stěny, Řez R2					
	VV		2,36*0,4*1,2+1,61*0,4*1,2+0,45*0,75/2*1,2*0,45		1,997			
46	K	967042712	Odsekání obkladu z kamene plošné tl do 100 mm, opatrně, je určeno k dalšímu použití	m2	2,500	313,00	782,50	
	VV		Výkres č.13					
	VV		2,5*1		2,500			
47	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,804	850,00	683,40	
	VV		SO 01-výplně otvorů					
	VV		"A"1,34*0,6		0,804			
48	K	968072244R	Vybourání kovových mříží do 1 m2	m2	4,244	274,00	1 162,86	
	VV		SO 01 - Výplně otvorů					
	VV		1,34*0,6+1,6*2,15		4,244			
D 997			Přesun sutě				27 378,15	
49	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	38,017	208,00	7 907,54	
50	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,762	357,00	8 126,03	
	VV		"celková sut"38,017		38,017			
	VV		"obkladový kámen k dalšímu využití"-0,625		-0,625			
	VV		"rozebraná kamenná dlažba"-9,547		-9,547			
	VV		"rozebraná kamenná opěrná stěna"-10,165/2		-5,083			
	VV		Součet		22,762			
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	432,478	13,60	5 881,70	
	VV		22,762*19		432,478			
52	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	22,762	240,00	5 462,88	
	VV		22,762		22,762			
D 998			Přesun hmot				13 717,54	
53	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	50,064	274,00	13 717,54	
D PSV			Práce a dodávky PSV				197 351,51	
D 766			Konstrukce truhlářské				35 960,20	
54	K	766991R	D+M dřevěných okenic dvoukřídlých r.1200/2800mm,vč.povrchové úpravy, kování a zámku	kus	1,000	35 900,00	35 900,00	
	VV		Půdorys - pohled shora					
	VV		1		1,000			
55	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,100	602,00	60,20	
D 767			Konstrukce zámečnické				148 877,20	
56	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	2,500	360,00	900,00	
	VV		Půdorys základní tvar					
	VV		2,5		2,500			
57	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
	VV		Půdorys - pohled shora					
	VV		1		1,000			
58	M	553412460	dveře ocelové vchodové jednokřídlové celoprosklené 1130x 2170 mm,vč.osazovacího rámu, kování a bezpečnostního zámku a přípravy na EPS	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
59	K	767991R	D+M mříže na zakrytí VZT jednotky dle PD	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	
	VV		Řez R2,Půdorys opěrné stěny					
	VV		1		1,000			
60	K	767992R	D+M ocelové rohože před dveřmi vč.vančky,betonu a drenáže 495/310mm	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	
	VV		Půdorys pohled shora, Řez R2					
	VV		1		1,000			
61	K	767993R	D+M nového zábradlí trubkového u schodiště v.cca 1050mm,vč.madla	m	11,600	6 100,00	70 760,00	
	VV		Půdorys - pohled shora					
	VV		3,2*2*1,7+5		11,600			
62	K	767994R	D+M zábradlí předjezdu,v.900mm	m	4,000	5 250,00	21 000,00	
63	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,650	888,00	577,20	
D 782			Dokončovací práce				11 014,11	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	782511324	Montáž obkladu kámen měkký obklad ostění tloušťky 40 nebo 50 mm	m2	1,760	2 450,00	4 312,00	
	vv		Púdorys opěrné stěny					
	vv		2,2*0,8		1,760			
65	M	583821750	deska obkladová, žula tryskaná tl 5 cm do 0,24 m2	m2	1,936	3 410,00	6 601,76	CS ÚRS 2014 01
	vv		1,76*1,1		1,936			
66	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	0,225	446,00	100,35	
D 784			Dokončovací práce					1 500,00
67	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,000	35,00	350,00	
68	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	115,00	1 150,00	
	vv		10		10,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2b - Stavební část

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 663,30

DPH základní
snížená

Základ daně

68 663,30

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 419,29

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

83 082,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2b - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 663,30

HSV - Práce a dodávky HSV	1 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 000,00
PSV - Práce a dodávky PSV	9 488,30
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 573,30
721 - Zdravotechnika	2 915,00
M - Práce a dodávky M	58 175,00
21-M - Elektromontáže	50 475,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	7 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2b - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

68 663,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 000,00	
1	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	40,000	25,00	1 000,00	
	VV		40		40,000			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 488,30	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 573,30	
2	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro těžké podmínky tl. nupu 4mm, vč. materiálu	m2	10,941	490,00	5 361,09	
	VV		Púdorys základů, řez R1-R5					
	VV		(4,41*0,35+1,4*0,35+0,8*1,1+5,5*1,2)*1,15		10,941			
3	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní lištou, vč. materiálu	m	13,321	91,00	1 212,21	
	VV		Púdorys základů, řez R1-R5					
	VV		(4,41+1,4+0,8+5,5)*1,1		13,321			
D	721		Zdravotechnika				2 915,00	
4	K	721210814R	Demontáž vpustí dvorních	kus	1,000	250,00	250,00	
	VV		Výkres č.3 a 6					
	VV		1		1,000			
5	K	721211611	Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina vnější rozměr 260x260mm	kus	1,000	2 415,00	2 415,00	
	VV		Výkres č.3 a 5					
	VV		1		1,000			
6	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	1,000	250,00	250,00	
	VV		1		1,000			
D	M		Práce a dodávky M				58 175,00	
D	21-M		Elektromontáže				50 475,00	
7	K	21991R	Nový kabel CYKY 3x 1.5 v délce cca 35 m včetně vysekání drážky a případných prostupů, zapravení maltou, přeštukování a výmalby -D+M	kpl	1,000	8 175,00	8 175,00	
	VV		Výkres č.6					
	VV		1		1,000			
8	K	219922R	Výrobní dokumentace na výrobu světelného panelu odsouhlasená architektem města a provozovatelem	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
9	K	21992R	D+M světelného panelu, navazující na dveře, složený ze dvou částí, graficky upraven jako poutač restaurace	kpl	1,000	32 100,00	32 100,00	
	VV		TZ, Púdorys pohled shora					
	VV		1		1,000			
10	K	21993R	Doplnění rozvaděče o jistič 10A, stykač 16A, astronomické spínací hodiny -D+M	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		1		1,000			
11	K	21994R	Provedení revize elektro	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				7 700,00	
12	K	24991R	Přesun vzduchotechnické jednotky, včetně nového napojení a zprovoznění jednotky, zapravení omítek po novém napojení, jejich přeštukování a výmalba	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		1		1,000			
13	K	24992R	Provedení revize elektro	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2c - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Patankou 38, 160 00 Praha 6

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

70 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
70 500,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
14 805,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

85 305,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2c - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

70 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

54 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

6 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

5 000,00

VRN5 - Finanční náklady

2 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

1 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt:

2 - SO 02 - venkovní vstup

Soupis:

b - Neuznatelné položky

Úroveň 3:

2c - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o., Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 54 500,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD vč. návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem (3x tištěná dokumentace, 1x CD, formát DWG a PDF)	Kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
2	K	0132540001	Geodetické vytyčení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	0132540002	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
4	K	013991R	Dokumentace všech přílehlých objektů před zahájením prací (fotodokumentace - 3x CD)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	013992R	Návrh kladení dlažby (spárořez) a odsouhlasení investorem - kladení by mělo navazovat na stávající architektonické řešení prostoru kolem Ressela	kpl	1,000	500,00	500,00	
6	K	013993R	Geometrický plán skutečného provedení stavby včetně stvrzení příslušným KÚ (6x tištěné, 6x CD)	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 6 500,00

7	K	032103000R	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odvoz	Kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
8	K	032103001R	Zajištění vstupu do objektu lávkami s dřevěným zábradlím dle požadavku KooBOZP	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	
9	K	032103002R	Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami dle požadavku KooBOZP	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

10	K	041403000	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP	Kpl	1,000	500,00	500,00	
11	K	042903000	Vytyčení inženýrských sítí včetně kopaných sond pro ověření polohy sítí, včetně zpětného protokolárního předání sítí správcům sítí, zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	Kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
12	K	043134000	Provedení zkoušek a měření akreditovanou zkušebnou zhotovitele dle KZP	Kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
13	K	049103000	Vypracování a předání KZP dle SOD	Kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	

D VRN5 Finanční náklady 2 500,00

14	K	053103000	Místní poplatky - poplatek za zábor veřejného prostranství	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

D VRN7 Provozní vlivy 1 000,00

15	K	071103000	Provoz investora	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
VV 1					1,000			

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

16	K	091404001	Provedení vzorků broušení betonu na schodišti a jejich odsouhlasení investorem.	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

název akce: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády 1. ETAPA
objekt: EL-oprava svodů, osvětlení venkovních vstupů, REV1

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	JC	Celkem		
Dodávky zařízení								
1	000712110	úprava a doplnění rozváděčů (viz výkres č.02)	ks	1,00	7910,00	7 910		
2	000715111	nový svod bleskosvodu, výška objektu 13m	ks	1,00	975,00	975		
		viz výkres č.04 - komplet						
3	000715111	nový svod bleskosvodu, výška objektu 14m	ks	1,00	1050,00	1 050		
		viz výkres č.04 - komplet						
4	000715111	nový svod bleskosvodu, výška objektu 15m	ks	1,00	1125,00	1 125		
		viz výkres č.04 - komplet						
5	000715111	nový svod bleskosvodu, výška objektu 18m	ks	1,00	1350,00	1 350		
		viz výkres č.04 - komplet						
6	000715111	nový svod bleskosvodu, výška objektu 21m	ks	3,00	1575,00	4 725		
		viz výkres č.04 - komplet						
7	000720100	doplnění kabelů do stáv. kabelové trasy 73m	ks	1,00	3650,00	3 650		
		- (protažení, svazkování, ...), viz v.č. 03 - komp						
8	000720158	kabelová trasa pod omítkou/ve fasádě 78m	ks	1,00	15600,00	15 600		
		- (drážka, výplň, omítka, 2xmalba), viz v.č. 03 -						
Materiál elektromontážní								
9	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	34,00	11,00	374		
10	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	216,00	17,00	3 672		
11	000199215	svorka do 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	35,00	3,00	105		
12	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	4,00	5,00	20		
13	000311117	krabice univerz./rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	11,00	312,00	3 432		
14	000312212	krabice IP55 88x88/2úch 4xEST13,5 5x2,5Cu	ks	6,00	172,00	1 032		
15	000321144	trubka ohebná monoflex 1425	m	23,00	5,00	115		
16	000410011	SPÍNAČ PRO VNITŘNÍ REPRE PROSTORY - IP20,	ks	4,00	280,00	1 120		
		POD OMÍTKU, 230V/10A, např. TANGO						
17	000410031	KABELOVÝ VÝVOD PRO VENKOVNÍ SVÍTIDLO UKONČENÝ SVOR	ks	6,00	15,00	90		
18	000000202	tenkostěnný profil ocel tř.11	kg	50,00	26,00	1 300		
19	000535110	svítidlo "1" včetně zdroje a příslušenství	ks	4,00	24100,00	96 400		
20	000535125	svítidlo "2" včetně zdroje a příslušenství	ks	2,00	9210,00	18 420		
Materiál nátěrový								
21	000025101	barva syntetická základní	kg	0,60	285,00	171		
22	000025109	ředidlo S6006	kg	0,12	69,00	8		
23	000025102	email syntetický vrchní	kg	1,20	310,00	372		
24	000025109	ředidlo S6006	kg	0,24	69,00	17		
Elektromontáže								
25	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	34,00	15,00	510		
26	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	216,00	15,00	3 240		
27	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	15,00	2,00	30		
28	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,00	25,00	100		
29	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	11,00	86,00	946		
30	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	6,00	86,00	516		
31	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	23,00	12,00	276		
32	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	4,00	110,00	440		
33	210110062	KABELOVÝ VÝVOD PRO VENKOVNÍ SVÍTIDLO UKONČENÝ SVOR	ks	6,00	50,00	300		
34	210190001	úprava a doplnění rozváděčů (viz výkres č.02)	ks	1,00	12000,00	12 000		
35	210190001	nový svod bleskosvodu, výška objektu 13m	ks	1,00	2600,00	2 600		
		viz výkres č.04 - komplet						
36	210190001	nový svod bleskosvodu, výška objektu 14m	ks	1,00	2800,00	2 800		
		viz výkres č.04 - komplet						
37	210190001	nový svod bleskosvodu, výška objektu 15m	ks	1,00	3000,00	3 000		
		viz výkres č.04 - komplet						
38	210190001	nový svod bleskosvodu, výška objektu 18m	ks	1,00	3600,00	3 600		
		viz výkres č.04 - komplet						
39	210190001	nový svod bleskosvodu, výška objektu 21m	ks	3,00	4200,00	12 600		
		viz výkres č.04 - komplet						
40	210191511	doplnění kabelů do stáv. kabelové trasy 73m	ks	1,00	4200,00	4 200		
		- (protažení, svazkování, ...), viz v.č. 03 - komp						
41	210191511	kabelová trasa pod omítkou/ve fasádě 78m	ks	1,00	3500,00	3 500		
		- (drážka, výplň, omítka, 2xmalba), viz v.č. 03 -						
42	210020661	ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení	kg	50,00	125,00	6 250		
43	210200131	svítidlo "1" včetně zdroje a příslušenství	ks	4,00	1500,00	6 000		
44	210200131	svítidlo "2" včetně zdroje a příslušenství	ks	2,00	1500,00	3 000		
Nátěry								
45	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	4,00	290,00	1 160		
46	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	4,00	110,00	440		

Výkaz výměr

47	250020201	profil konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	4,00	260,00	1 040		
Ostatní náklady								
48	219990039	vyhledání stávajících okruhů	hod	4,00	350,00	1 400		
49	219990028	zjištění skutečného stavu	hod	3,00	350,00	1 050		
50	219990029	odpojení stávající elektroinstalace	hod	5,00	350,00	1 750		
51	219990030	přepojení stávající elektroinstalace	hod	6,00	350,00	2 100		
52	219990012	demontáž stávající elektroinstalace	hod	8,00	350,00	2 800		
53	219990034	doplnění stávajícího zařízení	hod	5,00	350,00	1 750		
54	219990031	úprava stávajícího zařízení	hod	4,00	350,00	1 400		
55	219990032	oprava stávajícího zařízení	hod	4,00	350,00	1 400		
56	219990044	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,00	5000,00	5 000		
57	219990013	ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	2000,00	2 000		
58	219990014	napojení na stávající zařízení	hod	4,00	350,00	1 400		
59	219990015	zajištění provizorního napájení	hod	4,00	350,00	1 400		
60	219990041	úklidové práce	hod	12,00	350,00	4 200		
61	219990024	zednické výpomoci (kapsy, vrtané prostupy nad 50cm, , zazdivky, omítka, 2x malba, ..) - komp	kpl	1,00	4000,00	4 000		
62	219990018	vytýčení stávajících podzemních zařízení	hod	2,00	350,00	700		
Celkem						263 931		

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálu).
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.