

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xx99d92c

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 20.1.2017

Zadavatel:
MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PRACOM s.r.o.

IČ: 48026450
DIČ: CZ48026450

Projektant:
CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	11 471 923,50
--------------	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 471 923,50	2 409 103,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 881 027,44
------------	---	-----	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xx99d92c

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Místo: Chrudim

Datum:

20.01.2017

Zadávatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pa

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		11 471 923,50	13 881 027,44	
1	Uznatelné položky	10 275 377,16	12 433 206,36	STA
1a	Stavební část	10 275 377,16	12 433 206,36	Soupis
2	Neuznatelné položky	1 196 546,34	1 447 821,07	STA
2a	Stavební část	683 398,34	826 911,99	Soupis
2b	Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu	205 148,00	248 229,08	Soupis
2c	Vedlejší rozpočtové náklady	308 000,00	372 680,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

1 - Uznatelné položky

Soupis:

1a - Stavební část

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 275 377,16

DPH základní
snížená

Základ daně
10 275 377,16
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 157 829,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 433 206,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

1 - Uznatelné položky

Soupis:

1a - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 275 377,16

HSV - Práce a dodávky HSV	4 010 694,82
1 - Zemní práce	2 500,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 400,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 664 388,78
8 - Trubní vedení	21 136,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	279 248,75
997 - Přesun sutě	21 021,29
PSV - Práce a dodávky PSV	6 260 682,34
998 - Přesun hmot	4 767,32
751 - Vzduchotechnika	8 055,00
764 - Konstrukce klempířské	876 930,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 358 189,20
767 - Konstrukce zámečnické	29 323,00
782 - Dokončovací práce	3 610 352,82
783 - Dokončovací práce	373 065,00
721 - Zdravotechnika	4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

1 - Uznatelné položky

Soupis:

1a - Stavební část

Místo: Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

10 275 377,16

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 010 694,82

D 1

Zemní práce

2 500,00

1	K	111201101R	Odstranění popínávacích rostlin na fasádě u řeky	m2	50,000	50,00	2 500,00	
	vv		Foto, TZ					
	vv		50		50,000			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

22 400,00

2	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	80,000	280,00	22 400,00	CS ÚRS 2014 01
	vv		TZ					
	vv		8*10		80,000			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 664 388,78

3	K	622331141	Cementová omítka štuková dvourvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,000	330,00	4 950,00	
	vv		viz pol.č.22					
	vv		15		15,000			

4	K	622335112	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	15,000	275,00	4 125,00	
	vv		viz pol.č.22					
	vv		15		15,000			

5	K	629135102R	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 650 mm	m	422,000	120,00	50 640,00	
	vv		"pod parapety"166,1		166,100			
	vv		"pod římsy"255,9		255,900			
	vv		Součet		422,000			

6	K	62991R	Čištění fasády - šetrné odstranění mikrobiologického napadení (prach,extremity,...)	m2	1 332,375	178,00	237 162,75	
	vv		viz pol.č.14					
	vv		1332,375		1 332,375			

7	K	62992R	Konsolidace - aplikace hloubkové zpevňujícího roztoku na bázi organo-křemičitanů v celé ploše fasády, na místech zasažených výraznou korozi je potřeba přípravků použít opakovaně a ve vyšší intenzitě	m2	1 332,375	352,00	468 996,00	
	vv		viz pol.č.14					
	vv		1332,375		1 332,375			

8	K	62993R	Existující trhliny budou zpevněny injektáží pomocí směsi na základě směsného hydraulického vápenného pojiva. Směs je složena z bílého, objemově stálého hydrátu vápenatého, latentně hydraulicky působícího přídavku páleného jílu, mikromleté vápencové moučky	m2	1 332,375	575,00	766 115,63	
	vv		viz pol.č.14					
	vv		1332,375		1 332,375			

9	K	62994R	V případě, že hrozí odpadnutí částí omítky nebo štukatérské výzdoby, budou tyto přilepeny jemnou hydraulickou maltou. U těžších uvolněných prvků budou tyto mechanicky zajištěny vložením nerezové armatury do vrtu vedoucího napříč.	m2	1 332,375	90,00	119 913,75	
	vv		viz pol.č.14					
	vv		1332,375		1 332,375			

10	K	62995R	Plastická retuš a tvarové konstrukce (poškozené partie fasády budou citlivě doplněny vápennou maltou, štukové prvky budou opraveny pomocí tzv. románského cementu)	m2	1 332,375	790,00	1 052 576,25	
	vv		viz pol.č.14					
	vv		1332,375		1 332,375			

11	K	62996R	Nanesení silikátové barvy pro exteriéry (2 vrstvy) s nízkým difúzním odporem požadavek na deklarovanou hodnotu faktoru difúzního odporu m = 40-50. Barevný odstín bude navazovat na původní barevnost a na provedení již realizované rekonstrukce části fasády.	m2	1 332,375	290,00	386 388,75	
	vv		viz pol.č.14					
	vv		1332,375		1 332,375			

12	K	62997R	Provedení odborných restaurátorských prací na ozdobných prvcích kolem výplní otvorů	kpl	69,000	6 100,00	420 900,00	
	vv		Pohledy					
	vv		"jihovýchodní 2"6		6,000			
	vv		"severovýchodní 3"9+2"2		31,000			
	vv		"severozápadní 1"5+6"2+9		26,000			
	vv		"severozápadní 2"6		6,000			
	vv		Součet		69,000			

13	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou tepicí páskou s odolností proti UV záření	m2	306,412	85,00	26 045,02	CS ÚRS 2014 01
	vv		Podlehy :					
	vv		"okna"1,33*1,57*2+0,68*0,62+1,58*2,38*5+1,64*2,4*14+1,62*2,45*7+1,28*2,9*2		113,711			
	vv		1,6*2,7*4+2,5*1,9*6+1,91*2,5*3+1,64*2,7*14+1,83*2,5*9+1,64*2,32*6		186,101			
	vv		"dveře-pasportizace"2*3,3		6,600			
	vv		Součet		306,412			

14	K	629995101	Očištění vnějších ploch teplou vodou pomocí wap	m2	1 332,375	95,00	126 575,63	
	vv		Podlehy :					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jihovýchodní 2*12,05*9,95*1,05+8		133,892			
	VV		"severozápadní 1*12,05*9,95*1,05+7+19,7*15,25*1,05+11,8*9,95*1,05+7		578,619			
	VV		"severozápadní 2*12,05*9,95*1,05+8		133,892			
	VV		"severovýchodní 2*10,34*9,95*1,05+2*8+(31,95+0,84)*15,25*1,05+2*1,6*10,5*1,05		792,384			
	VV		"odečet oken-výplně otvorů"		-113,711			
	VV		(1,33*1,57*2+0,68*0,62+1,58*2,38*5+1,64*2,4*14+1,62*2,45*7+1,28*2,9*2)		-186,101			
	VV		-(1,6*2,7*4+2,5*1,9*6+1,91*2,5*3+1,64*2,7*14+1,83*2,5*9+1,64*2,32*6)		-6,600			
	VV		"odečet dveří-pasportizace"-2*3,3		1 332,375			
	VV		Součet					
D	8		Trubní vedení				21 136,00	
15	K	877265271R	Montáž lapače střešních splavenin z litiny,vč.úpravy okolního terénu a výkopu	kus	8,000	850,00	6 800,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"Z05"8		8,000			
16	M	552441010	lapač střešních splavenin - geiger DN 125 mm	kus	8,000	1 792,00	14 336,00	CS ÚRS 2014 01
	VV		8		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				279 248,75	
17	K	941111132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m,vč.dílenkové dokumentace (projekt lešení ,kotevní plán,výtažné zkoušky, technologický postup montáže a demontáže lešení)	m2	2 052,464	52,00	106 728,13	
	VV		Pohledy					
	VV		"jihovýchodní 2*12,05*(4,3+9,95-1,5)		153,638			
	VV		"severovýchodní "53,83*(5+15,25-1,5)		1 009,313			
	VV		"severozápadní 1 "2*12*(6+9,95-1,5)+19,7*(6+15,25-1,5)		735,875			
	VV		"severozápadní 2*12,05*(4,3+9,95-1,5)		153,638			
	VV		Součet		2 052,464			
18	K	941111832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m,vč.zapravení otvoru po kotvách lešení	m2	2 052,464	35,00	71 836,24	
	VV		viz pol.č.17					
	VV		2052,464		2 052,464			
19	K	941991R	D+M založení lešení v řece - betonové prahy, vč.dřevěného vinolamu	kpl	2,000	18 000,00	36 000,00	
	VV		Technická zpráva					
	VV		2		2,000			
20	K	94991R	Montáž a demontáž ochranných stříšek nad vstupy do budovy- budou provedeny jako součást lešení s využitím jeho prvků - viz. technická zpráva	kus	5,000	1 500,00	7 500,00	
	VV		2+3		5,000			
21	K	978023411R	Mechanické odstranění nevhodných a vyžilých vysrávek, odlupujících se vrstev (zejména rovné plochy)	m2	1 332,375	25,00	33 309,38	
	VV		viz pol.č.14					
	VV		1332,375		1 332,375			
22	K	978036141	Otlučení vnějších omítek břizolitových o rozsahu do 30 % - oprava fasády sousedních objektů	m2	15,000	125,00	1 875,00	
	VV		"Technická zpráva"30/2		15,000			
23	K	9780991R	Mechanická zapravná v úrovni terenu do z metru vysky, montována na teseni k zamezení vstupu nepovolaných osob, např. svařované ocelové sítě pevně kotvené k lešení	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
D	997		Přesun sutě				21 021,29	
24	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	19,768	208,00	4 111,74	
25	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,768	357,00	7 057,18	
	VV		19,768		19,768			
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	375,592	13,60	5 108,05	
	VV		viz pol.č.17					
	VV		19,768*19		375,592			
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,768	240,00	4 744,32	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 260 682,34	
D	998		Přesun hmot				4 767,32	
28	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	9,239	516,00	4 767,32	
D	751		Vzduchotechnika				8 055,00	
29	K	751398022R	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2,vč.opravy a zapravení nové omítky	kus	3,000	450,00	1 350,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"Z01"1		1,000			
	VV		"Z03"1		1,000			
	VV		"Z04"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
30	M	553414250	mřížka větrací ocelová NVM 300 x 300 se síťovinou	kus	2,000	1 400,00	2 800,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"Z01"1		1,000			
	VV		"Z03"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
31	M	553414251R	mřížka větrací ocelová NVM 200 x 200 se síťovinou	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"Z04"1		1,000			
32	K	751398025R	Mtž větrací mřížky stěnové přes 0,200 m2,vč.opravy a zapravení nové omítky	kus	1,000	500,00	500,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"Z02"1		1,000			
33	M	553414252R	mřížka větrací ocelová NVM 450 x 450 se síťovinou	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků					
	VV		"Z02"1		1,000			
34	K	751991R	Demontáž větracích mřížek	kus	4,000	50,00	200,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998751102	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m	t	0,002	2 500,00	5,00	
D 764			Konstrukce klempířské	876 930,00				
36	K	764002851R	Demontáž oplechování parapetů do suti - opatrně, aby se nepoškodila omítka, s dohledem restaurátora !!!	m	166,100	65,00	10 796,50	
	vv		viz pol.č.39					
	vv		166,1		166,100			
37	K	764002861R	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti - opatrně, aby se nepoškodila omítka, s dohledem restaurátora !!!	m	255,900	65,00	16 633,50	
	vv		viz pol.č.40+41+42					
	vv		228,5+14,4+13		255,900			
38	K	764004861R	Demontáž svodu do suti - opatrně, aby se nepoškodila omítka, s dohledem restaurátora !!!	m	130,500	65,00	8 482,50	
	vv		viz pol.č.43					
	vv		130,5		130,500			
39	K	764237406R	Oplechování rovných parapetů ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu tl.0,6mm, rš 500 mm, ukončených okapničkou a pomocí těsnicí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k zatmění spáry ve fasádě	m	166,100	1 510,00	250 811,00	
	vv		Tabulka klempířských výrobků					
	vv		*K01'2,3*48+2,7*18+3,3*1+3,8*1		166,100			
40	K	764238454	Oplechování římsy oblé ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu tl. rš 250 mm, vč. zakončení okapničkou a pomocí těsnicí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k zatmění spáry ve fasádě	m	14,400	730,00	10 512,00	
	vv		Tabulka klempířských prvků					
	vv		*K04'8*1,8		14,400			
41	K	764238456	Oplechování oblé římsy ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu tl.0,6mm, rš 500 mm, vč. zakončení okapničkou a pomocí těsnicí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k zatmění spáry ve fasádě	m	228,600	1 510,00	345 186,00	
	vv		Tabulka klempířských prvků					
	vv		*K02'105		105,000			
	vv		*K03'2,4*4+2,7*8+28*3+4,2*2		123,600			
	vv		Součet		228,600			
42	K	764238457	Oplechování oblé římsy ze segmentů mechanicky kotvené z Cu plechu tl.0,6mm, rš 650 mm, vč. ukončení okapničkou a pomocí těsnicí šňůry a polyuretanového tmelu po celé délce klempířského prvku k zatmění spáry ve fasádě	m	13,000	1 730,00	22 490,00	
	vv		Tabulka klempířských prvků					
	vv		*K02'13		13,000			
43	K	764518623R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z ocelového poplastovaného plechu průměru 125 mm, odstín hnědý, spatinovaná měď	m	20,000	980,00	19 600,00	
	vv		Tabulka klempířských výrobků					
	vv		*P01'8*2,5		20,000			
44	K	764538423R	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu tl.0,6mm, průměru 125 mm	m	130,500	1 460,00	190 530,00	
	vv		Tabulka klempířských prvků					
	vv		*K05'12,5*2+14,5+15+18*2+20*2		130,500			
45	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,259	1 500,00	1 888,50	
D 766			Konstrukce truhlářské	1 358 189,20				
46	K	766991R	Repassé okna dřevěného zdvojeného dvoukřídlého novodobého r.1340 x 600mm, vč. okenice a venkovní mříže dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	4,000	5 040,00	20 160,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"A"2+2		4,000			
47	K	766992R	Repassé okna dřevěného zdvojeného dvoukřídlého novodobého r.1460 x 1630mm, vč. okenice a mříže dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	9,000	9 519,00	85 671,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"B"9		9,000			
48	K	766995R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého novodobého r.1440 x 2250mm, vč. okenice a venkovní mříže dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana))	kus	1,000	12 960,00	12 960,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"E"1		1,000			
49	K	766996R	Repassé okna dřevěného špaletového dvoukřídlého původního r.1330 x 1570mm, vč. okenice a mříže dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	2,000	8 352,00	16 704,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"F"2		2,000			
50	K	766997R	Repassé okna dřevěného jednoduchého čtyřkřídlého původního r.1580 x 2380mm, vč. okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	5,000	11 281,00	56 405,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"J"5		5,000			
51	K	7669971R	Repassé okna dřevěného jednoduchého jednokřídlého původního r.680 x 620mm, vč. okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	1,000	2 529,00	2 529,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"H"1		1,000			
52	K	766998R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r.1460 x 2400mm, vč. okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	14,000	10 512,00	147 168,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"K"4+10		14,000			
53	K	7669993R	Repassé okna dřevěného špaletového čtyřkřídlého původního r.1620 x 2450mm, vč. okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava, nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	7,000	11 907,00	83 349,00	
	vv		Výplně otvorů					
	vv		"N"3+4		7,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	7669994R	Repasse okna dřevěného špaletového čtyřkrídleho původního r.1280 x 2200mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	2,000	8 448,00	16 896,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"O"2		2,000			
55	K	7669995R	Repasse okna dřevěného špaletového čtyřkrídleho původního r.1360 x 2680mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	14,000	10 934,00	153 076,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"R"14		14,000			
56	K	7669996R	Repasse okna dřevěného špaletového čtyřkrídleho původního r.1600 x 2700mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	4,000	12 960,00	51 840,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"P"4		4,000			
57	K	7669998R	Repasse okna dřevěného špaletového šestikřídleho původního r.1910 x 2880mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	9,000	16 502,00	148 518,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"S"6		6,000			
	VV		"T"3		3,000			
	VV		Součet		9,000			
58	K	76699991R	Repasse okna dřevěného špaletového čtyřkrídleho původního r.1340 x 2300mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr-1x základová barva, 2x vrchní nátěr- venkovní strana)	kus	6,000	9 246,00	55 476,00	
	VV		Výplně otvorů					
	VV		"V"6		6,000			
59	K	76699992R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlejších kazetových dveří rámových s proskleným nadsvětlíkem,doplněno kovářskou mříží,r.1400x3000mm,vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	42 000,00	42 000,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV				0,000			
	VV		Pasportizace,TZ					
	VV		"P07"1		1,000			
60	K	76699993R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlejších dveří s nadsvětlíkem,částečně prosklených osazených do tesařské zárubně,původní,r.2000x3700mm,vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	74 000,00	74 000,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV				0,000			
	VV		Pasportizace,TZ					
	VV		"P04"1		1,000			
61	K	76699994R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných dvoukřídlejších dveří s nadsvětlíkem,částečně prosklených osazených do tesařské zárubně,původní,r.1400x2700mm,vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	37 800,00	37 800,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV				0,000			
	VV		Pasportizace,TZ					
	VV		"P08"1		1,000			
62	K	76699995R	Restaurátorská oprava s odborným dohledem dřevěných kazetových dvoukřídlejších dveří, osazených do tesařské zárubně,původní,r.1400x2700mm,vše dle popisu v pasportizaci PD	kus	1,000	37 800,00	37 800,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV				0,000			
	VV		Pasportizace,TZ					
	VV		"P09"1		1,000			
63	K	76699992R	Výměna dřevěné okapnice okenního rámu. Okapnice bude provedena jako přesná kopie stávající, včetně opatření prvku nátěrem 1x základová barva + 2x krycí email - nový truhlářský výrobek T/04	m	102,800	310,00	31 868,00	
	VV		Tabulka truhlářských výrobků					
	VV		"T04"1,1*2+1,4*50+1,7*18		102,800			
64	K	76699993R	Demontáž stávající okenice okenního rámu	m	102,800	50,00	5 140,00	
	VV		102,8		102,800			
65	K	766999961R	Náhrada chybějících okenních oliv - osazení a montáž nových mosazných oliv se zdobením, včetně předložení vzorků k odsouhlasení památkáři	kus	15,000	880,00	13 200,00	
	VV		30/2		15,000			
66	K	76699997R	Náhrada prasklých skleněných výplní dřevěných oken zasklením jednoduchým sklem včetně materiálu a zatmelení, rozměrů 1600x2400 mm	kus	10,000	1 720,00	17 200,00	
	VV		20/2		10,000			
67	K	7669999R	Repasse okna dřevěného špaletového šestikřídleho původního r.1830 x 2500mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr apod.)	kus	9,000	13 725,00	123 525,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy					
	VV							
	VV							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Výplně otvorů		0,000			
	VV		"U"9		9,000			
68	K	766999R	Repase okna dřevěného špaletového čtyřkrídlového původního r.1650 x 2350mm,vč.okenice dle popisu "Výplně otvorů" (oprava,nový nátěr apod.)	kus	6,000	11 632,00	69 792,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy		0,000			
	VV		Výplně otvorů		6,000			
	VV		"W"6					
69	K	76699996R	Repase dřevěných dvoukřídlových vrat palubkových r.2400x2000mm,vč.ocelové zárubně (odstranění starého nátěru,nový nátěr,odrezivění ocel.zárubně a nový systémový nátěr zárubně)	kus	1,000	48 000,00	48 000,00	
	VV		rozsah a obsah prováděných restaurátorských prací bude vycházet ze závěrů a doporučení restaurátorského průzkumu dveří a bude odsouhlasen památkáři s předpokladem kompletní varianty restaurátorských prací pro každý prvek, rozsah restaurátorských prací u každého prvku bude prováděn dle pasportu a restaurátorské zprávy		0,000			
	VV		Tabulka truhlářských výrobků		1,000			
	VV		"T01"1					
70	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	t	8,600	827,00	7 112,20	
D 767			Konstrukce zámečnické				29 323,00	
71	K	7679991R	Oprava větracích mřížek kovových,osazených ve fasádě r.300/300mm (nový nátěr,vč.odstranění starého nátěru a případné doplnění přípevňovacích prvků)	kus	4,000	400,00	1 600,00	
	VV		Pohledy,pasportizace		4,000			
	VV		"P10"4					
72	K	7679992R	Oprava větracích mřížek kovových,osazených ve fasádě r.500/350mm (nový nátěr,vč.odstranění starého nátěru a případné doplnění přípevňovacích prvků)	kus	6,000	550,00	3 300,00	
	VV		Tabulka zámečnických výrobků		6,000			
	VV		"P11"6					
73	K	7679993R	D+M jednořadá ochrana proti sedání holubů	kus	75,000	320,00	24 000,00	
	VV		Tabulka výrobků		75,000			
	VV		"O01"4*2,4+6*2,7+15"3+4,2					
74	K	998767103R	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,450	940,00	423,00	
D 782			Dokončovací práce				3 610 352,82	
75	K	782991R	Biocidní ošetření fasády z pískovcových bloků (Očištění povrchu kamene od nečistot,biologického napadení a krust a to zejména suchou metodou za pomoci kartáčků, skalpelů,apod.,případně nízkotlakým vyvěječem páry tak, aby nedošlo ke zvýšení vlhkosti zdiva		904,737	480,00	434 273,76	
	VV		Pohledy		55,600			
	VV		"jihovýchodní 2"55,6		234,900			
	VV		"jihovýchodní 1"234,9		252,000			
	VV		"severovýchodní"252		274,400			
	VV		"severozápadní 1"274,4		55,600			
	VV		"severozápadní 2"55,6		-37,232			
	VV		"odečet oken-výplně otvorů"- (4*1,34*0,6+1,46*1,63*11+1,44*2,25+2*1,33*1,57+0,68*0,62)		-12,780			
	VV		"odečet dveří-pasportizace"-(1,4*2,7+1,4*3+2,4*2)		822,488			
	VV		Mezisoučet		904,737			
	VV		"ostění a sokl"822,488*1,1					
76	K	782992R	Odsolení spodních partií soklu (buničina a destilovaná voda) - cca 25% plochy	m2	226,184	750,00	169 638,00	
	VV		viz pol.č.75		226,184			
	VV		904,737*0,25					
77	K	782993R	Revize spár a starých tmelů,dstranění nevhodných vysprávek a dožilého spárování.Přeosazení pískovcových bloků, které jsou staticky uvolněné	m2	904,737	405,00	366 418,49	
	VV		viz pol.č.75		904,737			
	VV		904,737					
78	K	782994R	Konsolidace kamene napouštěním organokřemičitanovým konsolidantem,injektáž prasklin	m2	904,737	308,00	278 659,00	
	VV		viz pol.č.75		904,737			
	VV		904,737					
79	K	782995R	Doplnění chybějící hmoty bude provedeno pouze lokálně hloubkově probarvenou tvárnou směsí na minerální bázi. Přirozené opotřebované a povrchově korodované plochy nebudou plošně převrstvovány. Spárování maltou s hydraulickými přísadami.	m2	904,737	1 230,00	1 112 826,51	
	VV		viz pol.č.75		904,737			
	VV		904,737					
80	K	782996R	Injektáž, tmelení, spárování a tvarová rekonstrukce.Struktura tmelů bude odpovídat původnímu povrchu kamene, lokální barevná retuš nových tmelů a spár	m2	904,737	1 140,00	1 031 400,18	
	VV		viz pol.č.75		904,737			
	VV		904,737					
81	K	782997R	Hydrofobní ošetření pohledové plochy nové opěrné zdi z pískovcových bloků-bezbarvý hydrofobizační prostředek pro závěrečné ošetření na bázi siloxanu aplikovaný dle technického listu daného výrobku	m2	904,737	240,00	217 136,88	
	VV		viz pol.č.75		904,737			
	VV		904,737					
D 783			Dokončovací práce				373 065,00	
82	K	783801812	Odstranění nátěrů z omítek stěn chemicky pomocí pastozní vodou emulgovatelné směsi rozpouštědel bez freonů, chlorovaných a aromatických uhlovodíků (zejména plastické prvky)	m2	1 332,375	280,00	373 065,00	
	VV		viz pol.č.14		1 332,375			
	VV		1332,375					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 721			Zdravotechnika					4 000,00
83	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	8,000	500,00	4 000,00	CS ÚRS 2014 01
VV		8			8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2a - Stavební část

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

683 398,34

DPH základní
snížená

Základ daně
683 398,34
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
143 513,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

826 911,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2a - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

683 398,34

HSV - Práce a dodávky HSV

683 398,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

680 898,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2a - Stavební část

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

683 398,34

D	HSV		Práce a dodávky HSV				683 398,34	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 500,00	
1	K	629996R	Dodání 5 kusů vzorků 50x50cm na polystyrenovém podkladu pro finální výběr vnější omítky	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				680 898,34	
2	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	492 591,360	1,10	541 850,50	
vv			Neuznatelné položky - montáž lešení					
vv			2052,464*8*30		492 591,360			
3	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 052,464	7,00	14 367,25	
vv			viz pol.č.2					
vv			2052,464		2 052,464			
4	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	492 591,360	0,20	98 518,27	
vv			viz pol.č.3					
vv			2052,464		492 591,360			
5	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 052,464	5,00	10 262,32	
vv			viz pol.č.3					
vv			2052,464		2 052,464			
6	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	500,000	15,00	7 500,00	
vv			100*5		500,000			
7	K	9780991R	Ochrana navazujících konstrukcí nespádajících do oprav - jejich zakrytím nebo zabezdněním v předpokládaném rozsahu 30 m2/2	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám. 77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		205 148,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	205 148,00 0,00	21,00% 15,00%	43 081,08 0,00
Cena s DPH		v CZK	248 229,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudímská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu

Místo:

Chrudim

Datum:

20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

205 148,00

M - Práce a dodávky M

205 148,00

21-M - Elektromontáže

205 148,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2b - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a hromosvodu

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

205 148,00

D M

Práce a dodávky M

205 148,00

D 21-M

Elektromontáže

205 148,00

1	K	21991R	Oprava hromosvodů a osvětlení venkovních vstupů	kpl	1,000	205 148,00	205 148,00	
---	---	--------	---	-----	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2c - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Chrudim

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		308 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	308 000,00	21,00%	64 680,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	372 680,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2c - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Chrudim

Datum:

20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant:

CODE s.r.o., Na Vrtálně 1

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

308 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

308 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	73 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	99 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	30 500,00
VRN5 - Finanční náklady	50 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim II.etapa

Objekt:

2 - Neuznatelné položky

Soupis:

2c - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Chrudim

Datum: 20.01.2017

Zadavatel:

MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim

Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

308 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 308 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 73 000,00

1	K	011514000	Předložení technologického postupu opravy fasády, zpracování a předání technologického postupu opravy fasády, včetně technologického postupu začistění otvorů po kotvení lešení, včetně uvedení konkrétních materiálů a provedení typového vzorku k odsouhlasení	Kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
2	K	011514001R	Zpracování a předání technologického postupu sanace a opravy soklové části fasády, zhotovené z pískovcových bloků, včetně provedení typového vzorku k odsouhlasení investorem a památkáři	Kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby dle SOD vč. návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce stvrzeném uživatelem (3x tištěná dokumentace, 1x CD, formát DWG a PDF)	Kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
4	K	013991R	Dokumentace všech přílehlých objektů před zahájením prací (fotodokumentace - 3x CD)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRN3 Zařízení staveniště 99 500,00

5	K	032103000R	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění	Kpl	1,000	81 000,00	81 000,00	
6	K	032103001R	Ohraničení stavby pevnými zábranami podle požadavků PD, POV, ZOV a předpisů BOZP	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	
7	K	034503000	Informační cedule k provádění stavby odsouhlasená investorem velikosti min. 1,0 m * 2,0 m	Kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2014 01

D VRN4 Inženýrská činnost 30 500,00

8	K	041403000	Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP pro zpracování Plánu BOZP	Kpl	1,000	500,00	500,00	
9	K	042903000	Vytýčení inženýrských sítí, včetně kopaných sond pro ověření polohy sítí, včetně zpětného protokolárního předání sítí správcům sítí, zajištění ochrany inženýrských sítí pro přejezd stavební techniky ocelovými plechy či panely	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
10	K	043134000	Provedení zkoušek a měření akreditovanou zkušebnou zhotovitele dle KZP	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
11	K	049103000	Vypracování a předání KZP dle SOD	Kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

D VRN5 Finanční náklady 50 000,00

12	K	053103000	Místní poplatky - poplatek za zábor veřejného prostranství	Kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

13	K	071103000	Provoz investora	Kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
VV 1					1,000			

D VRN9 Ostatní náklady 50 000,00

14	K	091404000	Práce na památkovém objektu - restaurátorský průzkum, vč. podrobné fotodokumentace jednotlivých prvků dle PD "Pasportizace", vč. Restaurátorské zprávy (3x) oprávněnou osobou s osvědčením ministerstva kultury na tyto restaurátorské práce, včetně stanovení rozsahu restaurátorských oprav s technologickým postupem jejich provádění pro všechny umělecko-řemeslné práce	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
VV 1					1,000			
15	K	091404001R	Práce na památkovém objektu - pasport a restaurátorský průzkum dřevěných oken včetně stanovení rozsahu restaurátorských oprav s technologickým postupem jejich provádění	Kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	

název akce: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády 2. ETAPA
 objekt: EL-oprava svodů, osvětlení venkovních vstupů, REV1

Výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	JC	celkem		
Dodávky zařízení								
1	000712110	úprava a doplnění rozváděčů (viz výkres č.02)	ks	1,00	7910,00	7 910		
2	000715111	nový svod bleskosvodu, výška objektu 15m	ks	3,00	1125,00	3 375		
		viz výkres č.04 - komplet						
3	000720100	doplnění kabelů do stáv. kabelové trasy 36m	ks	1,00	1800,00	1 800		
		- (protažení, svazkování, ...), viz v.č. 03 - komp						
4	000720158	kabelová trasa pod omítkou/ve fasádě 29m	ks	1,00	5800,00	5 800		
		- (drážka, výplň, omítka, 2xmalba), viz v.č. 03 -						
5	000720158	kabelová trasa na povrchu 48m (HF VKLÁDACÍ	ks	1,00	5280,00	5 280		
		LIŠTY,PŘÍPADNĚ HF PVC TRUBKY), viz v.č. 03 - kompl						
Materiál elektromontážní								
6	000101005	kabel CYKY 2x1,5	m	42,00	11,00	462		
7	000101305	kabel CYKY 5x1,5	m	135,00	17,00	2 295		
8	000199215	svorka do 5x1,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	42,00	3,00	126		
9	000311212	krabice přístrojová KP68	ks	6,00	5,00	30		
10	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	8,00	312,00	2 496		
11	000312212	krabice IP55 88x88/2úch 4xEst13,5 5x2,5Cu	ks	11,00	172,00	1 892		
12	000321144	trubka ohebná monoflex 1425	m	32,00	5,00	160		
13	000410011	SPÍNAČ PRO VNITŘNÍ REPRE PROSTORY - IP20,	ks	1,00	280,00	280		
		POD OMÍTKU, 230V/10A, např. TANGO						
14	000410031	KABELOVÝ VÝVOD PRO VENKOVNÍ SVÍTIDLO UKONČENÝ SVOR	ks	6,00	15,00	90		
15	000410011	SPÍNAČ PRO VNITŘNÍ TECHNICKÉ - IP54, POD	ks	5,00	360,00	1 800		
		OMÍTKU/NA POVRCH, 230V/10A, např. VARIANT+						
16	000000202	tenkostěnný profil ocel tř.11	kg	60,00	26,00	1 560		
17	000535165	svítidlo "3" včetně zdroje a příslušenství	ks	4,00	12100,00	48 400		
18	000535169	svítidlo "4" včetně zdroje a příslušenství	ks	2,00	15650,00	31 300		
Materiál nátěrový								
19	000025101	barva syntetická základní	kg	0,72	285,00	205		
20	000025109	ředidlo S6006	kg	0,14	69,00	10		
21	000025102	email syntetický vrchní	kg	1,44	310,00	446		
22	000025109	ředidlo S6006	kg	0,29	69,00	20		
Elektromontáže								
23	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	42,00	15,00	630		
24	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	135,00	15,00	2 025		
25	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	5,00	2,00	10		
26	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	6,00	25,00	150		
27	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	8,00	86,00	688		
28	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	11,00	86,00	946		
29	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	32,00	12,00	384		
30	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	1,00	110,00	110		
31	210110062	KABELOVÝ VÝVOD PRO VENKOVNÍ SVÍTIDLO UKONČENÝ SVOR	ks	6,00	50,00	300		
32	210190001	úprava a doplnění rozváděčů (viz výkres č.02)	ks	1,00	12000,00	12 000		
33	210190001	nový svod bleskosvodu, výška objektu 15m	ks	3,00	3000,00	9 000		
		viz výkres č.04 - komplet						
34	210191511	doplnění kabelů do stáv. kabelové trasy 36m	ks	1,00	2160,00	2 160		
		- (protažení, svazkování, ...), viz v.č. 03 - komp						
35	210191511	kabelová trasa pod omítkou/ve fasádě 29m	ks	1,00	1450,00	1 450		
		- (drážka, výplň, omítka, 2xmalba), viz v.č. 03 -						
36	210191511	kabelová trasa na povrchu 48m (HF VKLÁDACÍ	ks	1,00	1440,00	1 440		
		LIŠTY,PŘÍPADNĚ HF PVC TRUBKY), viz v.č. 03 - kompl						
37	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	5,00	240,00	1 200		
38	210020661	ocelová nosná konstrukce tenkostěnná vč.zhotovení	kg	60,00	125,00	7 500		
39	210200131	svítidlo "3" včetně zdroje a příslušenství	ks	4,00	1500,00	6 000		
40	210200131	svítidlo "4" včetně zdroje a příslušenství	ks	2,00	1500,00	3 000		
Nátěry								
41	250020001	profil.konstrukce čištění povrchu ocel.kartáčem	m2	4,80	290,00	1 392		
42	250020101	profil.konstrukce základní nátěr 1složkový	m2	4,80	110,00	528		
43	250020201	profil.konstrukce ostatní nátěry 1složkové(2x)	m2	4,80	260,00	1 248		
Ostatní náklady								
44	219990039	vyhledání stávajících okruhů	hod	5,00	350,00	1 750		
45	219990028	zjištění skutečného stavu	hod	4,00	350,00	1 400		
46	219990029	odpojení stávající elektroinstalace	hod	6,00	350,00	2 100		
47	219990030	přepojení stávající elektroinstalace	hod	7,00	350,00	2 450		
48	219990012	demontáž stávající elektroinstalace	hod	10,00	350,00	3 500		
49	219990034	doplnění stávajícího zařízení	hod	6,00	350,00	2 100		

Výkaz výměr

50	219990031	úprava stávajícího zařízení	hod	5,00	350,00	1 750		
51	219990032	oprava stávajícího zařízení	hod	5,00	350,00	1 750		
52	219990044	výchozí revize elektrického zařízení	kpl	1,00	5000,00	5 000		
53	219990013	ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00	2000,00	2 000		
54	219990014	napojení na stávající zařízení	hod	5,00	350,00	1 750		
55	219990015	zajištění provizorního napájení	hod	5,00	350,00	1 750		
56	219990041	úklidové práce	hod	15,00	350,00	5 250		
57	219990024	zednické výpomoc (kapsy, vrtané prostupy nad 50cm, , zazdívky, omítka, 2x malba, ..) - komp	kpl	1,00	4000,00	4 000		
58	219990018	vytýčení stávajících podzemních zařízení	hod	2,00	350,00	700		
Celkem						205 148		

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, kniha svítidel, legenda, schemata a specifikace materiálů).

Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálů a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Cenová nabídka musí být vypracována dle aktuálních ceníků.