

Rekapitulace VCP k dodatku č.1	celkem
VCP 1	533 663,00
VCP 2	57 900,00
VCP 3	27 250,00
VCP 4	28 200,00
VCP 5	1 000,00
VCP 6	37 207,00
Celkem bez DPH	685 220,00
DPH 21%	143 896,20
Celkem vč. DPH	829 116,20

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - 1. etapa

Chrudimská beseda č.p. 85

Cenová nabídka na repasi oken - VCP č.1

Pol. č.	Popis stavu okna	návrh opravy	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
---------	------------------	--------------	------	--------	-----------	-------------

A) Je navrženo vyklínkování a spřiložkování křídel (pro zaslepení děr a tím dotěsnění), tím ovšem křídla budou ve falcu nerovná.

128 819,60

OKNA - ČELO uliční fasády - STŘEDNÍ ČÁST - pohled JIHOZÁPADNÍ

2.NP						
2-18	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, ohlé plechové okapničky křídel	vyrovn. Okapnic	ks	1,00	166,40	166,40
2-19	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků špatná, střední spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díra ve spod i nahoře	jen oprava	ks	1,00	8 307,00	8 307,00
2-20	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, střední spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díra dole- netěsní	jen oprava	ks	1,00	4 119,70	4 119,70
2-21	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, střední spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díra nahoře- netěsní	jen oprava	ks	1,00	4 119,70	4 119,70
		přesklení 1x křídlo	ks	1,00	548,60	548,60
2-22	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, střední spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díra nahoře- netěsní	jen oprava	ks	1,00	4 119,70	4 119,70
		přesklení 1x křídlo	ks	1,00	1 898,00	1 898,00
2-23	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, střední spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díra nahoře- netěsní	jen oprava	ks	1,00	4 119,70	4 119,70
		oprava sloupku	ks	1,00	1 274,00	1 274,00
2-24	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, střední spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díra nahoře- netěsní	jen oprava	ks	1,00	4 119,70	4 119,70
		přesklení 1x křídlo	ks	1,00	2 455,70	2 455,70
2-25	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, 2x spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díra nahoře i dole- netěsní	jen oprava	ks	1,00	10 662,60	10 662,60
3-10	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, spodní i horní křídla jsou rozjeté - netěsní / díry	jen oprava	ks	1,00	21 054,80	21 054,80
	středová příčka je strávená- nutná truhlářská úprava.sp okap.dobrá	úprava příčky	ks	1,00	3 305,90	3 305,90
3-11	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, 2x spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díry dole (horní kř. těsní)	jen oprava	ks	1,00	10 662,60	10 662,60

	středová příčka je dobrá, spodní dřev. okapnice nutná výměna						
3-12	zjištěno oplechování- spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, 2x spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díry dole (horní kř. těsní) středová příčka je dobrá, spodní dřevěná okapnice dobrá	jen oprava	ks	1,00	10 662,60	10 662,60	
3-13	levý sloupek zdeformovaný - nezamykají se křídla - nutná výměna zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, spodní křídlo/ Právě/ je rozjeté - netěsní / díry dole středová příčka je dobrá, spodní dřev. okapnice nutná výměna	nový sloupek jen oprava	ks ks	1,00 1,00	7 308,60 3 568,50	7 308,60 3 568,50	
3-15	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, křídla těsní jsou funkční, příčky a okapnice jsou v pořádku středová příčka je strávená- nutná truhlářská úprava, sp. okap. dobrá	přesklení 1x křídlo úprava příčky	ks ks	1,00 1,00	2 455,70 3 305,90	2 455,70 3 305,90	
3-16	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, středové spodní křídlo je rozjeté - netěsní / díry středová příčka je dobrá, spodní dřevěná okapnice dobrá pravý sloupek zdeformovaný - prohnutí ven - výměna není možná	jen oprava	ks	1,00	4 117,10	4 117,10	
3-17	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, spodní křídlo netěsní díky problému sloupku / díry středová příčka je dobrá, spodní dřevěná okapnice dobrá pravý sloupek zdeformovaný - nezamykají se křídla - nutná výměna	redukce průhybu stažení	ks	1,00	3 965,00	3 965,00	
3-18	zjištěno oplechování spodní části sloupků- pevnost sloupků dobrá, 1x křídlo mimě svislé -oprava, příčky a okapnice jsou v pořádku	nový sloupek oprava 1x křídlo	ks ks	1,00 1,00	7 308,60 1 648,40	7 308,60 1 648,40	
OKNA - ČELO uliční fasády - BOČNÍ ČÁST levá - pohled SEVEROZÁPADNÍ 2							
2.NP							
2-15	zjištěno oplechování spodní části klapačky- stav dobrý, celkový stav dobrý - křídla těsní	přesklení 1x křídlo	ks	1,00	1 817,40	1 817,40	
2-17	zjištěno oplechování spodní části klapačky- stav dobrý, celkový stav dobrý - křídla těsní	přesklení 1x křídlo	ks	1,00	1 727,70	1 727,70	

B) Výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním

404 843,40

OKNA - ČELO uliční fasády - STŘEDNÍ ČÁST - pohled JIHOZÁPADNÍ

2.NP							
2-18	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30	
2-19	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30	
2-20	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30	
2-21	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30	
2-22	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30	

2-23	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
2-24	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
2-25	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
2-26	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3.NP						
3-10	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-11	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-12	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-13	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-14	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-15	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-16	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-17	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
3-18	výměna venkovních sloupků spodních s oplechováním	levý a pravý	kpl	1,00	22 491,30	22 491,30
Cena celkem bez DPH (A+B)						533 663,00
DPH 21%						112 069,23
Cena celkem včetně DPH						645 732,23

POZOR - tento soupis neobsahuje okna ze zadní fasády POHLED JIHOVÝCHODNÍ 1 - zde zatím není řešení !

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - 1.etapa**Chrudimská beseda, Chrudim****Cenová nabídka na VCP č.2**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem bez DPH
Kamenické práce					
1	Pískovcový filung soklu pod el.rozvaděč - JZ fasáda (v pravo)	kpl	1,00	19 500,00	19 500,00
Zámečnické práce					
2	Replika vlajkového držáku - varianta A: ocel žárově zinkována, 2x vrchní nátěr	ks	4,00	9 600,00	38 400,00
Celkem					57 900,00
DPH 21%					12 159,00
Celkem včetně DPH					70 059,00

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - 1.etapa**Chrudimská beseda, Chrudim****Cenová nabídka na VCP č.3**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
1	Výroba a montáž repliky kliky dveří	ks	5,00	3 510,00	17 550,00
2	Repase zámku (vyvložkování lože kliky a oprava pružiny)	ks	5,00	840,00	4 200,00
3	Nové štítky dvevního kování	ks	10,00	550,00	5 500,00
Celkem					27 250,00
DPH				21%	5 722,50
Celkem DPH					32 972,50

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - 1.etapa**Chrudimská beseda, Chrudim****Cenová nabídka na VCP č.4**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
1	Repase závěsných konzol dvou středních lamp nad hlavním vchodem	ks	2,00	14 100,00	28 200,00
Celkem					28 200,00
DPH				21%	5 922,00
Celkem DPH					34 122,00

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - 1.etapa**Chrudimská beseda, Chrudim****Cenová nabídka na VCP č.5**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
1	Demontáž a likvidace kovových prvků ve špaletách a v ploše	ks	10,00	100,00	1 000,00
Celkem					1 000,00
DPH				21%	210,00
Celkem DPH					1 210,00

OPRAVA FASÁDY A OKENNÍCH VÝPLNÍ - 1.etapa**Chrudimská beseda, Chrudim****Cenová nabídka na VCP č.6**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
1	Fasádní nátěr hlavní římsy	m2	128,30	290,00	37 207,00
Celkem					37 207,00
DPH				21%	7 813,47
Celkem DPH					45 020,47

SOUPIS PRACÍ - MNP č.1 - 1.etapa

Stavba: Chrudimská beseda 85 - oprava fasády Chrudim-I.etapa

Objekt: 1 - SO 01 - oprava fasády a venkovních výplní

Soupis: b - Neuznatelné položky

Úroveň 3: 1b - Stavební část

Místo: Datum:

Zadavatel: MÚ Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim Projektant: CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-151 788,00
3	K	941111232	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	-116 760,000	1,10	-128 436,00
VV		Viz uznatelné položky - montáž lešení					
VV		1458,582*8*30 350 059,680					
		973*4*30 116 760,000					
5	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	-116 760,000	0,20	-23 352,00
VV		viz pol.č.3					
VV		1458,582*8*30 350 059,680					
		973*4*30 116 760,000					
D		VRN5	Finanční náklady				-56 800,00
12	K	053103000	Místní poplatky - poplatek za zábor veřejného prostranství	Kpl	-0,800	71 000,00	-56 800,00
20% koordinace							

Celkem bez DPH -208 588,00
DPH 21% -43803,48
Celkem s DPH -252 391,48