

Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení „Sběrný dvůr Chrudim – rekonstrukce – stavba“ č. 4

Dotazy uchazeče:

1. V poskytnutém soupisu prací dle dodatečných informací č. 2 jsou položky pro zemní práce, zejména v objektu 06 SO 04 Manipulační plocha, kde chybí položky pro svislé přemístění výkopku pro hloubku větší než 1,0m.
Žádáme o doplnění těchto položek k jednotlivým hloubením.

Odpověď: Svislé přemístění výkopku se zahrnuje do položky provedení výkopu.

2. V poskytnutém soupisu prací dle dodatečných informací č. 2 je v objektu 06 SO 04 Manipulační plocha položka pro zpětný zásyp rýh po provedení kanalizace.
Chápe uchazeč správně, že se uvažuje se zpětným zásypem původním materiálem?

Trasa kanalizace je umístěna v komunikaci, kde předpokládáme zatížení nákladními automobily. Ze zkušenosti z předešlých realizovaných zakázek se domníváme, že by zásyp bylo vhodnější z nakupovaného materiálu zejména z těchto důvodů: zatížení nákladní dopravou krátký termín výstavby, sběrný dvůr částečně v provozu během rekonstrukce, akceptování záruky v délce 60 měsíců.

Odpověď: Zásyp bude realizován původním materiálem. Jiný druh zásypu by byl řešen v rámci víceprací při samotné realizaci po zhodnocení vytěžené zeminy statikem.

4. prosince 2017



Ing. Pavel Novák