

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

Před započítím bouracích prací provede realizační firma detailní fotodokumentaci okolních objektů pro zachycení stávajícího stavu pro případné posouzení vlivu průběhu demolice na okolí.

Demolice bude započata odpojením a zaslepením plynovodní a vodovodní přípojky. Stavba provede obnažení potrubí (ruční výkop). U plynu až po odbočku z hlavního řadu, u vody v délce 58,8m od objektu v zeleném pásu a dále stavba obnaží přípojku v místě napojení na hlavní řad (chodník se zámkovou dlažbou). Vlastní odpojení a zaslepení přípojky plynu provede smluvní partner INOGY na žádost vlastníka objektu. Vlastní odpojení a zaslepení přípojky vody provede VS Chrudim na žádost vlastníka objektu. Po odpojení provede stavba pískový obsyp potrubí a zásyp vykopanou zeminou s hutněním po vrstvách max 300mm.

Odpojení přípojky elektro zajišťuje ČEZ Distribuce. Část kabelu v délce 70m uloženého v zeleném pásu v zemi stavba vykope a odstraní (v době zpracování projektu probíhá odkup této části přípojky).

Kanalizační přípojka bude odbourána a zaslepena po odbourání objektu. Potrubí zaslepit a obetonovat v místě okraje komunikace.

Terén po zrušených přípojkách bude uveden do původního stavu.

Stávající objekt je určen kompletně k demolicí. Objekt je vyklizen.

Demolice bude započata postupnou demontáží a odvozem střešní krytiny a obkladu stěn z azbestocementových desek a vlnovek. Tyto materiály budou postupně smáčeny, demontovány po celých prvcích a opatrně ukládány do uzavíratelného kontejneru k odvozu. Odvoz bude v uzavřené korbě nákladního vozu na specializovanou skládku. S materiály je nutno manipulovat se zvýšenou opatrností a maximálně zamezit prášení do okolí. Zajištění pracovníků a stavby je popsáno v souhrnné zprávě.

Vlastní konstrukce objektu je dřevěná se zděnými stěnami v místě WC. Po odstranění materiálů obsahujících azbest bude stavba stržena za pomoci bagru a odvezena na řízenou skládku.

Základová deska ze silničních betonových panelů bude rozebrána a odvezena k recyklaci.

Plocha po odstranění stavby bude hrubě urovnaná s navázáním na okolní plochy. Plocha po výkopech přípojek bude uvedena do původního stavu – urovnaná zemina, osetí travním semenem a uválcování zahradním válcem.