



REV.

REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	POZNÁMKA

Generální projektant  CODE, s.r.o. PARDUBICE Computer Design Pardubice, Na Vrtálně 84 IČO 492 86 960 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		Zpracovatel části  PK Interklíma s.r.o. Dražkovice 108, 533 33 Pardubice kancelář : Milheimova 827, 530 02 Pardubice e-mail: pk_interklíma@centrum.cz			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	2018/007/600
Ing. Karel Puháný	Ing. Karel Puháný		Ing. Viktor Meduna	POČET FORMÁTŮ	A 4
				DATUM	02/2018
INVESTOR	Město Chrudim, odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim			MĚŘITKO	1:50
CHRUĐIM Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT, čp 828 Městský park, SV část				Jméno souboru DS Chrudim_UT_Výkresy	
				Stupeň dokumentace Ohlášení stavby	
4.100 Vytápění				Č. KOPIE	Č. PŘÍLOHY
Neoceněný výkaz výměr				D	4.104

Stavba :	Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT, čp 828
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
732 Strojovny	0	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce rozvodů ZTI a UT, čp 828	0
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	732	Strojovny				
1	732-02	Zkoušky, vyregulování, napouštění, vypuštění	kus	1,00	0,00	0,00
2	713 40-0843.R00	Odstranění izolace vláknité, ekologická likvidace	m2	6,00	0,00	0,00
3	732-03	Kovové doplňkové konstrukce	kg	20,00	0,00	0,00
4	767 99-9101.R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	20,00	0,00	0,00
	Celkem za	732 Strojovny				0,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				
5	733 11-0808.R00	Demont. Potr. oc. závitového do DN 50, v kanále	m	30,00	0,00	0,00
6	713 41-1121.R00	Montáž izolace tepelné	m	99,00	0,00	0,00
7	733 11-1328.R00	Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl., DN 50	m	30,00	0,00	0,00
8	733 16-3105.R00	Potrubí z měděných trubek D28x1,5	m	24,00	0,00	0,00
9	733 16-3104.R00	Potrubí z měděných trubek D22x1,0	m	5,00	0,00	0,00
10	733 16-3102.R00	Potrubí z měděných trubek D15x1,0	m	52,00	0,00	0,00
11	713 -002	Izolace tepelná minerální, Al fólie D61x50	m	30,00	0,00	0,00
12	713 -024	Izolace tepelná návleková D28x10	m	24,00	0,00	0,00
13	713 -024	Izolace tepelná návleková D22x10	m	5,00	0,00	0,00
14	713 -022	Izolace tepelná návleková D15x10	m	40,00	0,00	0,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				0,00
Díl:	734	Armatury				
15	734 20-0821.R00	Demontaž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	10,00	0,00	0,00
16	734 10-0811.R00	Demontaž armatur se dvěma přírubami do DN50	kus	2,00	0,00	0,00
17	734 20-9103.R00	Montáž armatur závitových, se 1 závitěm, G 1/2	kus	2,00	0,00	0,00
18	734 20-9113.R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	10,00	0,00	0,00
19	734 20-9118	Kulový kohout PN35, T185°C, plnopřítokový, páčka, 2"	kus	2,00	0,00	0,00
20	734 20-2118	Regulační uzavírací dvojité šroubení, nikl, 1/2"/15x1	kus	10,00	0,00	0,00
	Celkem za	734 Armatury				0,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
21	735 15-1831.R00	Demontáž zpětná nontáž těles otopných deskových 2řadých	kus	5,00	0,00	0,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				0,00
Díl:	783	Nátěry				
22	783 42-4340.R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x email	m	30,00	0,00	0,00
23	783 12-5131.RT3	Nátěr syntetický OK	m2	1,50	0,00	0,00
	Celkem za	783 Nátěry				0,00