



Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
01.01	CHODBA		BETONOVÁ+NÁTĚR	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.02	CHODBA	11,14	BETONOVÁ+NÁTĚR	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.03	PRÁDELNA	18,29	BETONOVÁ+NÁTĚR	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.04	TEPLOVOD-PŘÍVOD	15,83	BETONOVÁ+NÁTĚR	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.05	OHŘEV TUV	14,19	BETONOVÁ+NÁTĚR	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.06	ROZDĚLOVAČ UT	15,21	BETONOVÁ+NÁTĚR	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.07	ŠATNA ÚKLID	11,29	BETONOVÁ+KOBEREČ	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.08	STROJOVNA VÝTAHU	3,1	BETONOVÁ+NÁTĚR	OMÍTKA + MALBA	BETONOVÁ+NÁTĚR
01.09	WC IMOBILNÍ	4,03	DLAŽBA KERAMICKÁ	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLÉD
01.10	CHODBA	3,67	PVC	OMÍTKA+MALBA	ŽELEZOBETON+MALBA
01.11	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,2	KERAM. DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	ŽELEZOBETON+MALBA
01.12	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	2,3			

Celková plocha [m²]: 102,25

LEGENDA:

- ZDIVO CP
- KAMENNÝ OBKLAD - PÍSKOVEC
- ŽELEZOBETON
- PŘÍVOD ELEKTRO - ZAVEŠENO POD STROPEM
- TEPLOVODNÍ POTRUBÍ - NAPOJENO NA EOP
- VODOVODNÍ POTRUBÍ
- ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ - ZAVEŠENO POD STROPEM

POZNÁMKY:

- V MÍSTNOSTI 01.04 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT ARMATURY A TRUBNÍ ROZVODY VÝMĚNIKU TEPLA PONECHAT POUZE POTRUBÍ PŘÍPOJKY S UZÁVĚRY A TRUBNÍ VEDENÍ DO 01.05 DEMONTÁŽ CCA 50ks ŠROUBOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ Ø100-200mm VEŠKERÉ ROZVODY A ARMATURY ULOŽIT KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI S PROSTORU SUTERÉNU DIVADLA
 - V MÍSTNOSTI 01.05 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT ARMATURY, TRUBNÍ ROZVODY A ZÁSOBNÍKY OHŘEVU TEPLÉ VODY PONECHAT POUZE POTRUBÍ PŘÍVODU A ZPĚTEČKY TOPNÉ VODY JEDNÁ SE O IZOLOVANÉ PLASTOVÉ SVAŘOVANÉ ROZVODY VEŠKERÉ ROZVODY A ARMATURY ULOŽIT KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI S PROSTORU SUTERÉNU DIVADLA
 - V MÍSTNOSTI 01.06 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT ARMATURY A TRUBNÍ ROZVODY ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE UT PONECHAT POUZE POTRUBÍ PŘÍVODU A ZPĚTEČKY TOPNÉ VODY POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM UKONČENÉ KULOVÝM UZÁVĚREM PONECHAT POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM JE NUTNO PO DOBU DEMONTÁŽE ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE PROVIZORNĚ PODEPŘÍT DŘEVĚNÁ PODPĚRA 2x SLOUPEK 100x100mm DÉLKY 2,4m, 2x TRÁMEK 100x100mm DÉLKY 2m
 - DVĚŘE DEMONTOVAT, OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ŽÁRUBĚN VYBOURAT A ODVEST K LIKVIDACI DVERNÍ OCELOVÉ KŘÍDLO ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
 - DO PROSTORU POD SCHODIŠTĚM VYNOURAT OTVOR 750x750mm, NAD OTVOR ZASEKAT ŽB PŘEKLAD 3x RZP 119/14/14 PROSTUP ZEDNICKÝ ZAPRAVIT SYSTÉMEM SANAČNÍ OMÍKY
 - VE STĚNĚ VYBOURAT DVA OTVORY 300x300mm. 1. 100mm NAD ZEMÍ, 2. POD STROPEM PROSTUP ZEDNICKÝ ZAPRAVIT CEMENTOVÝM SANAČNÍM ŠPRICEM
 - VE STĚNĚ VYBOURAT OTVOR 300x300mm. SPODNÍ ÚROVEŇ OTVORU PROVĚST VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO JE STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE A SKŘÍŇ ELEKTRO. PROSTUP ZEDNICKÝ ZAPRAVIT CEMENTOVÝM SANAČNÍM ŠPRICEM
 - VE STĚNĚ VYBOURAT OTVOR 300x300mm. SPODNÍ ÚROVEŇ OTVORU PROVĚST 100mm NAD ZEMINOU POD SCHODIŠTĚM PROSTUP ZEDNICKÝ ZAPRAVIT CEMENTOVÝM SANAČNÍM ŠPRICEM
 - SOKL Z PÍSKOVCOVÝCH PÁSKŮ TL45mm, VÝŠKY 140-160mm ROZEBRAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ, CELKEM 17,73m' NUTNO UVAŽOVAT S CCA 20% POŠKOZENÍ PÁSKŮ A JEJICH NÁHRADU NOVÝMI
 - ŽULOVÉ STUPNĚ DÉLKY 2,32m DEMONTOVAT A ULOŽIT KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI (STUPNĚ JSOU ULOŽENY PO OKRYJÍCH NA OCELOVÝCH KOLEJNICÍCH A V BETONOVÉM LOŽÍ). STUPNĚ MECHANICKY OČISTIT OD TMELŮ A BETONU ROZEBRAT 6ks JALOVÝCH VÝSTUPNÍCH STUPŇŮ A 3x6ks BĚŽNÝCH STUPŇŮ
 - STÁVAJÍCÍ PLOŠNOU ŽULOVOU DLAŽBU (700x700mm, TL 80-100mm) ROZEBRAT A ULOŽIT PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ NUTNO UVAŽOVAT S POŠKOZENÍM CCA 10ks DLAŽDIC A JEJICH NÁHRADU NOVÝMI BETONOVÉ LOŽE TL 60-100mm VYBOURAT A STROPNÍ ŽELEZOBETONOVOU DESKU OČISTIT TLAKOVOU VODOU
 - VRCHNÍ OBKLAD STĚNY PÍSKOVCOVÝMI DESKAMI 800x800x60mm ROZEBRAT A ULOŽIT K OPĚTNÉ MONTÁŽI CELKEM 8ks ULOŽENÝCH DO CEMENTOVÉHO TMELU. CEMENTOVÝ TMEL Z DESEK I PODKLADU ODSTRANIT
 - BOČNÍ OBKLAD STĚNY PÍSKOVCOVÝMI BLOKY 180x220mm V DÉLCE 2x2,5m ROZEBRAT A ULOŽIT K OPĚTNÉ MONTÁŽI CEMENTOVÝ TMEL Z DESEK I PODKLADU ODSTRANIT
 - OCELOVÝ POZINOVANÝ ŠKRÁBAK ČTĚTNÉ RÁMEČKU VYMOUT A ULOŽIT K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI
- V PROSTORU 01.04, 01.05, 01.06 DEMONTOVAT VEŠKERÁ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ. OSVĚTLENÍ A ROZVODY POD OMÍTKOU PONECHAT ZAŘÍZENÍ ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
 - VEŠKEROU SÁDRU POUŽITOU POD OMÍTKOU V RÁMCI ODSTRANĚNÍ OMÍTKY VYSEKAT
 - U STROPŮ V 01.04, 01.05 A 01.06 (ŽELEZOBETON) POKLEPEM KLADÍVKA ODSTRANIT NESOUDRNÉ A ODFOUKLÉ ČÁSTI PŘEDPOKLÁDÁ SE 25% PLOCHY OBNAŽENOU VÝZTUŽ MECHANICKY OČISTIT OD RZI
 - BETONOVOU PODLAHU MÍSTNOSTÍ 01.04, 01.05 A 01.06 ZBAVIT NÁTĚRU BROKOVÁNÍM

- BOURACÍ PRÁCE
- OSEKÁNÍ OMÍTKY, PROŠKRÁBNUTÍ SPÁR ZDIVA

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 778 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVORÁK	Ing. Josef DVORÁK	Ing. Josef DVORÁK		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	8 A4
MÍSTO STAVBY: Divadlo K. Pippicha, Čs. partyzána 6, 531 01 Chrudim IV			DATUM	10.2014
ODVLHČENÍ A SANACE SZ ČÁSTI SUTERÉNU DIVADLA K. PIPPICHA V CHRUDIMI			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1170/09/2014
D - Dokumentace objektů			ČÍSLO KOPIE	
D1.1 - Architektonicko stavební řešení				
PŮDORYS SUTERÉNU - STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			1170_D.1.1	102