



**LEGENDA:**

- ZDIVO CP
- KAMENNÝ OBKLAD – PÍSKOVEC
- ŽELEZOBETON
- BOURACÍ PRÁCE

OSEKÁNÍ OMÍTKY, PROŠKRÁBNUTÍ SPÁR ZDIVA

- V PROSTORU 01.04, 01.05, 01.06 DEMONTOVAT VEŠKERÁ ELEKTRO ZAŘÍZENÍ. OSVĚTLENÍ A ROZVODY POD OMÍTKOU PONECHAT ZAŘÍZENÍ ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ
- VEŠKEROU SÁDRU POUŽITOU POD OMÍTKOU V RÁMCI ODSTRANĚNÍ OMÍTKY VYSEKAT
- U STROPŮ V 01.04, 01.05 A 01.06 (ŽELEZOBETON) POKLEPEM KLAĐÍVKA ODSTRANIT NESOUDRNÉ A ODFOUKLÉ ČÁSTI PŘEDPOKLÁDÁ SE 25% PLOCHY OBNAŽENOU VÝZTUŽ MECHANICKY OČISTIT OD RZI
- BETONOVOU PODLAHU MÍSTNOSTÍ 01.04, 01.05 A 01.06 ZBAVIT NÁTĚRU BROKOVÁNÍM

**POZNÁMKY:**

- 1 V MÍSTNOSTI 01.04 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT ARMATURY A TRUBNÍ ROZVODY VÝMĚNÍKU TEPLA PONECHAT POUZE POTRUBÍ PŘÍPOJKY S UZÁVĚRY A TRUBNÍ VEDENÍ DO 01.05 DEMONTÁŽ CCA 50ks ŠROUBOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH SPOJŮ Ø100–200mm VEŠKERÉ ROZVODY A ARMATURY ULOŽIT KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI S PROSTORU SUTERÉNU DIVADLA
- 2 V MÍSTNOSTI 01.05 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT ARMATURY, TRUBNÍ ROZVODY A ZÁSOBNÍKY OHŘEVU TEPLÉ VODY PONECHAT POUZE POTRUBÍ PŘÍVODU A ZPÁTEČKY TOPNÉ VODY JEDNÁ SE O IZOLOVANÉ PLASTOVÉ SVAŘOVANÉ ROZVODY VEŠKERÉ ROZVODY A ARMATURY ULOŽIT KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI S PROSTORU SUTERÉNU DIVADLA
- 3 V MÍSTNOSTI 01.06 KOMPLETNĚ DEMONTOVAT ARMATURY A TRUBNÍ ROZVODY ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE UT PONECHAT POUZE POTRUBÍ PŘÍVODU A ZPÁTEČKY TOPNÉ VODY POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM UKONČENÉ KULOVÝM UZÁVĚREM PONECHAT POTRUBÍ ZAVĚŠENÉ POD STROPEM JE NUTNO PO DOBU DEMONTÁŽE ROZDĚLOVAČE A SBĚRAČE PROVIZORNĚ PODEPŘÍT DŘEVĚNÁ PODPĚRA 2x SLOUPEK 100x100mm DÉLKY 2,4m, 2x TRÁMEK 100x100mm DÉLKY 2m
- 4 DVEŘE DEMONTOVAT, OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT A ODVĚST K LIKVIDACI DVEŘNÍ OCELOVÉ KŘÍDLO ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ
- 5 DO PROSTORU POD SCHODIŠTĚM VYNOURAT OTVOR 750x750mm, NAD OTVOR ZASEKAT ŽB PŘEKLAD 3x RZP 119/14/14 PROSTUP ZEDNICKY ZAPRAVIT SYSTÉMEM SANAČNÍ OMÍKY
- 6 VE STĚNĚ VYBOURAT DVA OTVORY 300x300mm. 1. 100mm NAD ZEMÍ, 2. POD STROPEM PROSTUP ZEDNICKY ZAPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU
- 7 VE STĚNĚ VYBOURAT OTVOR 300x300mm. SPODNÍ ÚROVEŇ OTVORU PROVĚST VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO JE STÁVAJÍCÍ ŽALUZIE A SKŘÍŇ ELEKTRO. PROSTUP ZEDNICKY ZAPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU
- 8 VE STĚNĚ VYBOURAT OTVOR 300x300mm. SPODNÍ ÚROVEŇ OTVORU PROVĚST 100mm NAD ZEMINOU POD SCHODIŠTĚM PROSTUP ZEDNICKY ZAPRAVIT CEMENTOVOU MALTOU
- 9 SOKL Z PÍSKOVCOVÝCH PÁSKŮ TL.45mm, VÝŠKY 140–160mm ROZEBRAT A ULOŽIT PRO ZPĚTNÉ OSAZENÍ, CELKEM 17,73m' NUTNO UVAŽOVAT S cca 20% POŠKOZENÍ PÁSKŮ A JEJICH NÁHRADU NOVÝMI
- 10 ŽULOVÉ STUPNĚ DÉLKY 2,32m DEMONTOVAT A ULOŽIT KE ZPĚTNÉ MINTÁŽI (STUPNĚ JSOU ULOŽENY PO OKRYJÍCH NA OCELOVÝCH KOLEJNICÍCH A V BETONOVÉM LOŽI). ROZEBRAT 6ks JALOVÝCH VÝSTUPNÍCH STUPŇŮ A 3x6ks BĚŽNÝCH STUPŇŮ
- 11 STÁVAJÍCÍ PLOŠNOU ŽULOVOU DLAŽBU (700x700mm, TL. 80–100mm) ROZEBRAT A ULOŽIT PRO OPĚTOVNOU MONTÁŽ NUTNO UVAŽOVAT S POŠKOZENÍM cca 10ks DLAŽDIC A JEJICH NÁHRADU NOVÝMI BETONOVÉ LOŽE TL. 60–100mm VYBOURAT A STROPNÍ ŽELEZOBETONOVOU DESKU OČISTIT TLAKOVOU VODOU
- 12 VRCHNÍ OBKLAD STĚNY PÍSKOVCOVÝMI DESKAMI 800x800x60mm ROZEBRAT A ULOŽIT K OPĚTNÉ MONTÁŽI CELKEM 8ks ULOŽENÝCH DO CEMENTOVÉHO TMELU. CEMENTOVÝ TMEL Z DESEK I PODKLADU ODSTRANIT
- 13 BOČNÍ OBKLAD STĚNY PÍSKOVCOVÝMI BLOKY 180x220mm V DÉLCE 2x2,5m ROZEBRAT A ULOŽIT K OPĚTNÉ MONTÁŽI CEMENTOVÝ TMEL Z DESEK I PODKLADU ODSTRANIT
- 14 OCELOVÝ POZINOVANÝ ŠKRABÁK VČETNĚ RÁMEČKU VYJMOUT A ULOŽIT K OPĚTOVNÉ MONTÁŽI

**Výškový systém místní**

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz	
Ing. Josef DVOŘÁK	Ing. Josef DVOŘÁK	Ing. Josef DVOŘÁK		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	3 A4
MÍSTO STAVBY: Divadlo K. Pippicha, Čs. partyzánů 6, 531 01 Chrudim IV			DATUM	10.2014
<b>ODVLHČENÍ A SANACE SZ ČÁSTI SUTERÉNU DIVADLA K. PIPPICHA V CHRUDIMI</b>			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
D – Dokumentace objektů D1.1 – Architektonicko stavební řešení			Č.ZAKÁZKY	1170/09/2014
			ZMĚNA	
<b>ŘEZ 1–1' – STÁVAJÍCÍ STAV</b>			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			<b>1170_D.1.1</b>	<b>104</b>