

## Hrubý výpis prvků krovu - stávající prvky

Seznam prvků uvedených v tabulce je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměřovaných prvků budou upřesněny po jejich zpřístupnění v průběhu stavby. O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant v rámci autorského dozodu v průběhu stavby

Ozn.	šířka cm	výška cm	délka m	ks	m3/kus	m3 celkem	poznámka
Podkladní trám	150	150	2,20	1	0,050	0,050	Zazděno, pohledová pouze jedna strana
	150	150	5,10	1	0,115	0,115	Zazděno, pohledová pouze jedna strana
Vazný trám	240	260	11,00	1	0,686	0,686	Poškozený povrch otesat
	240	260	8,50	1	0,530	0,530	V místě uložení nutná protéza, poškozený povrch otesat
	240	260	2,90	1	0,181	0,181	Poškozený povrch otesat
	240	260	14,70	1	0,917	0,917	Poškozený povrch otesat
	240	260	7,20	1	0,449	0,449	Poškozený povrch otesat
	240	260	10,00	1	0,624	0,624	Nutná náhrada
	240	260	10,00	1	0,624	0,624	Poškozený povrch otesat
	240	260	2,60	2	0,162	0,324	Poškozený povrch otesat
Sloupek	160	170	2,30	10	0,063	0,626	Poškozený povrch otesat (cca 50%), 1ks nutná náhrada
Pozednice	150	150	49,70	1	1,118	1,118	Část nutná náhrada v celkové délce 8,5m. Poškozený povrch otesat (cca 50%)
Vzpěra	130	120	3,00	8	0,047	0,374	Část nutná náhrada 2ks. Poškozený povrch otesat (cca 50%)
	130	120	4,00	1	0,062	0,062	Poškozený povrch otesat
Středová vaznice	160	160	41,50	1	1,062	1,062	Poškozený povrch otesat (cca 20%)
Hambálek	150	170	4,90	2	0,125	0,250	Poškozený povrch otesat (cca 20%)
	150	170	4,40	2	0,112	0,224	Poškozený povrch otesat (cca 20%)
Pásek	120	100	1,40	20	0,017	0,336	Poškozený povrch otesat (cca 20%)

Krokev úžlabní	130	155	9,40	1	0,189	0,189 Poškozený povrch otesat (cca 20%)
Krokev nárožní	130	155	3,20	1	0,064	0,064 Poškozený povrch otesat (cca 20%)
	130	155	9,10	1	0,183	0,183 Poškozený povrch otesat (cca 20%)
	130	155	9,40	2	0,189	0,379 Poškozený povrch otesat (cca 20%)
						Uvedena je celková délka krokví,
Krokev	130	155	297,00	1	5,985	5,985 poškozený povrch otesat (cca 10%), předpokládá se výměna 5ks délky cca 7,3m
Námětek	80	80	0,90	47	0,006	0,271 Kompletně odstranit

**CELKEM m3**

**15,626**

## Hrubý výpis prvků krovu - nové prvky

Seznam prvků uvedených v tabulce je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměňovaných prvků budou upřesněny po jejich zpřístupnění v průběhu stavby. O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant v rámci autorského dozodu v průběhu stavby

Řezivo třídy SI. Hoblované, impregnované proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě

Ozn.		šířka cm	výška cm	délka m	ks	m3/kus	m3 celkem	poznámka
TR1	Vazný trám	240	260	2,50	1	0,156	0,156	Protéza
TR2	Vazný trám	240	260	5,00	2	0,312	0,624	Výměna
TR3	Vzpěra	140	140	3,20	2	0,063	0,125	Výměna
TR4	Sloupek	160	180	2,40	1	0,069	0,069	Výměna
TR5	Pozednice	150	150	3,00	1	0,068	0,068	Plomba
TR6	Pozednice	150	150	3,50	1	0,079	0,079	Plomba
TR7	Pozednice	150	150	2,00	1	0,045	0,045	Plomba
TR8	Krokev	130	155	3,00	1	0,060	0,060	Protéze
TR9	Krokev	130	155	7,30	1	0,147	0,147	Výměna
TR10	Krokev	130	155	1,50	1	0,030	0,030	Protéza
TR11	Krokev	130	155	2,40	2	0,048	0,097	Protéza
TR12	Příložka vaznice	100	160	2,00	1	0,032	0,032	Doplnění
TR13	krokev	130	155	7,30	4	0,147	0,588	Předpokládaná výměna
RT14	Pozednice	150	150	3,00	1	0,068	0,068	Předpokládaná výměna
TR15	Námětek	80	100	0,90	47	0,007	0,338	Výměna
TR16	Příložka vaz.tr.	80	260	2,00	4	0,042	0,166	Zesílení uložení vazného trámu

CELKEM m3

2,693