

Hrubý výpis prvků krovu - stávající prvky								
Seznam prvků uvedených v tabulce je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměřovaných prvků budou upřesněny po jejich zpřístupnění v průběhu stavby. O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant v rámci autorského dozodu v průběhu stavby								
Ozn.		šířka	výška	délka	ks	m3/kus	m3 celkem	poznámka
		cm	cm	m				
	Podkladní trám	160	140	38,50	1	0,862	0,862	Poškozený povrch otesat
	Vazný trám	210	250	13,50	3	0,709	2,126	Poškozený povrch otesat
		210	250	8,70	1	0,457	0,457	Poškozený povrch otesat
		210	250	3,30	1	0,173	0,173	Poškozený povrch otesat
		210	250	4,10	1	0,215	0,215	Poškozený povrch otesat
		210	250	6,80	1	0,357	0,357	Poškozený povrch otesat
		210	250	8,50	1	0,446	0,446	Poškozený povrch otesat
		210	250	1,60	2	0,084	0,168	Poškozený povrch otesat
		210	250	3,80	1	0,200	0,200	Nutná výměna
	Pozednice	155	185	48,00	1	1,376	1,376	Poškozený povrch otesat, 9,1m nutná náhrada
	Sloupek	150	150	0,70	8	0,016	0,126	Poškozený povrch otesat
		155	185	3,30	9	0,095	0,852	Poškozený povrch otesat
		160	160	2,45	2	0,063	0,125	Poškozený povrch otesat
		150	170	1,75	2	0,045	0,089	Poškozený povrch otesat
	Vaznice středová	160	180	24,00	1	0,691	0,691	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
	Vrchol. vaznice	160	180	1,40	1	0,040	0,040	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		160	180	3,10	1	0,089	0,089	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
	Vzpěra	125	150	4,80	7	0,090	0,630	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		125	150	5,80	1	0,109	0,109	Nutná výměna
	Pásek	140	140	0,90	12	0,018	0,212	Poškozený povrch otesat (cca 50%), 2ks výměna

		110	140	1,45	16	0,022	0,357	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		110	140	1,90	7	0,029	0,205	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
	Kleština	100	165	4,50	14	0,074	1,040	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		100	165	5,90	2	0,097	0,195	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		90	200	6,70	6	0,121	0,724	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		90	200	3,60	4	0,065	0,259	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		90	200	3,30	2	0,059	0,119	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
		120	200	1,75	2	0,042	0,084	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
	Krokev nárožní	125	165	40,30	1	0,831	0,831	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
	Krokev úžlabní	125	165	16,70	1	0,344	0,344	Poškozený povrch otesat (cca 50%)
	Krokev	125	165	266,80	1	5,503	5,503	Poškozený povrch otesat (cca 50%), předpoklad výměny 4ks, 1ks protéza
	Výměna	125	165	2,00	4	0,041	0,165	Kompletně odstranit
	Námětek	80	80	0,90	47	0,006	0,271	Kompletně odstranit
	CELKEM m3						19,441	

Hrubý výpis prvků krovu - nové prvky								
Seznam prvků uvedených v tabulce je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměňovaných prvků budou upřesněny po jejich zpřístupnění v průběhu stavby. O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant v rámci autorského dozodu v průběhu stavby								
Řezivo třídy SI. Hoblované, impregnované proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě								
Ozn.		šířka	výška	délka	ks	m3/kus	m3 celkem	poznámka
		cm	cm	m				
TR1	Podkladní trám	150	150	2,00	1	0,045	0,045	Protéza
TR2	Podkladní trám	150	150	5,60	1	0,126	0,126	Výměna
TR3	Podkladní trám	150	150	0,40	1	0,009	0,009	Výměna
TR4	Podkladní trám	150	150	1,50	1	0,034	0,034	Protéza
TR5	Vazný trám	210	250	4,00	1	0,210	0,210	Výměna
TR6	Příložka VT	80	250	3,00	6	0,060	0,360	Nová
TR7	Pozednice	155	185	6,50	1	0,186	0,186	Výměna
TR8	Pozednice	155	185	2,60	1	0,075	0,075	Výměna
TR9	Vzpěra	150	150	5,80	1	0,131	0,131	Výměna
TR10	Pásek	140	140	0,95	2	0,019	0,037	Výměna
TR11	Krokev	125	165	4,40	1	0,091	0,091	Protéza
TR12	Krokev	125	165	8,70	4	0,179	0,718	Předpokládaná výměna
TR13	Pozednice	155	185	3,00	1	0,086	0,086	Předpokládaná výměna
TR14	Námětek	80	100	0,90	55	0,007	0,396	Výměna
TR15	Krokev	125	165	1,50	4	0,031	0,124	Protéza
	CELKEM m3						2,627	