



POZNÁMKY:

- 1 OPLECHOVÁNÍ ATIKY DEMONTOVAT
POŠKOZENÉ PŘEBETONOVÁNÍ ODBOURAT, PŘEDPOKÁDANÁ VÝŠKA 100mm
NAHRADIT NOVOU BETONOVOU MAZANINOU C20/25 XC2, KARI SÍŤ Ø5-100/100mm
- 2 ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE KAMENNÁ DN125 – DEMONTOVAT PO PODLAHU PŮDY
- 3 STŘEŠNÍ VÝLEZ – DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- 4 STÁVAJÍCÍ HROMOSVODOVOU SOUSTAVU DEMONTOVAT VČETNĚ NÁSTĚNNÝCH SVODŮ
ZEMNÍ ČÁST VČETNĚ ACHRANÝNÝCH ÚHLENÍKŮ PONECHAT
- 5 ATIKOVÁ STĚNA – OPLECHOVÁNÍ KOMPLETNĚ DEMONTOVAT
ROZRUŠENÉ MALTOVÉ LOŽE NAHRADIT BETONOVOU MAZANINOU C20/25 XC2 TL. 50mm
DO MAZANINY VLOŽIT KARI SÍŤ Ø5-100/100mm
- 6 OPLECHOVÁNÍ ŘMSY DEMONTOVAT VČETNĚ PRKENNÉHO ZÁKLOPU

- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU VČETNĚ LEPENKY A POBITÍ DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STŘEŠE VYSTAVĚT PODĚL OBLIKU LEŠENÍ S VRCHNÍ PODLAHOU V ÚROVNI OKAPOVÉ HRANY A VRCHNÍM ZÁBRADLÍM,
- HORNÍ PATRO A ZÁBRADLÍ S OCHRANNOU SÍŤÍ A OKAPOVÝM PRKNEM
- STAVBA LEŠENÍ ZE STRANY ŠTÍTU (SOUSEDNÍ POZEMEK) SE NEPŘEDPOKLÁDÁ
- VEŠKERÉ KLEMPÉŘSKÉ PRVKY (PZ PLECH S NÁTĚREM) KOMPLETNĚ ROZEBRAT – K LIKVIDACI
- VČETNĚ DEŠŤOVÝCH SVODŮ A KOTEV DO ŽIVA
- BĚHEM DEMONTÁŽI NUTNO OCHRANIT OBJEKT PŘED ZATEČNÍM SRAŽKOVÉ VODY PLACHTOVÁNÍM
- PRO PŘESUN DEMONTOVANÉ KRYTINY SE UVAŽUJE POUŽITÍ SCHOZŮ DO KONTEJNERU

SKLADBA STŘEŠNÍHO PLAŠTĚ:

- HLINÍKOVÉ ŠABLONY ALUKRYT
- ASFALTOVÁ LEPENKA
- PRKENNÝ ZÁKLOP 20mm
- KROKVE

Výškový systém místní		PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		FORMÁT		6 A4			
IČO: 00270211		DATUM		6.2018			
MÍSTO STAVBY: Sladkovského 31, Chrudim		ÚČEL		DPS			
MŠ Sladkovského 31, Chrudim		MĚŘÍTKO		1:50			
Oprava střechy objektu		Č. ZAKÁZKY		1313/06/2018			
		ZMĚNA					
D.1.1 – Architektonicko stavební část		ČÍSLO KOPIE					
PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV		ČÁST DOK.		D.1.1		ČÍSLO VÝKRESU	
						102	