



LEGENDA:

- CIHELNÉ ZDIVO CP – STÁVAJÍCÍ
- KAMENNÉ ZDIVO – STÁVAJÍCÍ
- BOURACÍ PRÁCE

Tabuľka miestností				
Číslo	Název	Plocha [m ²]	Podlaha	Výška [m]
2.01	SCHODIŠŤE	15,15	OPUKA/DLAŽBA	3,7
2.02	HALA	19,81	PVC	4
2.03	SUCHÝ SKLAD	7,09	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,2–3,50
2.04	PŘÍPRAVNA	10,99	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,2–3,50
2.05	KUCHYŇ	17,1	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,82
2.06	UČEBNA/JIDELNA	67,92	PVC	3,78
2.07	HERNA/LOŽNICE	67,71	PVC/KOBEREC	3,78
2.08	DENNÍ MÍSTNOST	17,02	PVC	3,87
2.09	WC ZAM	2,97	DLAŽBA KERAMICKÁ	1,9–3,00
2.10	UMÝVARNA/WC	15,15	DLAŽBA KERAMICKÁ	1,9–3,00

Celková plocha [m²]: 240,91

POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ KERAMICKÝ OBKLAD OSEKAT
 - BÝVALÝ KOMIN ODBOURAT
 - DŘEVĚNÉ DVĚŘNÍ KŘÍDLO VYSADIT – K LIKVIDACI
 - CIHELNOU PŘÍČKU KOMPLETNĚ VYBOURAT
 - NEOBSAZENO
 - KAMENNINOVÉ POTRUBÍ DN200 KOMPLETNĚ VYBOURAT, DŘÁŽKY ZAZDÍT CP NA MVC 2,5
- DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A INSTALACÍ ZAJISTÍ JEDNOTLIVÉ PROFESE
 - V PROSTORU 2.09 A 2.10 KOMPLETNĚ VYBOURAT PODLAHOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ ZÁSYPŮ AŽ NA CIHELNOU KLENBU
 - V PROSTORU 2.09 A 2.10 KOMPLETNĚ OSEKAT KERAMICKÝ OBKLAD STĚN VČETNĚ PODHOZU STĚNÝ BEZ OBKLADU A NAD OBKLADEM OŠKŔABAT OD MALEB
 - PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ ZAJISTÍ DODAVATEL ODPOJENÍ VNITŘNÍCH INSTALACÍ
 - PO DOBU PRACÍ ZAKRÝT OKNA OCHRANNOU FÓLIÍ
 - DŘEVĚNÉ MEZISTĚNÝ WC DEMONTOVAT A PŘEDAT PROVOZOVATELI

Výškový systém místní		VÝŠKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ	
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 6 A4 DATUM 12.2018
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60			ÚČEL DPS MĚŘÍTKO 1:50 Č. ZAKÁZKY 1339/11/2018 ZMĚNA
MŠ TOPOL 60 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ			ČÍSLO KOPIE
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			
PŮDORYS 2.np – STÁVAJÍCÍ STAV		ČÁST DOK. 1339_D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 103