

POZNÁMKY:

- 4d STÁVAJÍCÍ CIHELNOU PŘÍČKU POD KLEBNÝM OBLOUKEM KOMPLETNĚ VYBOURAT
DVEŘE DŘEVĚNÉ PLNÉ DO OCELOVÉ ZAPUŠTĚNÉ ZÁRUBNĚ – K LIKVIDACI, OKNA LUXFÉROVÁ
- 4e KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OSEKAT VČETNĚ CEMENTOVÉHO PODHOZU
- 4f V CHODBIČCE 1.18 VYSEKAT STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU VČETNĚ SOKLÍKU A LEPIČÍHO TMELU
- 4g V MÍSTNOSTI 1.19 STRHNOUT PODLAHOVÉ PVC – K LIKVIDACI
STĚNY A STŘOP KOMPLETNĚ OŠKRÁBAT OD MALEB
- 4h VÝKOP PRO ULOŽENÍ KANALIZACE A NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ V DÉLCE cca 7m
STÁVAJÍCÍ KERAMICKOU DLAŽBU V 1.20 V PLOŠE 2m2 A PODLAHOVÝ BETON V OBOU MÍSTNOSTECH
OŘÍZNOUT DIAMANTOVOU PILOU A VYBOURAT (TL. BETONU cca 100mm), ŠÍŘKA VÝKOPU cca 0,5m
STÁVAJÍCÍ HYDROIZOLAČNÍ PÁSY VYŘÍZNOUT S PONECHÁNÍM VOLNÝCH OKRAJŮ cca 100mm PRO
ZAPRAVENÍ, PODKLADNÍ BETON OŘÍZNOUT A VYBOURAT (TL. cca 150mm)
RUČNÍ VÝKOP RÝHY HLOUBKY cca 0,8m
- 4i PRŮRAZ STÁVAJÍCÍM BETONOVÝM ZÁKLADEM VELIKOSTI 300x300mm

- V MÍSTNOSTI 1.18 A 1.19 PROVÉST OŠKRÁBÁNÍ STĚN OD MALEB
LINKRUSTU DO VÝŠKY 1,2m V 1.18 OPÁLIT
- PO DOBU PRACÍ V 1.19 OBLEPIT OKNA A PARAPETY OCHRANNOU FÓLIÍ
- POLOHU A HLOUBKU VÝKOPU A PRŮRAZU PRO KANALIZACI PROVÉST DLE
POŽADAVKU ZTI A POLOZE ODKRYTÉ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- PODLAHY V PROSTORÁCH DOTČENÝCH STAVBOU KRÝT OCHRANNOU GEOTEXTILIÍ (MIN. 300g/m2)
- BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ZABRÁNIT ŠÍŘENÍ PRACHU KRYTÍM VSTUPŮ A PRŮCHODŮ FÓLIÍ

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURACÍ PRÁCE

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL				
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	2 A4		
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			DATUM	2.2019		
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM WC PRO IMOBILNÍ			ÚČEL	DPS		
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			MĚŘÍTKO	1:50		
			Č.ZAKÁZKY	1344/01/2019		
			ZMĚNA			
			ČÍSLO KOPIE			
DETAIL PŘÍZEMÍ – BOURACÍ PRÁCE			ČÁST DOK.	1344_D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU	102