




PŮDORYS M1:10



VELIKOST POKLOPU ZAPADÁ PŘESNĚ DO SPÁROŘEZU DLAŽBY -
VE SMĚRU KLADECÍCH PÁSŮ.
VNĚJŠÍ ROZMĚR NENÍ MOŽNÉ MĚNIT, NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT.
ROZMĚR VNĚJŠÍ HRANY NAVAŽUJE NA MÍRNĚ ZAOBLENOU HRANU DLAŽBY
KLADENÍ DLAŽBY BUDE ZAČÍNAT U POKLOPU.

ŘEZ M1:10



POHLEDOVÁ ORIENTACE RELIEFU
půdorysné schema

VÝPIS MATERIÁLU, POZNÁMKY

BRONZOVÝ POKLOP ŠACHTY S NEROZOVOU KONSTRUKCÍ PRO POJEZD NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ

poklop šachty bronzový 785x785 mm, tl. 5 mm - plocha.....0,62 m2
relief poklopu vystupující o tl. 3 mm bronzový - plocha.....cca 1/2=0,31 m2
rám poklopu bronzový š. 55mm, vnější rozměr 910 X 910 mm rozvinutá dl. 3420mm, tl. 5 mm 0,19 m2
-celkový objem bronzu.....0,005 m3

svařená nerezová konstrukce poklopu + atypicky svařená nerezová konstrukce rámu
- hmotnost.....cca 150 kg

včetně: pantů, těsnění, odvod vody z drážky rámu, zámku na speciální klíč, kotveního materiálu
a včetně veškerého příslušenství pro kompletní provedení

Panty se nebudou pohledově uplatňovat
Detailní řešení upřesní dodavatel, bude odsouhlasena výrobní dokumentace
Pod rámem bude vhodná vyrovnávací vrstva
Rám bude osazen do vhodné stěrkové hydroizolace a dostatečně utěsněn ke konstrukci

Reliéf bude upřesněn před zhotovením - bude zpracován výtvarný návrh

POKLOP JE OSAZEN VE SPÁDU DLAŽBY, ÚROVNĚ NAVAZUJÍCÍHO TERÉNU JE POTŘEBA PROVÉST PLYNULE.

STAVBA	TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM		INVESTOR	MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM		SPECIÁLNÍ ČÁST	ATELIER K2 [REDACTED] NÁM.HRDINŮ 8, 140 00 PRAHA 4 [REDACTED]	
	UL. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY CHRUDIM							
	HLAVNÍ PROJEKTANT: DI PROJEKT s.r.o., [REDACTED] CHELČICKÉHO 686, 533 51 PARDUBICE-ROSICE							
	PROJEKTANT ČÁSTI: ATELIER K2, [REDACTED] NÁM. HRDINŮ 8, 140 00 PRAHA 4							
ARCHITEKTONICKO-STAV.TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			STUPEŇ		DATUM		ČÍSLO VÝKRESU C.8.8	ČÍSLO PARÉ
S0: 901, 902, 903, 904, 905, 906 DPS					02/20 18			
ETAPA-VÝKRES								
POKLOP ŠACHTY KAŠNY					M 1:10			