ŘEZ C–C



PŮDORYS



LEGENDA TECHNOLOGIE

1. Vodoměr G 1" kašny, mosaz
2. Předfiltr G 1"s aut. proplachem 230 V, 10 W
3. Změkčovací stanice G 1". 230 V, 20 W
4. El. mag. ventil G 1", 230 V, 15 W
5. Senzor hlídání hladiny
6. Čerpadlo kašny, 400 V, 1,5 kW, litina
7. Lapač hrubých nečistot 8 litrů, plast
8. Čerpadlo filtrace, 230 V, 0,25 kW, plast
9. Písková filtrační jednotka ø 400mm, plast
10. UV lampa nízkotlaká ,230 V, 110 W, plast
11. Chlorátor, plast
12. Kalové čerpadlo, 230 V, 0,37 kW, nerez
13. Plastová akumulační nádrž
16. Klapka s elektropohonem, 45 W, 230 V
17. Nerezové záchytné síto
20. Elektrorozvaděč

LEGENDA PROSTUPŮ PLASTOVÝCH l–300 mm

P1. DN25	– Vodovodní přípojka
P2. 2xDN100	– Odvětrání
P3. DN65	– Výtlak vodní prvek
P4. 2xDN100	– Vratka vodní prvek
P5. DN100	– Vypouštění vodní prvek
P6. DN100	– Kanalizační přípojka
P7. DN100	– Elektropřípojka
P8. 3xDN25	– Chránička kabelů světel

POZNÁMKA:

- prostupy k plastové šachtě jsou vodotěsně přivařeny
- kalník šachty je překryt kompozitním pororoštem
- žebřík do šachty bude nerezový s výsuvným madlem
- akumul. nádrž je zakrytá odnimatelnými poklopy
- šachta je nuceně větrána
- šachta bude po usazení obetonována /viz stavební dokumentace/

Zodp. projekt.	Vypracoval	Ved. projektu

Kraj : Pardubický Obec : Chrudim
Investor : Město Chrudim

KTS – AME s.r.o.
ul. Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové
tel.: 495214743
fax: 495213000

Akce :
TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM

Formát	2 x A4
Datum	02/2018
Stupeň	DPS
Zak. č.	PR 2017–0016
Měřítko	Paré č.
1:25	

Oddíl :
TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU

Obsah :
TECHNOLOGICKÁ ŠACHTA

Č. výkresu
05