ŘEZ B–B – NÁVRH



POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY:

(P1) Navržené úpravy pilíře s bránou v hřbitovní zdi a vzpěrou – viz výkresy Půdorys 1. NP a Pohledy.

(P2) Kamenná deska z carrarského mramoru s reliéfem Krista s anděly – restaurátorsky opravit – podrobněji viz Restaurátorský záměr na opravu kamene.

(P3) Obnovit stávající kazetové lucerny s nosným rámem z pokovené mosazi, s výplní z fazetového leptaného (mléčného) skla a s podkladní a krycí deskou z leštěné švédské žuly (norit) – další podrobnosti viz samostatný detailní výkres.

(P4) Do soklové desky ze světlé žuly pod svislou styčnou spárou prahových bloků vyfrézovat půlkruhovou drážku ø 30 mm jako havarijní odtok srážkové vody ze štěrkového zásypu bočních polí hrobky.

m.
tl. 6 mm kladené do silikonového tmelu.
odélníková trubka 60x100x5 mm, krokve

pásnicí tl. 5 mm a stojinou tl. 10 mm
40 mm).
ho nebo medově zbarveného onyxu s
ové izolační podložky 9/5 mm tl. 0,8 mm
melem. Poznámka: Rozměry upřesnit po
e polohy nových nosných mosazných profilů.
ím zástupce památkové péče a projektant.

akce 8/16 mm tl. 100–200 mm
o drenážní účely a složená z filtrační vrstvy
ofilované fólie s nopy výšky 8 mm a

olystyrenu XPS v tl. 50–150 mm
lenu s plošnou hmotností 300 g/m²
hlíny

) v dobrém technickém stavu, nesymetricky
/.