

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201813
 Stavba: DDM Palackého třída 418, Chrudim - Oprava střechy objektu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 11.03.2019
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 26013002
Křenek, s.r.o.	DIČ: CZ26013002
Projektant:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.


U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!!

Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot.

Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.) Toto platí i pro zajištění svislé dopravy sutí (např. shozy, nošení po schodech, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu (lešení, shozy, atd.) přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.

Do ceny klempířských prvků uchazeč započítá případné použití vodících plechů a dilatační dělení prvků dle potřeby.

Cena bez DPH			2 250 275,77
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 250 275,77	472 557,91
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 722 833,68



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201813

Stavba: DDM Palackého třída 418, Chrudim - Oprava střechy objektu

Místo:

Datum:

11.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Křenek, s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 250 275,77	2 722 833,68	
201813	DDM Palackého třída 418, Chrudim - Oprava střechy objektu	2 250 275,77	2 722 833,68	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DDM Palackého třída 418, Chrudim - Oprava střechy objektu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Křenek, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.03.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26013002

DIČ:

CZ26013002

IČ:

DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zemínou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky. Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, sutí, či vybouraných hmot. Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.) Toto platí i pro zajištění svislé dopravy sutí (např. shozy, nošení po schodech, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu (lešení, shozy, atd.) přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadnou případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu. Do ceny klempířských prvků uchazeč započítá případné použití vodících plechů a dilatační dělení prvků dle potřeby.

Cena bez DPH

2 250 275,77

DPH základní
snižená

Základ daně
2 250 275,77
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
472 557,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 722 833,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DDM Palackého třída 418, Chrudim - Oprava střechy objektu

Místo:

Datum: 11.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Křenek, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 250 275,77

HSV - Práce a dodávky HSV	399 070,54
1 - Zemní práce	5 093,36
2 - Zakládání	1 031,40
4 - Vodorovné konstrukce	15 017,91
5 - Komunikace pozemní	1 806,50
61 - Úprava povrchů vnitřních	44 641,36
62 - Úprava povrchů vnějších	15 059,88
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 297,45
94 - Lešení a stavební výtahy	117 682,76
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	31 836,00
96 - Bourání konstrukcí	38 639,63
98 - Demolice a sanace	14 454,00
997 - Přesun sutě	104 277,06
998 - Přesun hmot	8 233,23
PSV - Práce a dodávky PSV	1 798 789,23
712 - Povlakové krytiny	1 520,22
713 - Izolace tepelné	46 741,08
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 747,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud	31 838,00
762 - Konstrukce tesařské	601 894,55
762a - Konstrukce tesařské - altán a terasa	113 436,60
764 - Konstrukce klempířské	296 365,47
764a - Konstrukce klempířské - altán a terasa	52 654,61
765 - Krytina skládaná	498 565,55
766 - Konstrukce truhlářské	9 418,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	108 436,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17 171,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 416,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	18 900,00
VRN4 - Inženýrská činnost	14 616,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DDM Palackého třída 418, Chrudim - Oprava střechy objektu

Místo:

Datum: 11.03.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Křenek, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 250 275,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV					399 070,54	
D	1	Zemní práce					5 093,36	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	3,600	45,00	162,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv111 - pozn.2, sejmutí koberce pro zpětné položení 6*0,6		3,600			
2	K	181411151	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 předpěstovaným travním kobercem parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3,600	50,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,160	566,00	1 222,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv111 - pozn.2, drn tl.100mm*0,6*(0,7-0,1)*6		2,160			
4	K	132212109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,080	154,00	166,32	CS ÚRS 2018 01
	vv		2,16*0,5 Přepočtené koeficientem množství		1,080			
5	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrpkopísku do 63 mm	m3	0,360	700,00	252,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv111 - pozn.2*0,6*0,1*6		0,360			
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	1,440	302,00	434,88	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv111 - pozn.2*0,6*0,4*6		1,440			
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,880	241,00	694,08	CS ÚRS 2018 01
	vv		1,44*2 Přepočtené koeficientem množství		2,880			
8	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	0,360	245,00	88,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv111 - pozn.2, ruční zásyp 0,6*(0,6-0,5)*6		0,360			
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1,800	144,00	259,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		zbylý výkopek z dešťáku 0,6*0,5*6		1,800			
10	K	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,252	734,00	184,97	CS ÚRS 2018 01
	vv		nepředpokládá se výskyt podzemních sítí					
	vv		čv110 - pozn.4*0,6*0,6*0,7		0,252			
11	K	133202019	Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu do 20 m2 ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,126	133,00	16,76	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,252*0,5 Přepočtené koeficientem množství		0,126			
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,052	204,00	418,61	CS ÚRS 2018 01
	vv		patka 0,252		0,252			
	vv		zbylý výkopek z dešťáku 0,6*0,5*6		1,800			
	vv		Součet		2,052			
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10,260	15,00	153,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		2,052*5 Přepočtené koeficientem množství		10,260			
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,052	14,00	28,73	CS ÚRS 2018 01
15	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,694	225,00	831,15	CS ÚRS 2018 01
	vv		2,052*1,8 Přepočtené koeficientem množství		3,694			
D	2	Zakládání					1 031,40	
16	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,261	2 400,00	626,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv110 - pozn.4, přímo do výkopu 0,6*0,6*0,7*1,035		0,261			
17	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotností přes 1 do 5 kg/kus	kus	1,000	94,00	94,00	CS ÚRS 2018 01
18	M	95kb	ocelová Pz botka U pro ukotvení sloupku 160/160 - dodávka vč.povrch.úpravy	kus	1,000	311,00	311,00	
D	4	Vodorovné konstrukce					15 017,91	
19	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,876	2 623,00	2 297,75	CS ÚRS 2018 01
	vv		zakončení atiky					
	vv		čv102 - pozn.1*0,15*0,1*(7,2+6,85)		0,211			
	vv				0,000			
	vv		zakončení zdobného štítu					
	vv		čv102 - pozn.6*0,5*0,1*(4*2)+0,48*0,7*0,1*2+0,33*0,1*(3*2)		0,665			
	vv		Součet		0,876			
20	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	6,212	247,00	1 534,36	CS ÚRS 2018 01
	vv		zakončení atiky					
	vv		čv102 - pozn.1					
	vv		2*0,1*(7,2+6,85+0,15)		2,840			
	vv				0,000			
	vv		zakončení zdobného štítu					
	vv		čv102 - pozn.6*0,1*(0,5*2+4*2*2)+(0,48*2*0,7*2)*0,1*2+0,1*(3*2*2)		3,372			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		6,212			
21	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,212	54,00	335,45	CS ÚRS 2018 01
22	K	417pb	Příplatek za pracnost bednění zakončení zdobného štítu	kpl	2,000	5 040,00	10 080,00	
23	K	417362021	Výztuž ztužujících pásů a věnců ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,033	23 344,00	770,35	CS ÚRS 2018 01
	vv		zakončení atiky					
	vv		čv102 - pozn.1					
	vv		0,15*(7,2+6,85)*3,113*1,2*0,001		0,008			
	vv				0,000			
	vv		zakončení zdobného štítu					
	vv		čv102 - pozn.6*(0,5*(4*2)+0,48*0,7*2+0,33*(3*2))*3,113*1,2*0,001		0,025			
	vv		Součet		0,033			
D 5 Komunikace pozemní							1 806,50	
24	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	3,500	38,00	133,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: tonáž sutí Ot					
	vv		čv110 - pozn.4, uložena v dosahu 3m pro zpět.položení 2,5		2,500			
	vv		čv111 - pozn.2, cca 1		1,000			
	vv		Součet		3,500			
25	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	3,500	24,00	84,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	3,500	177,00	619,50	CS ÚRS 2018 01
27	K	451579777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 100 mm z kameniva těžného	m2	7,000	10,00	70,00	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: celková tl.lože bude 50mm (30mm v poloze pokládky dlaždic + 20mm se musí připočítat)					
	vv		3,5*2 Přepočtené koeficientem množství		7,000			
28	K	59řd	Řezání beton.dlaždice - průchod ocel.botky a lapače	kpl	2,000	450,00	900,00	
D 61 Úprava povrchů vnitřních							44 641,36	
29	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	170,455	21,00	3 579,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		stropy 2NP 10,35*4,9+2,2*4,85+3,55*5+4*11,5+5,15*2,75+5,15*6,05		170,455			
30	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	60,000	41,00	2 460,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		předběžná výměra, odsouhlasí TDI 60		60,000			
31	K	619325131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápnocementových omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	30,000	134,00	4 020,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv105 - popis, zapravení fabionů, cca 30		30,000			
32	K	611142012	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabičovým provizorním přichycením stropů	m2	80,800	97,00	7 837,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		omítka na podbití					
	vv		čv105 - popis					
	vv	zo	zapravení pouze omítek 10		10,000			
	vv	omt	omítky vč.podbití u měněných trámů 5,2*4		20,800			
	vv	opmt	omítky vč.podbití u předpokládáných měněných trámů 50		50,000			
	vv		Součet		80,800			
33	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů	m2	80,800	68,00	5 494,40	CS ÚRS 2018 01
34	K	611321141	Omítka vápnocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	80,800	221,00	17 856,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		zo+omt+opmt		80,800			
35	K	783822111	Tmelení omítek před provedením nátěru tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým, prasklin šířky přes 1 do 5 mm	m	117,000	29,00	3 393,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv105 - popis 117		117,000			
D 62 Úprava povrchů vnějších							15 059,88	
36	K	622325109	Oprava vápnocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	17,538	300,00	5 261,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		do ceny započítat případné potřebné odsekání porušené stávající omítky vč.likvidace					
	vv		předpokládá se ale nepatrné poškození při odbourání nabetonávky atiky					
	vv		v zájmu zhotovitele je co nejméně poničit stávající omítku					
	vv		čv103 - pozn.1*8		8,000			
	vv		čv103 - pozn.6*2*2		4,000			
	vv				0,000			
	vv		čv103 - popis					
	vv		podél nové okapnice 0,1*(14,32+0,14*2+18,685+0,65+0,55+11,245+6,475+3,175)		5,538			
	vv		Součet		17,538			
37	K	622525104	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2	kus	17,538	296,00	5 191,25	CS ÚRS 2018 01
	vv		výměra uvažována 1m2 = 1 kus po 1m2 (zohlednit v ceně včetně přizpůsobení stávající RAL)					
	vv		čv103 - pozn.1*8		8,000			
	vv		čv103 - pozn.6*2*2		4,000			
	vv		čv103 - popis					
	vv		podél nové okapnice 0,1*(14,32+0,14*2+18,685+0,65+0,55+11,245+6,475+3,175)		5,538			
	vv		Součet		17,538			
38	K	622325319	Oprava vápnocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	7,000	641,00	4 487,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		omítka zdob.štítu ze strany střechy					
	vv		čv102 - pozn.9*3*0,5*2+4*0,5*2		7,000			
39	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,453	27,00	120,23	CS ÚRS 2018 01
	vv		okna 1,8*1,05+2,05*1,25		4,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 297,45	
40	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	0,275	2 761,00	759,28	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.1, přebetonování zakončení komínů, skl.B'0,17*(1,2*0,5+0,7*0,5+0,5*0,5+0,5*0,84)		0,275			
41	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,782	248,00	441,94	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.1, přebetonování zakončení komínů, skl.B'0,17*(1,2*2+0,5*2+0,7*2+0,5*2+0,5*4+0,5*2+0,84*2)		1,782			
42	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,782	54,00	96,23	CS ÚRS 2018 01
D	94		Lešení a stavební výtahy				117 682,76	
43	K	941112131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	671,000	38,00	25 498,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102, výška okap.hrany od země 10m					
	vv		cena vč.přemostění u altánu					
	vv		10*(14,32+0,65+1,5+18,685+1,5*2+3,175+11,245+0,55+1,5+6,475+1,5+3*1,5)		671,000			
44	K	941112231	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2131	m2	40 260,000	1,00	40 260,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		671*60 Přepočtené koeficientem množství		40 260,000			
45	K	941112831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m	m2	671,000	23,00	15 433,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	944111122	Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	64,100	14,00	897,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102,103					
	vv		14,32+0,65+1,5+18,685+1,5*2+3,175+6,475+11,245+0,55+1,5+1,5*2		64,100			
47	K	944111222	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122	m	3 846,000	1,00	3 846,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		64,1*60 Přepočtené koeficientem množství		3 846,000			
48	K	944111822	Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeníových konstrukcích dvoutýčového	m	64,100	8,00	512,80	CS ÚRS 2018 01
49	K	944411111	Montáž zachytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A	m2	76,920	65,00	4 999,80	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: V této položce ocenit zajištění proti pádu předmětů ze střešy vč.pomocných kci bez ohledu na zvolenou položku (např.podlážkami, geotext. atd.)					
	vv		čv102,103					
	vv		cena vč.případné další pomocné kce pro uchycení (zvolí si uchazeč dle jeho PD					
	vv		"v úrovni podlahy na ochran.zábradlí"1,2*(14,32+0,65+1,5+18,685+1,5*2+3,175+6,475+11,245+0,55+1,5+1,5*2)		76,920			
50	K	944411211	Montáž zachytné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	4 615,200	2,00	9 230,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		76,92*60 Přepočtené koeficientem množství		4 615,200			
51	K	944411811	Demontáž zachytné sítě umístěné max. 6 m pod chráněnou úrovní třída A	m2	76,920	43,00	3 307,56	CS ÚRS 2018 01
52	K	949211111	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	99,150	29,00	2 875,35	CS ÚRS 2018 01
	vv		do ceny započítat okopové prkno					
	vv		čv102					
	vv		1,5*(14,32+0,65+1,5+18,685+3,175+6,475+11,245+0,55+1,5)		87,150			
	vv		"pro případný výstup"4*1,5*2		12,000			
	vv		Součet		99,150			
53	K	949211211	Montáž lešeníové podlahy pro trubková lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	5 949,000	1,00	5 949,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		99,15*60 Přepočtené koeficientem množství		5 949,000			
54	K	949211811	Demontáž lešeníové podlahy pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných sbíjených lešeníových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce do 10 m	m2	99,150	19,00	1 883,85	CS ÚRS 2018 01
55	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	80,800	37,00	2 989,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		pro opravu omítek podbití					
	vv		čv105 - popis					
	vv		"zapravení pouze omítek"10		10,000			
	vv		"omítky vč.podbití u měněných trámů"5,2*4		20,800			
	vv		"omítky vč.podbití u předpokládaných měněných trámů"50		50,000			
	vv		Součet		80,800			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				31 836,00	
56	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské stavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	189,500	70,00	13 265,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro předkolaudační úklid					
	vv		189,5		189,500			
57	K	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	189,500	8,00	1 516,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"vysátí prostoru půdy"189,5		189,500			
58	K	95du	Prostor půdy - dezinfekce a vyčištění cca 0,5t suti vč.likvidace	m2	189,500	90,00	17 055,00	
D	96		Bourání konstrukcí				38 639,63	
59	K	964051111	Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,10 m2	m3	0,211	3 681,00	776,69	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro odbourání zakončení atiky					
	vv		čv102 - pozn.1					
	vv		0,15*0,1*(7,2+6,85)		0,211			
60	K	973031345	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm	kus	20,000	265,00	5 300,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro osazení fošny pro provizorní uchycení podbití					
	vv		čv105 - pozn.1"2*(1+1+8)		20,000			
61	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyskrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		omítka zdob.štitu ze strany střešy					
	vv		čv102 - pozn.9"3*0,5*2+4*0,5*2		7,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	962032631	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m3	7,864	610,00	4 797,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		čv104 - pozn.1,2					
	VV		préstřeže se odstraňuje podstřešní část, tak z důvodu opatrnějšího bourání je použita tato položka 1,2*0,5*5+0,5*0,6*4,2+0,5*0,84*4,2+0,5*0,5*4		7,024			
	VV		0,84*0,5*2		0,840			
	VV		Součet		7,864			
63	K	964061341	Uvolnění zhlaví trámu při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2	kus	53,000	277,00	14 681,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		položka pro vysekání kapsy kolem zazděných zhlaví trámů					
	VV		čv104 - popis13		13,000			
	VV		čv105 - popis, kolem zhlaví stop.trámů40		40,000			
	VV		Součet		53,000			
64	K	965031131	Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených naplocho, plochy přes 1 m2	m2	189,500	36,00	6 822,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		cena vč.odstranění malt.lože, proto zvolena tato položka s přibližně odpovídající tonáží sutě					
	VV		čv105 - popis189,5		189,500			
65	K	965082923	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	13,170	370,00	4 872,90	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: hm.suti je nulová					
	VV		čv105 - popis					
	VV		plocha podlah skladeb A a B je odhadem přibližně stejná					
	VV		189,5*(0,037-0,102)/2		13,170			
66	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	10,000	104,00	1 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pouze zapravované omítky (omítky na podbití se odstraní s podbitím)zo		10,000			
D 98 Demolice a sanace							14 454,00	
67	K	985223110	Přezdívaní zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	1,100	11 340,00	12 474,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		položka pro odbourání rozrušeného zdiva zdobného štítu a jeho nové vyzdění					
	VV		čv102 - pozn.6*0,3*2		0,600			
	VV		čv105 - popis, sanování zdiva zasaženého houbou postupným rozebráním a novým vyzděním0,5		0,500			
	VV		Součet		1,100			
68	M	59610001	cihla pálená plná 290x140x65mm do P15	kus	330,000	6,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*300 Přepočtené koeficientem množství		330,000			
D 997 Přesun sutě							104 277,06	
69	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	78,295	463,00	36 250,59	CS ÚRS 2018 01
70	K	997013311	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m	m	30,000	337,00	10 110,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10*3		30,000			
71	K	997013321	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311	m	450,000	43,00	19 350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30*15 Přepočtené koeficientem množství		450,000			
72	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	78,295	189,00	14 797,76	CS ÚRS 2018 01
73	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 096,130	8,00	8 769,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		78,295*14 Přepočtené koeficientem množství		1 096,130			
74	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	64,232	135,00	8 671,32	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: sut' z dílu HSV + 765 - převahuje cihla, taška					
75	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	14,063	450,00	6 328,35	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce: sut' z dílu PSV bez 765 - převahuje dřevo					
D 998 Přesun hmot							8 233,23	
76	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	12,925	637,00	8 233,23	CS ÚRS 2018 01
D PSV Práce a dodávky PSV							1 798 789,23	
D 712 Povlakové krytiny							1 520,22	
77	K	712600831	Odstanění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	6,500	14,00	91,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		podkladní lepenka					
	VV		čv102-pozn.7					
	VV		římسا u zdob.štítu, výměra cca dle K1,2*0,5*6,5+0,5*6,5		6,500			
78	K	712611102	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° natěradly a tmely za studena na dřevěném podkladě s listami nátěrem lakem asfaltovým	m2	6,500	10,00	65,00	CS ÚRS 2018 01
79	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,005	112,00	0,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,5*0,00075 Přepočtené koeficientem množství		0,005			
80	K	712641559	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy přitavením na dřevěném podkladě s listami NAIP	m2	6,500	90,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		čv103-pozn.7					
	VV		pod K1,2*0,5*6,5+0,5*6,5		6,500			
81	M	62832001	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	8,125	57,00	463,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,5*1,25 Přepočtené koeficientem množství		8,125			
82	K	712400831	Odstanění ze střech šikmých přes 10° do 30° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	19,803	13,00	257,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		čv110 - pozn.1'sa		19,803			
83	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,043	928,00	39,90	CS ÚRS 2018 01
84	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,043	423,00	18,19	CS ÚRS 2018 01
D 713 Izolace tepelné							46 741,08	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	713114513	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken standardní objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 250 do 300 mm (53 kg/m3)	m3	44,318	1 011,00	44 805,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv105 - popis					
	vv		specifikace izolace dle čv105					
	vv		předpoklad provedení záklopu až po zafoukání izolace					
	vv		0,26*(10,35*4,9+2,2*4,85+3,55*5+4*11,5+5,15*2,75+5,15*6,05)		44,318			
86	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,349	824,00	1 935,58	CS ÚRS 2018 01
D 721			Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				20 747,57	
87	K	721171808	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114	m	24,000	22,00	528,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro dmtz kompletního odvětrání kanalizace z PVC potrubí po podlahu půdy					
	vv		"čv102 - pozn.2*5+5+5+4+2,5+2,5		24,000			
88	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	2,500	77,00	192,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro dmtz kompletního odvětrání kanalizace po podlahu půdy					
	vv		"čv102 - pozn.3*2,5		2,500			
	vv		Součet		2,500			
89	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	4,000	716,00	2 864,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro ventil.hlavici na odvětrání kanalizace					
	vv		"čv103 - pozn.2*4		4,000			
90	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	3,000	558,00	1 674,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro ventil.hlavici na odvětrání kanalizace					
	vv		"čv103 - pozn.3*3		3,000			
91	K	721ok75	Potrubí PVC DN75 pro odvětrání kanalizace - d,m	m	19,000	405,00	7 695,00	
	vv		"čv104 - pozn.16*5*3+4		19,000			
92	K	721ok	Potrubí PVC DN100 pro odvětrání kanalizace - d,m	m	6,000	450,00	2 700,00	
	vv		"čv104 - pozn.14,15*2*3		6,000			
93	K	721pkp	Přechodka kamenina/PVC DN100 - d,m	kus	1,000	441,00	441,00	
	vv		"čv104 - pozn.15*1		1,000			
94	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	1,000	122,00	122,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"altán - čv110, pozn.2*1		1,000			
95	K	721zp	Zaslepení potrubí PVC DN125 dle čv110, pozn.2	kus	1,000	225,00	225,00	
96	K	721242116	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) DN 125	kus	1,000	1 908,00	1 908,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv111 - pozn.2*1		1,000			
97	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	6,000	265,00	1 590,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		vč.tvarovek					
	vv		"čv111 - pozn.2*6		6,000			
98	K	721nk	Napojení na stávající kanalizaci - d,m	kpl	1,000	801,00	801,00	
	vv		"čv111 - pozn.2*1		1,000			
99	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,014	505,00	7,07	CS ÚRS 2018 01
D 741			Elektroinstalace - silnoprúd				31 838,00	
100	K	741hr	Nadzemní část hromosvodu - dmtz stávajícího vč.likvidace, d+m nového, revize	kpl	1,000	31 838,00	31 838,00	
	vv		objem prací je popsán v TZ, čv102-pozn.5, čv103-pozn.5 (orientačně cca 95bm drátu 8mm + příslušenství)					
	vv		1		1,000			
D 762			Konstrukce tesařské				601 894,55	
101	K	762342811	Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	291,580	16,00	4 665,28	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv102 - popis'kk		291,580			
102	K	762343811	Demontáž bednění a latování bednění okapů a štítových říms, včetně kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzií a bednění z dílců, z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	28,400	42,00	1 192,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102-pozn.7					
	vv		"řimsa u zdob.štitu, výměra cca dle K1,2*0,5*6,5+0,5*6,5		6,500			
	vv		"pod nástřešní žlaby, výměra dle K3 a š.cca 0,5m*43,8*0,5		21,900			
	vv		Součet		28,400			
103	K	762341650	Bednění a latování montáž bednění štítových okapových říms, krajnic, závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžné s okapem z prken hoblovaných	m2	44,300	237,00	10 499,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv103-pozn.7					
	vv		"pod K1,2*0,5*6,5+0,5*6,5		6,500			
	vv				0,000			
	vv		"pod nástřešní žlaby, výměra dle K3 a š.cca 0,5m*43,8*0,5		21,900			
	vv		"žlaby, výměra dle K14,15,16 a š.cca 0,6m*(9,5+4*2+4,5*2)*0,6		15,900			
	vv	bed	Součet		44,300			
104	M	762pp	prkno tl.24mm jednostranně hoblované vč.impregnace	m2	48,730	270,00	13 157,10	
	vv		44,3*1,1 Přepočtené koeficientem množství		48,730			
105	K	762342441	Bednění a latování montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí	m	354,375	9,00	3 189,38	CS ÚRS 2018 01
	vv		"výměra dle krokvi ve výpisu + 5% rezerva"1,05*(9,4+3,2+9,1+9,4*2+297)		354,375			
106	K	762342314	Bednění a latování montáž latování střech složitých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	291,580	45,00	13 121,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		vzhledem ke složitosti střechy je zvolena položka pro vzdálenost latí do 360mm, přestože může být ve skutečnosti o malinko větší (dle typu tašky)					
	vv		kk		291,580			
	vv		Součet		291,580			
107	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	3,669	5 562,00	20 406,98	CS ÚRS 2018 01
	vv		"výměra dle krokvi ve výpisu + 5% rezerva"1,05*(9,4+3,2+9,1+9,4*2+297)*0,05*0,05		0,886			
	vv		"latování"kk"3,5*0,04*0,06		2,449			
	vv	late	Součet		3,335			
	vv		3,335*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,669			
108	K	762395000	Spojovací prostředky krokví, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásavá ocel, vruty	m3	4,398	740,00	3 254,52	CS ÚRS 2018 01
	vv		bed"0,024		1,063			
	vv		late		3,335			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		4,398			
109	K	762810111	Základ stropů z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 12 mm	m2	2,040	296,00	603,84	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro ocenění zakrytí průduchů po odbourání komínů, způsob uchycení si zvolí a ocenění uvažuje dle svých zvyklostí					
	vv		čv104 - pozn.1,2*1,2*0,5+0,5*0,7+0,5*0,5+0,5*0,84*2		2,040			
110	K	762332922	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	62,200	322,00	20 028,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro ocenění přílohy VT - výměra jednostranně					
	vv		čv104 - pozn.4 + výpis prvků krovu čv106, TR16*2*4		8,000			
	vv				0,000			
	vv		čv104 - pozn.7 + výpis prvků krovu čv106, TR3*3,2*2		6,400			
	vv		čv104 + výpis prvků krovu čv106, TR8,10,11*3+1,5+2,4*2		9,300			
	vv		čv104 - pozn.12 + výpis prvků krovu čv106, TR9*7,3		7,300			
	vv		čv104 + výpis prvků krovu čv106, TR13*7,3*4		29,200			
	vv		čv104 - pozn.13, příloha TR12 vč.spoj.mater.2		2,000			
	vv		Součet		62,200			
111	K	762sm	Spojovací materiál pro přílohu VT dle čv108 (svorníky, podložky, hm.buldog) - d,m	m	4,000	359,00	1 436,00	
	vv		výměra = bm trámu určený k zesílení					
	vv		čv104 - pozn.4 + výpis prvků krovu čv106*2*2		4,000			
	vv		Součet		4,000			
112	K	762311002	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolikový, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	kus	4,000	621,00	2 484,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro spoj krokve, počet koliků stanoví zhotovitel, dle čv109 uvažováno se 3-mi svorníky					
	vv		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky					
	vv		v této ceně zohlednit také přesah nového prvku pro spoj					
	vv		čv104 + výpis prvků krovu čv106, TR8,10,11*1+1+2		4,000			
	vv		Součet		4,000			
113	K	762331951	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	5,000	184,00	920,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.3*2,5		2,500			
	vv		čv104 - pozn.5*2,5		2,500			
	vv		Součet		5,000			
114	K	762331954	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 8 m	m	10,000	137,00	1 370,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.6 + výpis prvků krovu čv106*10		10,000			
115	K	762332925	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 450 do 600 cm2	m	12,500	761,00	9 512,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		v ceně zohlednit průř.plochu hranolů i přes 600cm2 (VT)					
	vv		čv104 - pozn.5 + výpis prvků krovu čv106, TR1*2,5		2,500			
	vv		čv104 - pozn.6 + výpis prvků krovu čv106, TR2*5*2		10,000			
	vv		Součet		12,500			
116	K	762312006	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely čtyřkolikový, průřezové plochy přes 600 cm2	kus	1,000	945,00	945,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro spoj vazného trámu, počet koliků stanoví zhotovitel, dle čv108 uvažováno se 6-ti svorníky					
	vv		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na popis položky dle svých zvyklostí s danými spoji					
	vv		v této ceně zohlednit také přesah nového prvku pro spoj					
	vv		čv104 - pozn.5 + výpis prvků krovu čv106, TR1*1		1,000			
117	K	762331922	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	18,400	101,00	1 858,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.7 + výpis prvků krovu čv106, TR3*3,2*2		6,400			
	vv		čv104 - popis, výměny u komínů 2*2*3		12,000			
	vv		Součet		18,400			
118	K	762uvz	Uvolněná vzpěra - zajištění vruty d,m	kus	1,000	372,00	372,00	
	vv		čv104 - pozn.8*1		1,000			
119	K	762331931	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	10,400	150,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.9 + výpis prvků krovu čv106, TR4*2,4		2,400			
	vv		čv104 - pozn.10 + výpis prvků krovu čv106, TR5,7*3+2		5,000			
	vv		čv104 + výpis prvků krovu čv106, TR14*3		3,000			
	vv		Součet		10,400			
120	K	762331932	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 3 do 5 m	m	3,500	134,00	469,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.10 + výpis prvků krovu čv106, TR6*3,5		3,500			
121	K	762332923	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	13,900	424,00	5 893,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.9 + výpis prvků krovu čv106, TR4*2,4		2,400			
	vv		čv104 - pozn.10 + výpis prvků krovu čv106, TR5,6,7*3+3,5+2		8,500			
	vv		čv104 + výpis prvků krovu čv106, TR14*3		3,000			
	vv		Součet		13,900			
122	K	762311003	Celodřevěný plátový spoj s šikmými čely tříkolikový, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	kus	4,000	765,00	3 060,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro spoj pozednice, počet koliků stanoví zhotovitel, dle čv109 uvažováno se dvěma kolíky					
	vv		zhotovitel tuto položku ocení bez ohledu na počet koliků uvedený v popisu položky					
	vv		v této ceně zohlednit také přesah nového prvku pro spoj					
	vv		čv104 - pozn.10 + výpis prvků krovu čv106, TR5,6,7*2+1+1		4,000			
123	K	762ham	Vysunutý čep hambálku - stáhnutí a zafixování	kus	2,000	180,00	360,00	
	vv		čv104 - pozn.11*2		2,000			
124	K	762331921	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku do 3 m	m	9,300	121,00	1 125,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 + výpis prvků krovu čv106, TR8,10,11*3+1,5+2,4*2		9,300			
125	K	762331923	Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prvku přes 5 do 8 m	m	36,500	91,00	3 321,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv104 - pozn.12 + výpis prvků krovu čv106, TR9*7,3		7,300			
	vv		čv104 + výpis prvků krovu čv106, TR13*7,3*4		29,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		36,500			
126	K	762331811	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	42,300	32,00	1 353,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		*demontáž komplet.námětku - výpis prvků krovu čv106*0,9*47		42,300			
127	K	762332921	Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy do 120 cm2	m	42,300	222,00	9 390,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		*TR15-výpis prvků krovu čv106*0,9*47		42,300			
128	K	762333911	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy do 120 cm2	m	5,600	96,00	537,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		výpis prvků krovu čv106					
	vv		*pásek 20%*0,2*1,4*20		5,600			
129	K	762333912	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	47,150	123,00	5 799,45	CS ÚRS 2018 01
	vv		výpis prvků krovu čv106					
	vv		*vzpěra 50%*0,5*(3*(8-2))		9,000			
	vv		*vzpěra*4		4,000			
	vv		*krokev 20%*0,2*(9,4+3,2+9,1+9,4*2)		8,100			
	vv		*krokev 10%*0,1*(297*5*7,3)		26,050			
	vv		Součet		47,150			
130	K	762333913	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	42,970	152,00	6 531,44	CS ÚRS 2018 01
	vv		výpis prvků krovu čv106					
	vv		*pozednice 50%*0,5*(49,7-8,5)		20,600			
	vv		*sloupek 50%*0,5*(2,3*(10-1))		10,350			
	vv		*vaznice 20%*0,2*41,5		8,300			
	vv		*hambálek 20%*0,2*(4,9*2+4,4*2)		3,720			
	vv		Součet		42,970			
131	K	762333915	Vázané konstrukce krovů otesání části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků, průřezové plochy přes 450 cm2	m	57,000	211,00	12 027,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		výpis prvků krovu čv106					
	vv		*vazný trám*11*(8,5-2,5)+2,9+14,7+7,2+10+2,6*2		57,000			
132	K	762pk	Podpěření tesařských kci krovu dle potřeby	kpl	1,000	16 650,00	16 650,00	
133	K	762811811	Demontáž záklpů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	236,875	21,00	4 974,38	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv105 - popis					
	vv		*připočet plochy na překládaný záklp cca 25%*189,5*1,25		236,875			
134	K	762822110	Montáž stropních trámů z hranatého a polohranatého řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	55,000	36,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro osazení trámu pro provizorní uchycení podbití					
	vv		*čv105 - pozn.1*5,5*(1+1+8)		55,000			
135	M	60511166	řezivo jehličnaté hranol dl 4 - 6 m jakost I.	m3	0,550	5 742,00	3 158,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro osazení trámu pro provizorní uchycení podbití					
	vv		*čv105 - pozn.1*5,5*(1+1+8)*0,1*0,1		0,550			
136	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	6,614	644,00	4 259,42	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,55+6,064		6,614			
137	K	762ppv	Provizorní příchycení podbití vuty dle čv105 - pozn.1	m	55,000	324,00	17 820,00	
138	K	762ps	Provizorní podepření stropu pod výměnou trámu - zřízení, opotřebení, odstranění	trám	10,000	171,00	1 710,00	
	vv		MJ je měněný trám					
	vv		*čv105 - pozn.1*(1+1+8)		10,000			
139	K	762821953	Nosná konstrukce stropů vyřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm2, délky vyřezané části trámu přes 5 do 8 m	m	55,000	145,00	7 975,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro odstranění poškozeného stropního trámu (předpoklad vyřezání)					
	vv		*čv105 - pozn.1*5,5*(1+1+8)		55,000			
140	K	762822140	Montáž stropních trámů z hranatého a polohranatého řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	55,000	118,00	6 490,00	CS ÚRS 2018 01
141	M	762strt	stropní trám 195/260mm dřevěný hoblovaný impregnovaný - dodávka dle čv105 - pozn.1	m	60,500	1 908,00	115 434,00	
	vv		55*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		60,500			
142	K	762pril	Dřevěná příložka 60/50mm vč.spoj.úhelníku - d,m vč.následného uchycení podbití vruty dle čv105 - pozn.1	m	51,500	347,00	17 870,50	
	vv		*čv105 - pozn.1, příložka na světlou délku trámu cca *5,15*(1+1+8)		51,500			
143	K	762trn	Trámky 80x40mm pro navýšení nízkých strop.trámů - d,m vč.spoj.materiálu (vruty), vyrovn.podložek a impregnace	m	87,000	200,00	17 400,00	
	vv		výměra bude upřesněna na základě skutečně měněných stop.trámů					
	vv		*čv105 - popis*87		87,000			
144	K	762811210	Záklp stropů montáž (materiál ve specifikaci) z prken hrubých vrchního na sraz, spáry zakryté lepenkovými pásy nebo lištami	m2	189,500	85,00	16 107,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		mtž nebude provedena na sraz s lepenkou ale bude s mezerou cca 20mm (zohlednit v ceně!)					
	vv		*čv105 - popis*189,5		189,500			
145	M	60511125	fošny prismatické (středové) řezivo stavební do 5 160mm dl 2-5m	m3	6,064	6 030,00	36 565,92	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce:					
	vv		ztratné není počítáno, pokrýjí to mezery mezi fošnami záklpu					
	vv		189,5*0,032 *Přepočtené koeficientem množství		6,064			
146	K	762895000	Spojovací prostředky záklpu stropů, stropnic, podbití hřebíky, svory	m3	6,064	92,00	557,89	CS ÚRS 2018 01
147	K	762osb2	Podlahové konstrukce z dřevotřískových desek OSB 4PD typ3 dvouvrstevných šroubovaných na pero a drážku 2x16mm - d,m vč.spoj.materiálu	m2	181,400	585,00	106 119,00	
	vv		*čv105 - popis*189,5		189,500			
	vv		*odpočet větracích štěrbin*-0,15*41-0,1*(8+11,5)		-8,100			
	vv		Součet		181,400			
148	K	762526110	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm	m2	181,400	78,00	14 149,20	CS ÚRS 2018 01
	P		Poznámka k položce:					
	vv		kotveno vruty k k záklpu					
149	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	1,232	5 562,00	6 852,38	CS ÚRS 2018 01
	vv		*čv105 - popis*320*0,07*0,05		1,120			
	vv		1,12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,232			
150	K	762ol	Obvodová lat 32x40mm pro uchycení plechu obvodové větrací štěrby - d,m vč.spoj.materiálu (vruty, lepidlo) a impregnace	m	48,000	86,00	4 128,00	
	vv		*čv105 - pozn.2*48		48,000			
151	K	762vš	Děrování Pz plech pro zakrytí větrací štěrby - d,m vč.kotvení	m2	13,500	495,00	6 682,50	
	vv		*čv105 - pozn.2*13,5		13,500			
152	K	762841812	Demontáž podbití obkladů stropů a střeš sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	70,800	36,00	2 548,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		do ceny započítat zařízení podbití a případné otlučení rákos.omítky dle potřeby omt+opmt		70,800			
153	K	762841110	Montáž podbíjení stropů a střeš vodorovných z hrubých prken na sraz	m2	70,800	80,00	5 664,00	CS ÚRS 2018 01
154	M	60511120	prkna stavební prismovaná středová řezivo stavební tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	1,947	6 188,00	12 048,04	CS ÚRS 2018 01
	vv		(omt+opmt)*0,025*1,1		1,947			
155	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory	m3	1,947	92,00	179,12	CS ÚRS 2018 01
156	K	762083121	Práce společné pro tesařské konstrukce (impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)	m3	1,947	644,00	1 253,87	CS ÚRS 2018 01
157	K	762341811	Demontáž bednění a latování bednění střeš rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	19,803	23,00	455,47	CS ÚRS 2018 01
	vv		v ceně zohlednit bednění z palubek		19,803			
	vv		čv110 - pozn.1'sa					
158	K	762331812	Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	22,540	41,00	924,14	CS ÚRS 2018 01
	vv		altán - odhad, čv110*3,22*7		22,540			
159	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	9,435	1 218,00	11 491,83	CS ÚRS 2018 01
D 762a			Konstrukce tesařské - altán a terasa		113 436,60			
160	K	762332531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	5,950	131,00	779,45	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112*5,95		5,950			
161	K	762332532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	89,450	167,00	14 938,15	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112*4,15+6,8*11+1,5*7		89,450			
162	K	762332533	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	28,550	246,00	7 023,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112, cena vč.délkového napojování prvků*3,9+2,3*4+4,65+3,6*3		28,550			
163	M	762kvh	KVH hranoly - dodávka	m3	2,359	15 750,00	37 154,25	
	vv		0,16*0,16*(3,9+2,3*4)		0,335			
	vv		0,14*0,06*5,95		0,050			
	vv		0,1*0,16*4,15		0,066			
	vv		0,16*0,18*(4,65+3,6*3)		0,445			
	vv		0,12*0,14*6,8*11		1,257			
	vv		0,14*0,14*1,5*7		0,206			
	vv		Součet		2,359			
164	K	762zv	Ocel.profil U120 pro zesílení vaznice - d,m vč.kotvení svorníky a povrchové úpravy	kg	82,490	71,00	5 856,79	
	vv		čv112*5,7*13,4*1,08		82,490			
165	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	6,000	171,00	1 026,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112*6		6,000			
166	K	953965134	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm	kus	6,000	236,00	1 416,00	CS ÚRS 2018 01
167	K	762kbs	Ocelová Pz botka U pro ukotvení sloupku 160/160 - d,m vč.kotvení do bet.podezdívky a povrch.úpravy	kus	4,000	567,00	2 268,00	
	vv		čv112*4		4,000			
168	K	762341260	Bednění a latování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	72,000	122,00	8 784,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112*72		72,000			
169	M	61191155	palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B	m2	79,200	246,00	19 483,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		72*1,1 Přepočtené koeficientem množství		79,200			
170	K	762342441	Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí	m	75,000	9,00	675,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112*75		75,000			
171	K	762342216	Bednění a latování montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm	m2	72,000	20,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112*72		72,000			
172	M	60514114	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m	m3	0,562	5 562,00	3 125,84	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,05*0,05*75		0,188			
	vv		156*0,06*0,04		0,374			
	vv		Součet		0,562			
173	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	4,289	740,00	3 173,86	CS ÚRS 2018 01
	vv		2,359		2,359			
	vv		72*0,019		1,368			
	vv		0,562		0,562			
	vv		Součet		4,289			
174	K	762dos	Stávající fošnový obklad vrchu stěny š.300mm - dmtž vč.likvidace	m	11,500	178,00	2 047,00	
	vv		čv110 - pozn.3*11,5		11,500			
175	K	762ovs	Fošna tl.40mm š.300mm pro obklad vrchu stěny - d,m vč.kotvení	m	11,500	250,00	2 875,00	
	vv		čv111 - pozn.3*11,5		11,500			
176	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,149	1 193,00	1 370,76	CS ÚRS 2018 01
D 764			Konstrukce klempířské		296 365,47			
177	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování útlabí do suti	m	26,500	30,00	795,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 + tab.klemp.výrobků					
	vv		9,5*4*2+4,5*2		26,500			
178	K	764002801	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti	m	6,440	26,00	167,44	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 + tab.klemp.výrobků					
	vv		0,6*2		1,200			
	vv		altán - odhad, čv110*3,22*2		6,440			
179	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	49,950	36,00	1 798,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 + tab.klemp.výrobků					
	vv		43,8		43,800			
	vv		altán - odhad, čv110*6,15		6,150			
	vv		Součet		49,950			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
180	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	4,000	51,00	204,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 - pozn.4*4		4,000			
181	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	29,800	107,00	3 188,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 - pozn.1*7,2+7		14,200			
	vv		čv102 - pozn.6, zdobný štít - dmtž včetně rozrušeného malt.lože 0,9*4+2*4+1*4		15,600			
	vv		Součet		29,800			
182	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	3,750	49,00	183,75	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 + tab.klemp.výrobků					
	vv		4*0,4+1+1,15		3,750			
183	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	23,400	64,00	1 497,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 - pozn.7*6,5+6,5		13,000			
	vv		čv102 - zdobný štít 5,2*2		10,400			
	vv		Součet		23,400			
184	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	36,350	45,00	1 635,75	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102*7,2+7+4,5*2+3,5*2		30,200			
	vv		altán - odhad, čv110*6,15		6,150			
	vv		Součet		36,350			
185	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti	kus	7,000	107,00	749,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102					
	vv		6+1		7,000			
186	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	6,150	47,00	289,05	CS ÚRS 2018 01
	vv		altán - odhad, čv110*6,15		6,150			
187	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	44,400	130,00	5 772,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 + tab.klemp.výrobků					
	vv		5,8+10,6+10+18		44,400			
188	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	44,000	37,00	1 628,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		včetně kotev					
	vv		čv102 + tab.klemp.výrobků					
	vv		4*10		40,000			
	vv		altán - odhad, čv110*4		4,000			
	vv		Součet		44,000			
189	K	764131413	Krytina ze svítků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	9,600	1 781,00	17 097,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv103-pozn.7					
	vv		*K1,2*0,6*8,5+0,6*7,5		9,600			
190	K	764232437	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 670 mm	m	43,800	853,00	37 361,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 670mm ale 600mm. V ceně zohlednit rš600mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					
	vv		*K3*43,8		43,800			
191	K	764533407	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 670 mm	m	44,400	1 580,00	70 152,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 670mm ale 660mm. V ceně zohlednit rš660mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					
	vv		do ceny započítat dilatace					
	vv		*K4*5,8		5,800			
	vv		*K5*10,6		10,600			
	vv		*K6*10		10,000			
	vv		*K7*18		18,000			
	vv		Součet		44,400			
192	K	764533427	Žlab nadokapní (nástřešní) z měděného plechu Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rš 670 mm	kus	4,000	353,00	1 412,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 670mm ale 660mm. V ceně zohlednit rš660mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					
	vv		*K5*1		1,000			
	vv		*K6*1		1,000			
	vv		*K7*2		2,000			
	vv		Součet		4,000			
193	K	764k	Kotlík nástřešního žlabu pro svod DN150 - d,m	kus	4,000	450,00	1 800,00	
	vv		*K4*1		1,000			
	vv		*K5*1		1,000			
	vv		*K6*1		1,000			
	vv		*K7*1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
194	K	764235405	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 400 mm	m	14,200	777,00	11 033,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv103-pozn.1					
	vv		*K8,9*7+7,2		14,200			
195	K	764331417	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 670 mm	m	30,200	784,00	23 676,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 670mm ale 600mm. V ceně zohlednit rš600mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					
	vv		*K10,11*7+7,2		14,200			
	vv		*K17,18*2*4,5+2*3,5		16,000			
	vv		Součet		30,200			
196	K	764234404	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených rš 330 mm	m	1,800	646,00	1 162,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		položka pro oplechování čela a konce atiky, způsob kotvení je orientační, uchažeč jej ocení dle svých zvyklostí					
	vv		v ceně zohlednit rš300mm					
	vv		*K12*2*0,9		1,800			
197	K	764232404	Oplechování střešních prvků z měděného plechu štítu závětrnou lištou rš 330 mm	m	1,200	467,00	560,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 330mm ale 350mm. V ceně zohlednit rš350mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					
	vv		*K13*2*0,6		1,200			
198	K	764231467	Oplechování střešních prvků z měděného plechu útlabí rš 670 mm	m	26,500	821,00	21 756,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 670mm ale 800mm. V ceně zohlednit rš800mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					
	vv		*K14*9,5		9,500			
	vv		*K15*2*4		8,000			
	vv		*K16*2*4,5		9,000			
	vv		Součet		26,500			
199	K	764031422	Dilatační lišta z měděného plechu přípojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	16,000	257,00	4 112,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		*K19*16		16,000			
200	K	764235407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 670 mm	m	3,600	1 165,00	4 194,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 670mm ale 650mm. V ceně zohlednit rš650mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"K20"4*0,9		3,600			
201	K	764235406	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 500 mm	m	12,000	982,00	11 784,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		v ceně zohlednit obloukové zakřivení					
	vv		"K21"4*2		8,000			
	vv		"K23"4*1		4,000			
	vv		Součet		12,000			
202	K	764235403	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z měděného plechu celoplošně lepených rš 250 mm	m	10,400	546,00	5 678,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"K22"2*5,2		10,400			
203	K	764236444	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných celoplošně lepených, bez rohů rš 330 mm	m	3,750	572,00	2 145,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		rš nebude 330mm ale 300mm. V ceně zohlednit rš300mm (viz.tab.klemp.výrobků)!!!					
	vv		"K24,25,26"4*0,4+1+1,15		3,750			
204	K	764538424	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	40,000	1 575,00	63 000,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"K27"4*10		40,000			
205	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,066	1 436,00	1 530,78	CS ÚRS 2018 01
D		764a	Konstrukce klempířské - altán a terasa				52 654,61	
206	K	764111651	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výžehů střešy rovné z taškových tabulí, sklon střešy do 30°	m2	72,000	414,00	29 808,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv112, K1"72		72,000			
207	K	764311605	Lemování zdi z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střeš s krytinou prežizovou nebo vlnitou rš 400 mm	m	10,400	346,00	3 598,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv113-K2"10,4		10,400			
208	K	764011622	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 120 mm	m	10,400	212,00	2 204,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv113-K3"10,4		10,400			
209	K	764212635	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm	m	14,000	387,00	5 418,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv113-K4"2*7		14,000			
210	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střešy rovné rš 250 mm	m	10,400	275,00	2 860,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv113-K5"10,4		10,400			
211	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	10,400	437,00	4 544,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv113-K6"10,4		10,400			
212	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	3,500	850,00	2 975,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv113-K7, pr.125mm"3,5		3,500			
213	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	406,00	406,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"čv113-K7, na svod 125mm"1		1,000			
214	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,616	1 363,00	839,61	CS ÚRS 2018 01
D		765	Krytina skládaná				498 565,55	
215	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké (bobrovky), sklonu do 30° na sucho do suti	m2	291,580	82,00	23 909,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 - popis					
	vv		(14,17+8,71)/2*7,3-5,9*4,25/2+2,865*3,15		79,999			
	vv		(7,09+18,685)/2*6,8-4*2,7/2+1,94*2,5		87,085			
	vv		11,245*7,1/2		39,920			
	vv		(6,475+7,09)/2*7,1		48,156			
	vv		(3,025+8,71)/2*7,7		45,180			
	vv		"odpočet plochy okap.lišty cca"-43,8*0,2		-8,760			
	vv	kk	Součet		291,580			
216	K	765111831	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m2	291,580	10,00	2 915,80	CS ÚRS 2018 01
217	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží, sklonu do 30° z hřebenačů na sucho do suti	m	47,705	35,00	1 669,68	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv102 - popis					
	vv		8,71+7,09+1,94+2,865		20,605			
	vv		9,1+8,9+9,1		27,100			
	vv		Součet		47,705			
218	K	765111881	Demontáž krytiny keramické Příplatek k cenám za sklon přes 30° do suti	m	47,705	13,00	620,17	CS ÚRS 2018 01
219	K	765113012	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° na sucho velkoformátová engobovaná	m2	291,580	559,00	162 993,22	CS ÚRS 2018 01
	vv		specifikace dle čv103					
	vv	kk			291,580			
220	K	765113911	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	291,580	86,00	25 075,88	CS ÚRS 2018 01
221	K	765113111	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° okapová hrana s větracím pásem plastovým	m	43,800	54,00	2 365,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv103					
	vv		"dle K3"43,8		43,800			
222	K	765113212	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° nárožní hrana na sucho s větracím lepícím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných	m	27,100	1 401,00	37 967,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv103 - pozn.9					
	vv		9,1+8,9+9,1		27,100			
223	K	765113312	Krytina keramická drážková sklonu střešy do 30° hřeben na sucho s větracím pásem kovovým z hřebenačů engobovaných	m	20,605	1 401,00	28 867,61	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv103 - pozn.9					
	vv		8,71+7,09+1,94+2,865		20,605			
224	K	765115401	Montáž střešních doplňků krytiny keramické protisněhové zábrany háku	kus	408,212	20,00	8 164,24	CS ÚRS 2018 01
	vv		kk"1,4		408,212			
225	M	59660241	háč protisněhový C-380	kus	408,212	27,00	11 021,72	CS ÚRS 2018 01
226	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokvě	m2	291,580	33,00	9 622,14	CS ÚRS 2018 01
227	M	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	320,738	34,00	10 905,09	CS ÚRS 2018 01
	vv		291,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		320,738			
228	K	765192001	Nouzové zakrytí střešy plachtou	m2	300,340	25,00	7 508,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		čv102 - popis					
	vv		(14,17+8,71)/2*7,3-5,9*4,25/2+2,865*3,15		79,999			
	vv		(7,09+18,685)/2*6,8-4*2,7/2+1,94*2,5		87,085			
	vv		11,245*7,1/2		39,920			
	vv		(6,475+7,09)/2*7,1		48,156			
	vv		(3,025+8,71)/2*7,7		45,180			
	vv		Součet		300,340			
229	K	765sv	Střešní výlez - d,m dle popisu v pozn.4 čv103	kus	7,000	5 400,00	37 800,00	
230	K	765pt75	Systémová prostupová taška pro potrubí PVC DN75 - d,m	kus	4,000	1 665,00	6 660,00	
	vv		čv103 - pozn.10*4		4,000			
231	K	765pt110	Systémová prostupová taška pro potrubí PVC DN110 - d,m	kus	3,000	1 665,00	4 995,00	
	vv		čv103 - pozn.11*3		3,000			
232	K	765suo	Systémové úvazové oko - d,m vč.kotvení do krokvi a zapravení krytiny	kus	18,000	5 373,00	96 714,00	
	vv		cena vč.případné revize					
	vv		čv103 - pozn.12*18		18,000			
233	K	765131851	Demontáž vláknocementové krytiny vlnité sklonu do 30° do suti	m2	19,803	23,00	455,47	CS ÚRS 2018 01
	vv	sa	čv110 - pozn.1*6,15*3,22		19,803			
234	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	72,000	31,00	2 232,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112 - altán s terasou 72		72,000			
235	M	28329295	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	79,200	45,00	3 564,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		72*1,1 Přepočtené koeficientem množství		79,200			
236	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	13,719	914,00	12 539,17	CS ÚRS 2018 01
							9 418,10	
D	766	Konstrukce truhlářské					9 418,10	
237	K	766ro	Stávající dřevěná okna jednoduchá - repase dle čv102,103, pozn.8	m2	4,453	2 115,00	9 418,10	
	vv		čv102 - pozn.8					
	vv		1,8*1,05+2,05*1,25		4,453			
							108 436,48	
D	783	Dokončovací práce - nátery					108 436,48	
238	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	7,000	29,00	203,00	CS ÚRS 2018 01
239	K	783827423	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	7,000	108,00	756,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		omítka zdob.štitu ze strany střechy					
	vv		položka pro sol silikátový nátěr krémového odstínu					
	vv		čv102 - pozn.9*3*0,5*2+4*0,5*2		7,000			
240	K	783897619	Krycí (ochranný) nátěr omítek Příplatek k cenám za provádění barevného nátěru v odstínu náročném dvojnásobného	m2	7,000	27,00	189,00	CS ÚRS 2018 01
241	K	783ot	Ocelové táhlo (pásovina 50/4 dl.1m) - očištění a 2x nátěr	kus	13,000	376,00	4 888,00	
	vv		čv104 - popis 13		13,000			
242	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický výpis prvků krovu čv106	m2	645,932	117,00	75 574,04	CS ÚRS 2018 01
	vv		podkladní táh - pouze jedna strana 0,15*(2,2+5,1)		1,095			
	vv		vazný trám (0,24*2+0,26*2)*(11+8,5+2,9+14,7+7,2+10*2+2,6*2)		69,500			
	vv		pozednice - tři strany (0,15*3)*49,7		22,365			
	vv		sloupek (0,16*2+0,17*2)*2,3*10		15,180			
	vv		vaznice (0,16*4)*41,5		26,560			
	vv		vzpěra (0,13*2+0,12*2)*(3*8+4)		14,000			
	vv		hambálek (0,15*2+0,17*2)*(4,9*2+4,4*2)		11,904			
	vv		pásek (0,12*2+0,1*2)*1,4*20		12,320			
	vv		krokev (0,13*2+0,155*2)*(9,4+3,2+9,1+9,4*2+297)		192,375			
	vv		námětek (0,08*2+0,1*2)*0,9*47		15,228			
	vv		příložka vaznice (0,1*2+0,16*2)*2		1,040			
	vv		Mezisoučet		381,567			
	vv		čv105 - popis (odkryté strop.trámy a podbití vč.nových částí)					
	vv		podbití a vrchy trámů 10,35*4,9+2,2*4,85+3,55*5+4*11,5+5,15*2,75+5,15*6,05		170,455			
	vv		boky trámů 0,26*2*(4,9*12+5*4+5,15*7)+0,22*2*(2,2*6+4*12+2,75*6)		93,910			
	vv		Mezisoučet		264,365			
	vv		Součet		645,932			
243	K	783san	Sanování biocidem okolí zdíva zasaženého houbou dle čv105	kpl	1,000	3 150,00	3 150,00	
244	K	783b	Prosycení biocidem okolí nahrazovaného stropního trámu - d,m	trám	10,000	450,00	4 500,00	
	vv		MJ je měněný trám					
	vv		čv105 - pozn.2*1+1+8		10,000			
245	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	134,101	3,00	402,30	CS ÚRS 2018 01
246	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	134,101	140,00	18 774,14	CS ÚRS 2018 01
	vv		čv112 - zastřešení					
	vv		0,16*4*(3,9+2,3*4)		8,384			
	vv		(0,14+0,06*2)*5,95		1,547			
	vv		(0,1*2+0,16)*4,15		1,494			
	vv		(0,16*2+0,18*2)*(4,65+3,6*3)		10,506			
	vv		(0,12+0,14*2)*6,8*11		29,920			
	vv		0,14*4*1,5*7		5,880			
	vv		palubky 72		72,000			
	vv		čv111 - pozn.3*(0,3+0,04*2)*11,5		4,370			
	vv		Součet		134,101			
							17 171,00	
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					17 171,00	
247	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,855	4,00	995,42	CS ÚRS 2018 01
248	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,855	18,00	4 479,39	CS ÚRS 2018 01
249	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	248,855	47,00	11 696,19	CS ÚRS 2018 01
	vv		do ceny započítat olepování kci dle potřeby					
	vv		stropy 2NP 10,35*4,9+2,2*4,85+3,55*5+4*11,5+5,15*2,75+5,15*6,05		170,455			
	vv		stěny místnosti s měněnými trámy 3,5*(5,15*2+6,05*2)		78,400			
	vv		Součet		248,855			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

52 416,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 600,00	
250	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"např. dodatečná kontrola stavu krovu, vytyč.sítí"1		1,000			
251	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"dílešská a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu např. PD pro lešení,..."1		1,000			
	vv		Projekt dopravní inženýrských opatření (DIO) dle potřeby					
252	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	3 150,00	3 150,00	CS ÚRS 2018 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				18 900,00	
253	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	18 900,00	18 900,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav.vrátek případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1		1,000			
	vv		Zajištění oplocení stavby dle požadavku KooBOZP					
	vv		"ochranné zábratí, oplocení"					
	vv		provizorní dopravní značení v případě potřeby dle DIO					
	vv		Součet		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				14 616,00	
254	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	10 080,00	10 080,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"všechny potřebné zkoušky a měření pro provedení díla (např. odtrhové pro lešení)"1		1,000			
255	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	4 536,00	4 536,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"např. fotodokumentace stáv.stavu objektů a jejich sledování v průběhu výstavby atd."1		1,000			
	vv		vypracování a předání kontrolních a zkušebních plánů dle SOD					
	vv		Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP					
	vv		Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG					
	vv		dodání všech dokladů dle SOD					
	vv		vypracování DIO v případě potřeby					
	vv		zábory veřej.prostranství					
	vv		Součet		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				6 300,00	
256	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	6 300,00	6 300,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		ztížený pohyb vozidel v centrech měst, ochranná pásma vedení					
	vv		1		1,000			