

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Projekt předpokládá provádění zemních prací v horninách třídy těžitelnosti 3-4. Stavba vykazuje přebytek výkopku. Výkopek tvoří odtěžení stávajících konstrukcí chodníků, komunikací, parkovacích stání a výkopy pro nové konstrukce. Výkopek bude uložen na skládku, kterou zajistí investor nebo zhotovitel stavby. Živičné vrstvy budou odfrézovány nebo vybourány, drť (suť) bude uložena na řízenou skládku nebo předána správci komunikací. Stejně tak bude postupováno i v případě odstraněných nestmelených podkladních vrstev vozovek.

Pláň chodníků, vjezdů a parkovacích ploch bude zhutněna na 30MPa. Pláň komunikace bude zhutněna na 45MPa.

V průběhu realizace ploch budou provedeny průkazné zkoušky zhutnitelnosti zemní pláně a doloženy výsledky v souladu s ČSN 72 1006 kontrola zhutnění zemin a sypanin.

V rozsahu dle situačního výkresu bude travní plocha upravena na ohumusována v tl. 150mm a oseta travním semenem parkového charakteru.

Hlinsko, březen 2018

Vypracoval: 

