

<b>Hrubý výpis prvků krovu - stávající prvky</b>								
Seznam prvků uvedených v tabulce je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměňovaných prvků budou upřesněny po jejich zpřístupnění v průběhu stavby. O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant v rámci autorského dozodu v průběhu stavby								
Ozn.		šířka	výška	délka	ks	m3/kus	m3 celkem	poznámka
		cm	cm	m				
	Podkladní trám	160	160	48,51	1	1,242	1,242	Částečná náhrada, odkrýt ze zdiva
	Vazný trám	190	300	15,50	6	0,884	5,301	Částečná náhrada, příložky
		190	300	6,80	2	0,388	0,775	
		200	230	4,60	2	0,212	0,423	
	Pozednice	160	180	9,41	1	0,271	0,271	
		160	180	9,40	1	0,271	0,271	
		160	180	14,10	1	0,406	0,406	
		160	180	14,00	1	0,403	0,403	
	Sloupek	160	180	1,20	15	0,035	0,518	2ks výměna, odkrýt ze zdiva
		175	175	3,25	16	0,100	1,593	
		175	175	6,00	6	0,184	1,103	2x příložka
	Vaznice	160	180	29,30	3	0,844	2,532	
		160	180	5,30	2	0,153	0,305	
	Vzpěra	150	180	4,00	14	0,108	1,512	
	Pásek	160	160	1,35	52	0,035	1,797	
	Kleština	100	200	4,30	28	0,086	2,408	4ks výměna
		100	200	10,00	16	0,200	3,200	
		100	200	3,60	16	0,072	1,152	
	Krokev úžlabní	120	160	8,50	2	0,163	0,326	
	Krokev	120	160	9,90	31	0,190	5,892	
		120	165	9,10	19	0,180	3,423	
		120	160	6,50	6	0,125	0,749	
		120	160	5,20	4	0,100	0,399	
		120	160	3,70	2	0,071	0,142	
		120	160	2,30	4	0,044	0,177	
		120	160	1,20	2	0,023	0,046	
		120	160	3,00	1	0,058	0,058	
		120	160	4,10	2	0,079	0,157	
		120	160	7,50	2	0,144	0,288	
	Námětek	80	80	0,90	48	0,006	0,276	Kompletně odstranit
	<b>CELKEM m3</b>						<b>37,146</b>	

Hrubý výpis prvků krovu - nové prvky								
Seznam prvků uvedených v tabulce je pouze orientační pro účely srovnávacího rozpočtu. Skutečný rozsah výměn, délka, profily a počty vyměňovaných prvků budou upřesněny po jejich zpřístupnění v průběhu stavby. O skutečném rozsahu výměn rozhodne projektant v rámci autorského dozodu v průběhu stavby								
Řezivo třídy SI. Hoblované, impregnované proti dřevokaznému hmyzu a hnilobě								
Ozn.		šířka	výška	délka	ks	m3/kus	m3 celkem	poznámka
		cm	cm	m				
TR1	Podkladní trám	160	160	9,50	1	0,243	0,243	Protéza
TR2	Vazný trám	190	280	3,00	1	0,160	0,160	Protéza
TR3	Vazný trám	190	280	4,50	2	0,239	0,479	Protéza
TR4	Příložka VT	80	280	3,80	1	0,085	0,085	Příložka
TR5	Příložka VT	80	280	3,80	2	0,085	0,170	Příložka
TR6	Příložka VT	80	280	4,00	4	0,090	0,358	Příložka
TR7	Kleština	100	200	4,40	2	0,088	0,176	Výměna
TR8	Kleština	100	200	3,70	2	0,074	0,148	Výměna
TR9	Sloupek	180	160	1,20	1	0,035	0,035	Výměna
TR10	Sloupek	160	160	1,20	1	0,031	0,031	Výměna
TR11	Příložka sloupku	60	160	5,00	2	0,048	0,096	Příložka
TR12	Výměna u krokví	120	160	1,90	1	0,036	0,036	Doplnění krovu
TR13	Doplnění krokví	120	160	2,00	2	0,038	0,077	Protéza
TR14	Krokve	120	160	1,50	10	0,029	0,288	Protéza
TR15	Krokve	120	160	6,00	6	0,115	0,691	Výměna
TR16	Námětky	80	100	0,90	48	0,007	0,346	Výměna
	<b>CELKEM m3</b>						<b>3,419</b>	