

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

IČO: 00270211

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

na podlimitní veřejnou zakázku

na stavební práce

Výstavba splaškové kanalizace Medlešice

Vážení dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Výstavba splaškové kanalizace Medlešice“.

Dotaz č. 1 dodavatele učiněný prostřednictvím e-mailu zadavatele:

Dobrý den.

Upozorňujeme na rozpor v počtu jednotek mezi p.č.177 a p.č.178.

177	K	899104539_R	Osazení plastové vany	kus	134,000	0,00
PP		Osazení plastové vany				
178	M	592241111_R	PE záchytná vana 230 l	kus	1,000	0,00
PP		PE záchytná vana 230 l				

Vysvětlení zadavatele č.1:

Zadavatel předkládá opravený výkaz výměr, kde jsou správně uvedeny počty kusů. Opravený výkaz výměr je součástí *Vysvětlení zadávací dokumentace č.3*, který kompletně nahrazuje původní soupis prací (výkaz výměr).

177	K	899104539_R	Osazení plastové vany	kus	1,000	0,00
PP		Osazení plastové vany				
178	M	592241111_R	PE záchytná vana 230 l	kus	1,000	0,00
PP		PE záchytná vana 230 l				

Dotaz č. 2 dodavatele učiněný prostřednictvím profilu zadavatele:

Vážený zadavateli,

v souvislosti s uveřejněnou výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací na výše uvedenou veřejnou zakázku Vás žádáme poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace, a to:

Ve výkazu výměr objekt:

- SO 01 kanalizace je potrubí trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12 ale dle TZ je udané potrubí

PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 DN 250x8,2mm.

- SO 01 kanalizace je potrubí výtlačku V1 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační

vrstvou 110x6,6mm ale dle TZ je udané PE 100 RC DN 110.

- SO 01 kanalizace je potrubí výtlačku V2 – V6 potrubí kanalizační tlakové PE100 63x3,8mm PN 10 ale dle

TZ je udané PE 100 RC DN 63

- SO 04 kanalizační přípojky je potrubí kanalizační PVC-U DN 200x5000mm SN12 ale dle TZ je udané

potrubí PVC DN200

- SO 02 přeložka vodovodu je potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m dle TZ je udané potrubí

PE100 RC DN 110

- SO 02 přeložka kanalizace je trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 dle TZ je udané potrubí

PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN12 DN 300

-

Žádáme zadavatele o upřesnění materiálu potrubí.

Vysvětlení zadavatele č.2:

- SO 01 kanalizace je potrubí trubka kanalizační PVC-U DN 250x5000mm SN12 ale dle TZ je udané potrubí

PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 DN 250x8,2mm.

Upraveno v rozpočtu. Bude použito potrubí PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 DN 250x8,2mm.

- SO 01 kanalizace je potrubí výtlačky V1 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 17 návin se signalizační

vrstvou 110x6,6mm ale dle TZ je udané PE 100 RC DN 110.

Upraveno v rozpočtu. Bude použito potrubí PE100 RC SDR 17 110x6,6mm.

- SO 01 kanalizace je potrubí výtlačky V2 – V6 potrubí kanalizační tlakové PE100 63x3,8mm PN 10 ale dle

TZ je udané PE 100 RC DN 63

Upraveno v rozpočtu. Bude použito potrubí PE10 RC SDR 17 63x3,8mm.

..

- SO 04 kanalizační přípojky je potrubí kanalizační PVC-U DN 200x5000mm SN12 ale dle TZ je udané

potrubí PVC DN200

Potrubí bude použito dle rozpočtu PVC-U DN 200x5000mm SN12.

- SO 02 přeložka vodovodu je potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10 dl 100m dle TZ je udané potrubí

PE100 RC DN 110

Přeložka vodovodu bude provedena z potrubí PE100 RC SDR11 110x10mm.

- SO 02 přeložka kanalizace je trubka kanalizační PVC-U DN 315x6000mm SN12 dle TZ je udané potrubí

PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN12 DN 300

Upraveno v rozpočtu. Bude použito potrubí PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny SN 12 DN 300

Dotaz č. 3 dodavatele učiněný prostřednictvím profilu zadavatele:

Zadavatel předložil k ocenění výkaz výměr: **CELKOVÝ výkaz výměr NEUZNATELNÉ náklady - Medlešice - splašková kanalizace [zadání]**.

V objektu - SO03 Komunikace - Medlešice - splašková kanalizace má uchazeč ocenit položky:

D 0 Všeobecné konstrukce a práce

1	K	011127110R00	Náklady na zkoušky únosnosti pláně	kus	1,000
PP			Náklady na zkoušky únosnosti pláně		
2	K	011127110R00.1	Dočasná dopravní opatření	kus	1,000
PP			Dočasná dopravní opatření		
5	K	011127110R00.4	Dokumentace skutečného provedení	kus	1,000
PP			Dokumentace skutečného provedení		
6	K	011127110R00.5	Vybudování a provoz a odstr. zařízení staveniště	kus	1,000
PP			Vybudování a provoz a odstr. zařízení staveniště		
7	K	011127110R00.6	Geometrické zaměření stavby	kus	1,000
PP			Geometrické zaměření stavby		
8	K	011127110R00.7	Vytýčení sítí	kus	1,000
PP			Vytýčení sítí		
9	K	011127110R00.8	Vytýčení stavby	kus	1,000
PP			Vytýčení stavby		

V objektu – VONMedlSplKam - Medlešice - splašková kanalizace má uchazeč ocenit položky:

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9	K	01200200_1R	Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště	kpl	1,000
PP			Vytýčení prostorové polohy stavebních objektů, vytýčení hranic pozemků, vytýčení obvodu staveniště		
10	K	012103001_R	Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.	kpl	1,000

PP

Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vč. kopání sond pro jejich zjištění, vč. ručních výkopů. Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí k existenci sítí.

16	K	012303001_R	Geometrický plán na zřízení věcného břemene v rozsahu celé stavby (vč. přeložek a přípojek)	kpl	1,000
----	---	-------------	---	-----	-------

PP

Vypracování geometrického plánu v rozsahu ustanovení smlouvy o dílo

18	K	013254001_R	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)	kpl	1,000
----	---	-------------	--	-----	-------

PP

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

23	K	03110300_1R	Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště	kpl	1,000
----	---	-------------	---	-----	-------

PP

Zařízení staveniště - příprava, zřízení, provozování, odstranění staveniště

D VRN4

Inženýrská činnost

29	K	043002002_R	Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN	kpl	1,000
----	---	-------------	---	-----	-------

PP

Komplexní a technologické zkoušky dle příslušných ČSN

Poznámka k položce:

P

dle obecných podmínek technických specifikací a zápisů ve stavebních denících (např. výchozí revize, revizní knihy, zkoušky hutnění apod.) neuvedené v jiných částech výkazu výměr.

D VRN7

Provozní vlivy

33	K	07210301_R	Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby vč. poplatků za zvláštní užívání silnic.	kpl...	1,000
----	---	------------	--	--------	-------

PP

Provedení dopravního značení po celou dobu výstavby vč. poplatků za zvláštní užívání silnic.

Dle našeho názoru jsou položky těchto objektů navzájem duplicitní. Zhotovitel nebude například zřizovat samostatné zařízení staveniště pro objekt SO 03 Komunikace a zároveň provozovat centrální zařízení staveniště.

Provede zadavatel odstranění duplicitních položek ve výkazu výměr?

Vysvětlení zadavatele č.3:

Zadavatel předkládá opravený výkaz výměr, kde jsou položky aktualizovány. Opravený výkaz výměr je součástí *Vysvětlení zadávací dokumentace č.3*, který kompletně nahrazuje původní soupis prací (výkaz výměr).

Dodavatelé toto vysvětlení zohlední ve svých nabídkách. Ostatní části zadávacích podmínek nedotčené tímto vysvětlením se nemění.

Přílohy:

Soupis prací (výkaz výměr), který kompletně nahrazuje původní soupis prací.

Chrudim, dne 26. 08. 2021

Ing. František Pilný, MBA
starosta Města Chrudim