

378/2/21/08

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimí č. R/331 /2021 ze dne 30. 08. 2021

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:









Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**
Zastoupen: **Ing. František Pilný, MBA** starostou města Chrudim
Telefon: 469 657 128
IČ 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
a) smluvních: Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických: Ing. Petr Pecina telefon: 
Ing. arch. Magdalena Strnadová telefon: 
Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)



1.2 Zhotovitel:

SOVIS CZ, a.s.

Sídlo společnosti: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové
Doručovací adresa: V Mlejnku 608/3a, 500 11 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních:  člen představenstva telefon: 
b) technických:  vedoucí výroby telefon: 
c) realizace:  vedoucí výroby telefon: 
d) stavbyvedoucí:  telefon: 
odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb.

Telefon: +420 
E-mail: 
IČ: 27532208
DIČ: CZ27532208
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274673229/0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2720.

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 2.17 smlouvy o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021, na akci „Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim“, dohodly na následujících změnách rozsahu plnění předmětu díla vyvolanými zjištěnými vícepracemi a méněpracemi při realizaci výše zmíněné stavební akce, dále změně týkající se změny termínu zhotovení díla a uzavírají Dodatek č. 2.

2.2 Na základě ustanovení článku 3 odst. 3.1 a článku 4 odst. 2 o dílo č. OIN/000008/2021/DIL ze dne 28. 05. 2021 týkající se změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, se článek 4 odst. 1.1 mění následujícím způsobem:

3. Termín zhotovení díla - doba plnění

3.1 Článek 3.1 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v termínu:

	Termín zahájení prací	Termín předání dokončeného díla	Doba realizace / počet dní
Dodatek č. 2	08. 06. 2021	30. 09. 2021	Počet kalendářních dnů: 115

Cena díla **Článek 4. Cena**

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	2.463.560,57 Kč	517.347,72 Kč	2.980.908,29 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 1:	nemění se	nemění se	nemění se
Měněpráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	-590.001,98 Kč	-123.900,42 Kč	-713.902,40 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 2 Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim	+289.256,00 Kč	+60.743,76 Kč	+349.999,76 Kč
Nová smluvní cena po uzavření Dodatku č. 2:	2.162.814,59 Kč	454.191,06 Kč	2.617.005,65 Kč
platná do	30. 09. 2021	30. 09. 2021	30. 09. 2021

4. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a Dodatku č. 2 včetně všech jejích příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či

není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

2. Ostatní články a ustanovení smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednateli zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Účinnost tohoto dodatku je naplněna dnem podpisu obou smluvních stran.

V Chrudimi dne 31. 8. 2021

V Hradci Králové dne 31. 8. 2021

Za objednatele:



I.
starosta města

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'I. ...', written over the redacted area.

Za zhotovitele:



člen představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-057C
Stavba: Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. Etapa, Chrudim Dodatek č.2

KSO:
Místo: Na Kopci

CC-CZ:
Datum: 22. 1. 2021

Zedávatel:
Město Chrudim

IČ: 00270211
DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH -300 745,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-300 745,98	-63 156,66
snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -363 902,64

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-057C

Stavba: Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. Etapa, Chrudim Dodatek č.2

Místo: Na Kopci

Datum:

22. 1. 2021

Zadávatel: Město Chrudim

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-300 745,98	-363 902,64	
A	Méněpráce	-590 001,98	-713 902,40	STA
1	SO 101.1 Komunikace méněpráce	-362 937,98	-439 154,96	Soupis
2	SO 101.2 Chodník méněpráce	-227 064,00	-274 747,44	Soupis
B	Vícepráce	289 256,00	349 999,76	STA
1	SO 101.1 Komunikace vícepráce	226 092,45	273 571,86	Soupis
2	SO 101.2 Chodník vícepráce	63 163,55	76 427,90	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci - I. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

1 - SO 101.1 Komunikace měněpráce

KSO:

Místo: Na Kopci

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

-362 937,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-362 937,98	21.00%	-76 216,98
DPH snížená	0,00	15.00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-439 154,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. Etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

A Měněpráce

Soupis:

1 - SO 101.1 Komunikace měněpráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-362 937,98
------------------------------	--------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-362 937,98
---------------------------	-------------

1 - Zemní práce	-21 976,50
-----------------	------------

5 - Komunikace pozemní	-256 535,00
------------------------	-------------

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-71 079,00
--	------------

997 - Přesun sutě	-10 699,38
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	-2 648,10
-------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci -- I. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

1 - SO 101.1 Komunikace méněpráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-362 937,98

D HSV Práce a dodávky HSV

-362 937,98

D 1 Zemní práce

-21 976,50

1	K	113106192	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se spárami zalitými cementovou maltou	m2	-95,000	200,00	-19 000,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106192

VV

"dle přílohy Situace stavby"

VV

"silniční panely"-155

-155,000

VV

"silniční panely"60

60,000

VV

Součet

-95,000

5	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nězapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-5,500	90,00	-495,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------	----------------

VV

"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV

"odkopávky"

VV

"vjezdy"-(1,5+3,5+5)*0,4

-4,000

VV

"sanace dle PD v případě nedodržení Edef.2min."

VV

"vjezdy"-(1,5+3,5+5)*0,15

-1,500

VV

Součet

-5,500

8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5,500	130,00	-715,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-5,500	15,00	-82,50	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

11	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-9,900	160,00	-1 584,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV

-5,5*1,8

-9,900

18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-10,000	10,00	-100,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

VV

"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV

"vjezdy"-10

-10,000

D 5 Komunikace pozemní

-256 535,00

19	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-20,000	125,00	-2 500,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV

"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV

"vjezdy"-10*2

-20,000

VV

Součet

-20,000

21	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-60,000	100,00	-6 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564931512

VV

"vjezda z frézingu"-60

-60,000

22	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	-303,000	460,00	-139 380,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/565165111

VV

"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV

"komunikace"-603+300

-303,000

23	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-10,000	250,00	-2 500,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV

"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"

VV

"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

VV

"vjezdy"-10

-10,000

VV

Součet

-10,000

25	K	573211109	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2	m2	-303,000	15,00	-4 545,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	----------------

VV

"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vw "vozovka"-603+300		-303,000			
26	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-303,000	320,00	-96 960,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/577144111					
			vw "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
			vw "komunikace"-603+300		-303,000			
27	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-10,000	210,00	-2 100,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
			vw "vjezdy"-10		-10,000			
28	M	59245005	dlažba tvar oběhnik betonová 200x100x80mm barevná	m2	-10,200	250,00	-2 550,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245005					
			vw "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
			vw "vjezdy"-10		10,000			
			vw Mezisoučet		10,000			
			vw -10*1,02		-10,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-71 079,00	
39	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-115,000	280,00	-32 200,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
			vw "15/25"-(13+3+5+8+51+70+56)		-206,000			
			vw "15/15"-69		-69,000			
			vw "15/15-25"-(5+5)		-10,000			
			vw 90+80		170,000			
			vw Součet		-115,000			
40	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	-118,320	100,00	-11 832,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
			vw "15/15"-(13+3+5+8+51+70+56)+90		-116,000			
			vw Mezisoučet		-116,000			
			vw -116*1,02		-118,320			
42	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	-128,520	100,00	-12 852,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
			vw "15/25"-(13+3+5+8+51+70+56)+80		-126,000			
			vw Mezisoučet		-126,000			
			vw -126*1,02		-128,520			
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-18,000	260,00	-4 680,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
			vw "5/20"-(6+6+4+2)		-18,000			
44	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-18,000	70,00	-1 260,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217001					
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,238	2 500,00	-5 595,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle obrub"					
			vw "15/25"-(285*0,35*0,05)+(170*0,35*0,05)		-2,013			
			vw "5/20"-(18*0,25*0,05)		-0,225			
			vw Součet		-2,238			
46	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-7,000	80,00	-560,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle přílohy Situace stavby"					
			vw "napojení asf. krytu"-(8+3+3)+7		-7,000			
47	K	919121112	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	-7,000	300,00	-2 100,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "dle přílohy Situace stavby"					
			vw "napojení asf. krytu"-(8+3+3)+7		-7,000			
D	997		Přesun sutě				-10 699,38	
53	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	-40,375	40,00	-1 615,00	CS ÚRS 2020 02
			vw "beton"-(65,875+3,77)		-69,645			
			vw "beton"25,5+3,77		29,270			
			vw Součet		-40,375			
54	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-363,375	5,00	-1 816,88	CS ÚRS 2020 02
			vw "na skládku do 13km"-40,375*9		-363,375			
55	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	-40,375	80,00	-3 230,00	CS ÚRS 2020 02
56	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-40,375	100,00	-4 037,50	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				-2 648,10	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-44,135	60,00	-2 648,10	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci - 1. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

2 - SO 101.2 Chodník měněpráce

KSO:

Místo: Na Kopci

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

-227 064,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-227 064,00	21,00%	-47 683,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-274 747,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci I. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

2 - SO 101.2 Chodník méněpráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	-227 064,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-227 064,00
1 - Zemní práce	-36 268,60
5 - Komunikace pozemní	-116 378,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	-62 497,50
998 - Přesun hmot	-11 919,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci – I. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

A - Měněpráce

Soupis:

2 - SO 101.2 Chodník měněpráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-227 064,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-227 064,00

D 1

Zemní práce

-36 268,60

1	K	122251104	Ódkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	-68,200	90,00	-6 138,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"

VV "odkopávky"

VV "vjezdy"-124*0,4

-49,600

VV Mezisoučet

-49,600

VV "sanace dle PD v případě nedodržení Edef.2min."

VV "sanace vjezdy"-124*0,15

-18,600

VV Součet

-68,200

2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-68,200	130,00	-8 866,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-68,200	15,00	-1 023,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-122,760	160,00	-19 641,60	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	---	----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221

VV -66,2*1,8

-122,760

9	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	-60,000	10,00	-600,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	---------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"

VV "vjezdy"-60

-60,000

VV Součet

-60,000

D 5

Komunikace pozemní

-116 378,00

10	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-124,000	125,00	-15 500,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"

VV "vjezdy"-60*2

-120,000

VV "reléfní"-2*2

-4,000

VV Součet

-124,000

12	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	-62,000	250,00	-15 500,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

VV "sanace v případě neúnosného podloží dle PD"

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"

VV "vjezdy"-60

-60,000

VV "reléfní 80"-2

-2,000

VV Součet

-62,000

13	K	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-145,000	200,00	-29 000,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211111

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"

VV "chodníky"-2/0

-270,000

VV "reléfní 60"-5

-5,000

VV 125+5

130,000

VV Součet

-145,000

14	M	592451100	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm ořivní	m2	-147,900	180,00	-26 622,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/592451100

P Poznámka k položce:

spotřeba: 50 kus/m2

VV "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"

VV "chodníky"(-270+125)*1,02

-147,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	596211211	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	-62,000	220,00	-13 640,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vjezdy"-60		-60,000			
	VV		"reliéfní 80"-2		-2,000			
	VV		Součet		-62,000			
17	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	-2,040	400,00	-816,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245226					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"reliéfní 80"-2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		-2*1,02		-2,040			
18	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-61,200	250,00	-15 300,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245005					
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vjezdy"-60		60,000			
	VV		Mezisoučet		60,000			
	VV		-60*1,02		-61,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-62 497,50	
19	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-173,000	260,00	-44 980,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	VV		"5/20"-(30+58+14+7+140+2+12)		-263,000			
	VV		90		90,000			
	VV		Součet		-173,000			
20	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	-173,000	70,00	-12 110,00	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217002					
21	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-2,163	2 500,00	-5 407,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		"dle obrub"					
	VV		"5/20"-263*0,25*0,05		-3,288			
	VV		90*0,25*0,05		1,125			
	VV		Součet		-2,163			
D	998		Přesun hmot				-11 919,90	
22	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-79,466	150,00	-11 919,90	CS ÚRS 2021 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci I. Hlapy, Chrudim (Dodatek č.2)

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - SO 101.1 Komunikace vícepráce

KSO:

Místo: Na Kopci

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

226 092,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	226 092,45	21,00%	47 479,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

273 571,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci – 1. Etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - SO 101.1 Komunikace vícepráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	226 092,45
HSV - Práce a dodávky HSV	226 092,45
1 - Zemní práce	14 860,00
5 - Komunikace pozemní	187 625,00
997 - Přesun sutě	23 607,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci - I. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

1 - SO 101.1 Komunikace vícepráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

226 092,45

o HSV Práce a dodávky HSV

226 092,45

D 1 Zemní práce

14 860,00

2	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	162,000	35,00	5 670,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107242
 vv "dle přílohy Situace stavby"
 vv "po frézování"
 vv "komunikace"-(306+244)
 vv 412+300
 vv **Součet** 162,000

3	K	113154223	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	162,000	50,00	8 100,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

vv "dle přílohy Situace stavby"
 vv "frézování"
 vv "komunikace"-(306+244)
 vv 412+300
 vv **Součet** 162,000

18	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	109,000	10,00	1 090,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
 vv -603+412+300 109,000

D 5 Komunikace pozemní

187 625,00

19	K	564851111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	109,000	125,00	13 625,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111
 vv "dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezu"
 vv -603+412+300 109,000

20	K	564861111	Podklad ze štěrku třídy ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	109,000	160,00	17 440,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

59	K	564951411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	412,000	80,00	32 960,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/564951411

60	K	572221112R	Vyspravení výtuků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t	m2	412,000	300,00	123 600,00	
----	---	------------	--	----	---------	--------	------------	--

D 997 Přesun sutě

23 607,45

51	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	54,270	40,00	2 170,80	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

52	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	488,430	5,00	2 442,15	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------	----------------

vv 54,27*9 488,430

55	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	54,270	80,00	4 341,60	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

57	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	54,270	270,00	14 652,90	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci – II. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - SO 101.2 Chodník vícepráce

KSO:

Místo: Na Kopci

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

63 163,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 163,55	21,00%	13 264,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

76 427,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci I. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - SO 101.2 Chodník vícepráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	63 163,55
------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	63 163,55
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	2 123,55
-----------------	----------

5 - Komunikace pozemní	61 040,00
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace Na Kopci - I. etapa, Chrudim Dodatek č.2

Objekt:

B - Vícepráce

Soupis:

2 - SO 101.2 Chodník vícepráce

Místo: Na Kopci

Datum: 22. 1. 2021

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant: DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							63 163,55	
D HSV Práce a dodávky HSV							63 163,55	
D 1 Zemní práce							2 123,55	
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	3,850	90,00	346,50	
	vv		*dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	vv		*odkopávky"					
	vv		*chodníky*(-275+(125+5+156))*0,35		3,850			
	vv		Součet		3,850			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,850	130,00	500,50	
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	3,850	15,00	57,75	
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,930	160,00	1 108,80	
	vv		3,85*1,8		6,930			
5	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	11,000	10,00	110,00	
	vv		*dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	vv		-275+125+5+156		11,000			
	vv		Součet		11,000			
D 5 Komunikace pozemní							61 040,00	
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	11,000	160,00	1 760,00	
	vv		*dle přílohy Situace stavby a Vzorové příčné řezy"					
	vv		*chodníky*-270-5+125+5+156		11,000			
	vv		Součet		11,000			
23	K	564951411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm	m2	156,000	80,00	12 480,00	CS ÚRS 2021 02
	vv		Online PSC					
	vv		https://podminky.cs.cz/itcm/CS_URS_2021_02/564951411					
24	K	572221112R	Vyspravení výtuků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace přes 1 t	m2	156,000	300,00	46 800,00	