



ŘEZ 3-3':



ŘEZ 2-2':



ŘEZ 1-1':

SKLADBA NOVÉHO PLÁŠTĚ:

- (2) TRAPÉZOVÝ PLECH POPLAVOSTYNNÝ tl 0,5mm TP35/207
 – LÁTE 60x40mm x 500mm
 – KONTRALÁTE 40x60mm
 – DÍV – PAROPROUSTNÁ FÓLIE – PRDVA 5
 – DŘEVĚNÁ KAPOTA PAROPROUSTNÁ DESKA P+D 15mm
 – SKELNÁ VATA 120mm (33kg/m³)
 NAVŠEJENÉ KROKVI TRÁNKY 80x120mm
 – SKELNÁ VATA 140mm (33kg/m³)
 MEZI STAVĚNÍ KROKVE 114x134mm
 – ROST (OCEL) POD SÁDKOŘATOU
 – PAROTESNIA FÓLIE
 – SÁDKOŘATOVÉ DESKY 15mm

VÝKOVÝ SYSTÉM MÍSTNÍ		
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
INVESTOR: Sportovní areál město Chrudim (ČO: 274 85 013) V Probošně 503, 537 03 Chrudim III		
MÍSTO STAVBY: V Probošně 503, 537 03 Chrudim III		
OPRAVA ZASTŘEŠENÍ PLAVECKÉHO BAZÉNU V CHRUDIMI Sedlová střecha nad strojovnou VZT		
D.1.1 – Architektonicko stavební část		
ŘEZ 1, 2, 3 – NOVÝ STAV		
ČÁST DOK.		ČÍSLO VÝKRESU
D.1.1		107