

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202219v1
Stavba: Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 14.03.2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 275 300 43
GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim DIČ: CZ275 300 43

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.
Popisy některých ceníkových položek mohou být upřesněny doplněním poznámkou nebo doplněním popisu ve výkazu výměr. Toto upřesnění je nutné zohlednit v ceně těchto položek (nelze ocenit pouze základní ceníkový popis položky!!!).
U neceníkových položek (R-položky, položky s neceníkovým číslem nebo položky u kterých je to uvedeno v poznámce) je nutné započítat případný přesun hmot do jejich cen za dodávku a montáž dle pracovního postupu zhotovitele!!! U neceníkových položek bouracích prací je nutné do ceny započítat i cenu za jejich likvidaci dle zvyklostí zhotovitele, není-li uvedeno jinak.
Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou nebo vybouranými hmotami položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění, která vychází z předpokladu projektanta. Skutečné místo pro jejich uložení si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedena v popise položky.
Uchazeč (zhotovitel) si jednotkové ceny za položky lešení přizpůsobí vlastnímu způsobu zajištění práce ve výškách. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiném způsobu zajištění práce ve výškách (plošiny, věže, řadové lešení, atd.). Uchazeč (zhotovitel) si jednotkovou cenu za položku pronájmu přizpůsobí vlastní době použití. Tím pak odpadne případné nároky na vícepráce a méněpráce při jiné délce pronájmu.
Položku přesunu hmot a sutí uchazeč (zhotovitel) ocení dle svého zvoleného technologického postupu provádění prací bez ohledu na ceníkový popis uvedený v položce!

Cena bez DPH			2 029 770,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 029 770,21	Výše daně 426 251,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 456 021,95



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202219v1

Stavba: Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 029 770,21	2 456 021,95	
01	Fasáda dvora	1 318 974,03	1 595 958,58	STA
a	Dvůr (práce po úroveň +0,3m nad dlažbou vč.dveří Z1,Z2,Z3 ale bez štuky, nátěru a hydrofobizace)	1 240 936,16	1 501 532,75	Soupis
b	Dvůr (práce od úrovně +0,3m nad dlažbou)	78 037,87	94 425,82	Soupis
02	Oprava fasády ve Fortenské ulici	606 796,18	734 223,38	STA
09	VRN	104 000,00	125 840,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

01 - Fasáda dvora

Soupis:

a - Dvůr (práce po úroveň +0,3m nad dlažbou vč.dveří Z1,Z2,Z3 ale bez štuku, nátěru a hydrofobizace)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.ó., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

275 300 43

DIČ:

CZ275 300 43

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 240 936,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 240 936,16	21,00%	260 596,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 501 532,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

01 - Fasáda dvora

Soupis:

a - Dvůr (práce po úroveň +0,3m nad dlažbou vč.dveří Z1,Z2,Z3 ale bez štuku, nátěru a hydrofobizace)

Místo:

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:



Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 240 936,16
HSV - Práce a dodávky HSV		1 101 721,91
1 - Zemní práce		95 958,05
2sz - Statické zajištění		287 342,66
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené		95 050,62
61 - Úprava povrchů vnitřních		2 685,60
62ozz - Příprava obnaženého základového zdiva		38 729,26
62 - Úprava povrchů vnějších		229 863,42
62pds - Sokl s pískovcovým obkladem		35 307,38
62žbsl - ŽB sloup - sanace		9 372,00
64 - Osazování výplní otvorů		42 000,00
8 - Trubní vedení		227 259,44
96 - Bourání konstrukcí		14 887,15
997 - Přesun sutě		7 859,53
998 - Přesun hmot		15 406,80
PSV - Práce a dodávky PSV		139 214,25
762 - Konstrukce tesařské		6 274,25
766 - Konstrukce truhlářské		2 250,00
767 - Konstrukce zámečnické		130 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

01 - Fasáda dvora

Soupis:

a - Dvůr (práce po úroveň +0,3m nad dlažbou vč.dveří Z1,Z2,Z3 ale bez štuku, nátěru a hydrofobizace)

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 240 936,16	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 101 721,91	
D	1		Zemní práce				95 958,05	
1	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	46,590	214,00	9 970,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107122					
	W		v ceně zohledněte případné využití stroje					
	W		odstranění kufru pod žul.dlažbou (kostka 100mm) na úroveň 300mm pod UT					
	W		"čv102"46,59		46,590			
2	K	997221141	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	13,511	2 800,00	37 830,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221141					
3	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,511	38,00	513,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221551					
4	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další li započatý 1 km přes 1 km	t	189,154	9,00	1 702,39	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559					
	W		13,511*14 "Přepočtené koeficientem množství		189,154			
5	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	13,511	250,00	3 377,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221873					
6	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	10,691	3 500,00	37 418,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131213701					
	W		v ceně zohledněte případné využití stroje a případné provádění zemních prací jako odkopávku					
	W		uvažováno s ponecháním výkopku v místě dvora pro následné použití do zásypů					
	W		výkop pod fošn.podlahami na úroveň cca 300mm pod UT (pro jednoduchost uvažováno UT +0,81)					
	W		"čv102-pozn.5 - prkenná obestavba koutu"2,2*1,19*0,3		0,785			
	W		"čv102-pozn.14"(1,47*1,02+0,78*0,57+0,3*0,65)*0,3		0,642			
	W		Mezisoučet		1,427			
	W		výkop pro statické zajištění pilířů (pro jednoduchost uvažováno UT +0,81)					
	W		čv2-103					
	W		od +0,51 po +0,21 (tl.600mm pod UT)					
	W		(0,51-0,21)*(3,6*1,23-0,67*0,67*2)		1,059			
	W		od +0,51 po +0,01 (tl.800mm pod UT)					
	W		(0,51-					
	W		0,01)*(4,63*0,97+0,9*1,01+0,895*0,65+2,455*0,66+0,6*0,1)		3,831			
	W		Mezisoučet		4,890			
	W		výkop podél stěn dvora na úroveň 0,6m pod UT, š.0,6m					
	W		čv102 legenda, čv2-103					
	W		od 0,3m pod UT po 0,6m pod UT					
	W		(0,6-0,3)*0,6*(1,19+13,56-3,6-2,455-0,87)		1,409			
	W		0,3*(0,65*1,02+0,78*0,77+0,22*0,78)		0,429			
	W		(0,6-0,3)*0,6*(1,79-0,4-0,6+3,18+5,96+1,69+1,87+0,6)		2,536			
	W		Mezisoučet		4,374			
	W		Součet		10,691			
7	K	181912112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním	m2	10,490	18,00	188,82	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112					
	W		výkop pro statické zajištění pilířů (pro jednoduchost uvažováno UT +0,81)					
	W		na +0,21 (tl.600mm pod UT)					
	W		(3,6*1,23)-0,8*1,0*2		2,828			
	W		na +0,01 (tl.800mm pod UT)					
	W		(4,63*0,97+0,9*1,01+0,895*0,65+2,455*0,66+0,6*0,1)		7,662			
	W		Mezisoučet		10,490			
8	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,791	193,00	1 503,66	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111101					
	W		zасыпání výkopu po provedení převázky, min.20MPa					
	W		od +0,21 po +0,51 (tj.600mm pod UT)					
	W		(0,51-0,21)*(3,6*1,23-0,67*1,07*2)		0,898			
	W		Mezisoučet				0,898	
	W		od +0,01 po +0,51					
	W		(0,51-					
	W		0,01)*(4,63*0,97+0,9*1,01+0,895*0,65+2,455*0,66+0,6*0,1)		3,831			
	W		Mezisoučet				3,831	
	W		odpočet převázek (od+0,06 po +0,51 tj.v.cca 0,45m)					
	W		"úsek A"-0,37*0,45*(4,02)				-0,669	
	W		"úsek B"-0,3*0,45*(1,1+0,99+0,96)				-0,412	
	W		Mezisoučet				-1,081	
	W		"odpočet podkladáku"-0,5*0,05*(4,07+0,67*3+1,1+0,69+1,35)				-0,231	
	W		Mezisoučet				-0,231	
	W		zасып podél stěny dvora na úroveň 0,3m pod UT, min.20MPa					
	W		čv2-103					
	W		od 0,6m pod UT po 0,3m pod UT					
	W		(0,6-0,3)*0,6*(1,19+13,56-3,6-2,455-0,87)		1,409			
	W		0,3*(0,65*1,02+0,78*0,77+0,22*0,76)		0,429			
	W		(0,6-0,3)*0,6*(1,79-0,4-0,6+3,18+5,96+1,69+1,87+0,6)		2,536			
	W		Mezisoučet				4,374	
	W	z	Součet				7,791	
9	K	167111101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,900	309,00	896,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167111101					
	W		naložení zbylého výkopku k odvozu na skládku					
	W		"výkopy" v		10,691			
	W		"odpočet výkopku do zасыпů"-z				-7,791	
	W		Součet				2,900	
10	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,900	89,00	258,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211311					
11	K	162211319	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311	m3	2,900	99,00	287,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162211319					
12	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,900	259,00	751,10	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117					
13	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m3	14,500	18,50	268,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751119					
	W		2,9*5 *Přepočtené koeficientem množství		14,500			
14	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,220	190,00	991,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	W		2,9*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		5,220			
	D	2sz	Statické zajištění				287 342,66	
15	K	975121111	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení	m	4,020	700,00	2 814,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975121111					
	W		položka pro odlehčení pilířů ocel.stojkami před provedením přezdívkvy paty					
	W		čv2-103 - pozn.1.čv111					
	W		0,67*6		4,020			
16	K	975121112	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití	m	180,900	25,00	4 522,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975121112					
	W		4,02*45 *Přepočtené koeficientem množství		180,900			
17	K	975121113	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění	m	4,020	230,00	924,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975121113					
18	K	985223110	Přezdívání zdíva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	0,539	15 000,00	8 085,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985223110					
	W		z důvodu pracnosti je zvolena tato položka					
	W		čv2-103 - pozn.1.čv111					
	W		0,67*0,67*0,6*2		0,539			
19	M	59610002	cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm	kus	164,395	19,00	3 123,51	CS ÚRS 2022 01
	W		0,539*305 *Přepočtené koeficientem množství		164,395			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
20	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	1,600	150,00	240,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/632451031					
		W	položka pro maltu na pískovcový blok pro položení MAP					
		W	položka pro odlehčení pilířů ocel.stojkami před provedením přezdívký paty					
		W	čv2-103 - pozn.1,čv111		1,600			
		W	0,8*1,0*2					
21	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AiP nebo tkaniny na ploše vodorovné V	m2	1,600	120,00	192,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711131101					
22	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jernozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,865	210,00	391,65	CS ÚRS 2022 01
		W	1,6*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství		1,865			
23	K	2301mp	Zavrtávaná mikropilota pr.130mm délky 6,0m - kompl.d,m	m	48,000	4 200,00	201 600,00	
		P	Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní provedení: Např.: Mikropiloty zavrtávané celoinjektované DN130mm Úpravy hlavy a ztracené vrtací korunky mikropilot tlakových Dodávku vrtací ztracené korunky Spojníky vč.mtze pro výztuž Injektáž a reinjektáž cementovou suspenzí vč.dodávky Koutové svary kotvy a tyče Naložení a odvoz výkopku (sutí) na skládku vč.poplatku Přesun hmot a zakrývání plachtou dle potřeby čv2-104 6,0*8		48,000			
24	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 16/20	m3	0,231	4 100,00	947,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311114					
		W	cena vč.případného pomocného přibednění dle zvyklostí zhotovitele (např.lat)					
		W	čv2-104					
		W	0,5*0,05*(4,07+0,67*3+1,1+0,69+1,35)		0,231			
		W	Součet		0,231			
25	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tl. C 20/25	m3	1,738	3 700,00	6 430,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274321411					
		W	čv2-104					
		W	"úsek A"0,37*0,6*(4,02)		0,892			
		W	"úsek B"0,3*0,6*(1,1+0,99+0,96)		0,549			
		W	"úsek C"0,4*0,37*(0,67*3)		0,297			
		W	Součet		1,738			
26	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	6,594	409,00	2 696,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					
		W	čv2-104					
		W	"úsek A"0,6*(0,37+4,02*2-0,3-0,5-0,67*2-0,4*3)		3,042			
		W	"úsek B"0,6*(0,3+1,1+0,99+1,25+0,3)		2,364			
		W	"úsek C"0,37*(0,67*3+0,4*3)		1,188			
		W	Součet		6,594			
27	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	6,594	109,00	718,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
28	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,190	58 000,00	11 020,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821					
		W	čv2-104					
		W	"výkaz výztuže"189,86*0,001		0,190			
29	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,097	43 000,00	4 171,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274362021					
		W	čv2-104					
		W	"výkaz výztuže - 8/150*2,0*3,0*3*5,4*0,001		0,097			
30	K	953961115	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm	kus	90,000	380,00	34 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953961115					
		W	čv2-104					
		W	vrtý do stáv.základů pro vlepenou výztuž pr.16mm vč.chem.tmeli					
		W	v ceně zohlednit tmel do hl.300mm!!!					
		W	dodávka vlepené výztuže je v položce výztuže zákl.pasu					
		W	"dle výkazu, pol.5 - 90ks*90		90,000			
31	K	977131116	Vrty příklepovými vrtačky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 16 do 20 mm	m	11,700	450,00	5 265,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977131116					
		W	čv2-104					
		W	vrtý do stáv.základů pro vlepenou výztuž pr.16mm					
		W	položka pro hlubší vrt o 130mm (celk.hl.300mm - 170mm je v ceně chem.kotvy)					
		W	"dle výkazu, pol.5 - 90ks*90*0,13		11,700			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				95 050,62	
32	K	113106161	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva	m2	46,590	47,00	2 189,73	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113106161					
		P	Poznámka k položce: hm.sutí = 0 tun (zpětné použití)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			rozebrání kostky cca 100/100/100mm lože využít do zpětných zásypů (zhuštinelný materiál) "čv102"46,59		46,590			
33	K	979071121	Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těžkým	m2	46,590	48,00	2 236,32	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/979071121					
34	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	21,246	89,00	1 890,89	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221151					
			WV hm.žul.dlažby 100/100/100 = 0,228/m2					
			WV "na mezikládku"46,59*0,228		10,623			
			WV "z mezikládky"46,59*0,228		10,623			
			WV Součet		21,246			
35	K	181912112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuštnutím	m2	52,000	18,00	936,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181912112					
			P Poznámka k položce: min.20MPa					
36	K	564750102	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštnutím plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštnutí tl. 160 mm	m2	52,000	210,00	10 920,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564750102					
37	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžkého	m2	52,000	850,00	44 200,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/591211111					
			WV "čv112"52,0		52,000			
38	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	5,518	3 500,00	19 313,00	CS ÚRS 2022 01
			WV dodávka pouze chybějící dlažby					
			WV "plocha nové dlažby"52,0		52,000			
			WV "původní zpětně použitá dlažba"-46,59		-46,590			
			WV Součet		5,410			
			WV 5,41*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		5,518			
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,405	2 980,00	1 206,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916991121					
			WV položka pro bet.směs pod dlaž.kostky v úžlabí					
			WV 0,3*0,15*9,0		0,405			
40	K	59pož	Příplatek za zhotovení odtokového žlabu z dlaž.kostek (spárování betonem, pracnost,atd.)	m2	2,700	1 400,00	3 780,00	
			WV čv112					
			WV 0,3*9,0		2,700			
			WV Součet		2,700			
41	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	28,208	297,00	8 377,78	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998229111					
			P Poznámka k položce: použita tato položka z důvodu použití stávaj.dlažby					
			D 61 Úprava povrchů vnitřních				2 685,60	
42	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	14,920	180,00	2 685,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001					
			WV čv102					
			WV "pozn.9"(1,0+2,02*2)*2		10,080			
			WV "pozn.10"(0,8+2,02*2)*1		4,840			
			WV Součet		14,920			
			D 62ozz Příprava obnaženého základového zdiva				38 729,26	
43	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	20,124	148,00	2 978,35	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311					
			WV očištění obnaženého zákl.zdiva					
			WV čv102,TZ					
			WV od 0,6m pod UT po cca úroveň UT					
			WV 0,6*(1,19+13,56+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15+1,67+0,15+1,79+5,96+1,69+1,87)		20,124			
			WV Součet		20,124			
44	K	978023411	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	5,124	88,00	450,91	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978023411					
			WV čv102,TZ					
			WV od 0,6m pod UT po cca úroveň UT					
			WV "plocha obnaženého					
			WV zákl.zdiva"0,6*(1,19+13,56+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15+1,67+0,15+1,79+5,96+1,69+1,87)		20,124			
			WV "odpočet plochy pientování"-15,0		-15,000			
			WV Součet		5,124			
45	K	346244821	Přizdívký izolační a ochranné z cihel pálených na maltu MC-10 včetně vytvoření požílábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatíženou cementovou omítkou z malty min. MC 10 tl. 20 mm pod izolací z cihel plných dl. 290 mm, P 10 až P 20 tl. 140 mm	m2	15,000	967,00	14 505,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244821					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			položka pro vyrovnání základového zdiva plentováním bez ohledu na popis uvedený v cenikové položce					
			"die TZ"15		15,000			
46	K	985223110	Přezdívaní zdiva do aktivované malty cihelného, objemu do 1 m3	m3	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985223110					
			položka pro vyloučení degradovaného zdiva a nahrazením novým - předběžná výměra = odsouhlasí TDI					
			"die TZ"1,0		1,000			
47	M	59610001	cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	kus	305,000	19,00	5 795,00	CS ÚRS 2022 01
			1*305 *Přepočtené koeficientem množství		305,000			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				229 863,42	
48	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	20,222	60,00	1 213,32	
			provedeno 2x (1.s čistícím a 2. oplach) = koef.mn.2					
			osekané omítky po +0,3m nad UT					
			čv102,110,111					
			"přezdívané plíře - od 0,1m nad UT*(0,3-0,1)*(0,67*4)*2		1,072			
			Mezisoučet		1,072			
			fasáda od UT po 0,3m nad UT					
			0,3*(1,19+13,56-1,41-					
			1,0*2+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15+1,67+0,15		9,039			
			+1,79+5,96+1,69+1,87)					
			Mezisoučet		9,039			
			Součet		10,111			
			10,111*2 *Přepočtené koeficientem množství		20,222			
49	M	62tč	Tenzidový čistící - dodávka a rozředění (cca 0,05 kg(L)/m2)	m2	10,111	95,00	960,55	
50	K	62zpevpodkl	Zpevnění podkladu nátěrem organokřemičitanovým zpevňovačem - d,m	m2	10,111	160,00	1 617,76	
51	K	622131152	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	4,288	281,00	1 204,93	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131152					
52	K	62sto	Soklová trasová omítka PIII tl.20mm - d,m	m2	4,288	2 500,00	10 720,00	
			spotřeba cca 2kg/1mm/m2					
			provedení pod terénem až do cca 30cm nad úroveň terénu bude v 1 vrstvě (1x20mm)					
			osekané omítky po +0,3m nad UT					
			čv102,111					
			"přezdívané plíře - od 0,5m pod UT po +0,3m nad UT*(0,5+0,3)*(0,67*4)*2		4,288			
			Součet		4,288			
53	K	622131152	Sanační postřik vnějších ploch nanášený ručně síťovitě (pokrytí plochy 50 až 75 %) stěn	m2	29,163	281,00	8 194,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622131152					
54	K	62sto	Soklová trasová omítka PIII tl.20mm - d,m	m2	58,326	2 500,00	145 815,00	
			spotřeba cca 2kg/1mm/m2					
			provedení pod terénem až do cca 30cm nad úroveň terénu bude ve 2 vrstvách (2x20mm), proto koef.mn.2					
			čv102,TZ,110					
			od 0,6m pod UT po cca úroveň UT					
			0,6*(1,19+13,56+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15		20,124			
			+1,67+0,15+1,79+5,96+1,69+1,87)					
			Mezisoučet		20,124			
			fasáda od UT po 0,3m nad UT					
			0,3*(1,19+13,56-1,41-					
			1,0*2+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15+1,67+0,15		9,039			
			+1,79+5,96+1,69+1,87)					
			Mezisoučet		9,039			
			Součet		29,163			
			29,163*2 *Přepočtené koeficientem množství		58,326			
55	K	62hiv	Dodatečná HI vrstva z HI stěrky tl.2mm - d,m	m2	26,353	2 000,00	52 706,00	
			spotřeba cca 4kg/2mm/m2					
			provedení pod terénem až do cca 10cm nad úroveň UT					
			čv102,110,111					
			"přezdívané plíře - od 0,5m pod UT po +0,1m nad UT*(0,5+0,1)*(0,67*4)*2		3,216			
			Mezisoučet		3,216			
			od 0,6m pod UT po cca úroveň UT					
			0,6*(1,19+13,56+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15		20,124			
			+1,67+0,15+1,79+5,96+1,69+1,87)					
			Mezisoučet		20,124			
			fasáda od UT po 0,1m nad UT					
			0,1*(1,19+13,56-1,41-					
			1,0*2+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15+1,67+0,15		3,013			
			+1,79+5,96+1,69+1,87)					
			Mezisoučet		3,013			
			Součet		26,353			
56	K	711161212	Izolační proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	17,888	145,00	2 593,76	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161212					
			provedení pod terénem až po SH žul.dlažby					
			čv102,110,111					
			"přezdívané plíře - od 0,5m pod UT po 0,1m pod UT, nebude v místě převážek*(0,5-0,1)*0,67*3		0,804			
			Mezisoučet		0,804			
			od 0,6m pod UT po 0,1m pod UT, nebude v místě převážek					
			0,5*(1,19+13,56+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,2+0,15+1,79+		15,150			
			5,96+1,69+1,87)					
			Mezisoučet		15,150			
			od 0,5m pod UT po 0,1m pod UT v místě pískovc.obkladu soklu					
			0,5*3,18		1,590			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		1,590			
			ŽB sloup					
			od 0,3m pod UT po 0,1m pod UT					
			0,2*(0,58*2+0,28*2)		0,344			
			Mezisoučet		0,344			
			Součet		17,888			
57	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	37,210	130,00	4 837,30	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383					
			na SH žul.dlažby					
			čv102,110,111					
			"přezdívané pilíře - na 0,1m pod UT, nebude v místě převázek"0,67*3		2,010			
			Mezisoučet		2,010			
			"na 0,1m pod UT fasády					
			dvora"(1,19+13,56+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,2+0,15+1,7 9+5,96+1,69+1,87)		30,300			
			Mezisoučet		30,300			
			na 0,1m pod UT v místě pískovc.obkladu soklu					
			3,18		3,180			
			Mezisoučet		3,180			
			ŽB sloup					
			na 0,1m pod UT					
			(0,58*2+0,28*2)		1,720			
			Mezisoučet		1,720			
			Součet		37,210			
D		62pds	Sokl s pískovcovým obkladem				35 307,38	
58	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3,562	130,00	463,06	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311					
			očistění pískovcových desek					
			čv102-pozn.16,TZ					
			od 0,6m pod UT po cca úroveň UT					
			0,6*3,18		1,908			
			od UT po cca 0,52m nad UT					
			0,52*3,18		1,654			
			Součet		3,562			
59	K	62bn	Biocidní nátěr na hubení řas a mečů - d,m	m2	3,562	180,00	641,16	
60	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	3,562	20,00	71,24	
61	K	62zpevpodkl	Zpevnění podkladu nátěrem organokřemičitanovým zpevňovačem - d,m	m2	3,562	160,00	569,92	
62	K	62dpo	Doplnění pískovcového obkladu umělým kamenem (cca 20 ltr) - d,m	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
63	K	783lnpo	Sjednocující lazurní nátěr pískovcového obkladu - d,m	m2	3,562	500,00	1 781,00	
64	K	622vrh	Vrchní bezbarvá hydrofobizace - d,m	m2	3,562	500,00	1 781,00	
D		62Žbsl	ŽB sloup - sanace				9 372,00	
65	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm	m2	2,000	330,00	660,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112112					
			čv102-pozn.15					
			2,0		2,000			
66	K	985112193	Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985112193					
67	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985131311					
68	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výtzuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, lice kleneb a podhledů	m2	2,000	262,00	524,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985321111					
			Poznámka k položce:					
			položka uvažuje 100m výtzuže / m2 tj. 200m výtzuže - odsouhlasí TDI					
69	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	2,000	410,00	820,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323111					
70	K	985323912	Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	25,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985323912					
71	K	985311113	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm	m2	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311113					
72	K	985311912	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985311912					
73	K	985324111	Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)	m2	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324111					
74	K	985324912	Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	2,000	23,00	46,00	CS ÚRS 2022 01
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985324912					
D		64	Osazování výplní otvorů				42 000,00	
75	K	64pp2	Stávající pískovcový portál, s.o.1010/1960mm - oprava licencovaným restaurátorem kamene die čv102-pozn.2	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
76	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642946121					
77	M	64z1	Z1 - zárubeň jednokřídlá ocelová, tl. zdíva 100mm rozměru 900/1970 - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrch.úpravy	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
78	M	64z2	Z2 - zárubeň jednokřídlá ocelová, tl. zdíva 100mm rozměru 900/1970 - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrch.úpravy	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
79	M	64z3	Z3 - zárubeň jednokřídlá ocelová, tl. zdíva 100mm rozměru 700/1970 - dodávka dle popisu ve výpisu výrobků vč.povrch.úpravy	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	8		Trubní vedení				227 259,44	
80	K	801k	Kanalizace - d.m dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000	82 259,44	82 259,44	
81	K	802k	Bezvýkopová oprava kanalizace (pozn. Viz. technická zpráva, celková délka 13,2m, DN400)	kpl	1,000	145 000,00	145 000,00	
D	96		Bourání konstrukcí				14 887,15	
83	K	96dvl	Dveřní křídlo - přesun vč.likvidace	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	VV		čv102					
	VV		"pozn.9"1+1		2,000			
	VV		"pozn.10"1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
84	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,498	1 000,00	3 498,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072455					
	VV		"čv102-pozn.9"0,9*2,02		1,818			
	VV		"čv102-pozn.10"0,8*2,1		1,680			
	VV		Součet		3,498			
85	K	968072456	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	2,200	160,00	352,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968072456					
	VV		"čv102-pozn.9"1,0*2,2		2,200			
86	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899101211					
	VV		položka pro odstranění poklopu (alt.mříže) z bourané šachty					
	VV		"čv102-pozn.12"1		1,000			
87	K	96ptv	Proplach tlak.vodou před vybouráním kanál.šachty	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
88	K	890111812	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze zdíva cihelného	m3	1,404	1 600,00	2 246,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890111812					
	VV		obestavěný prostor zdíva					
	VV		"čv102-pozn.12"1,1*1,1*1,16		1,404			
89	K	890211811	Bourání šachet a jámek ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	0,303	2 600,00	787,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/890211811					
	VV		obestavěný prostor betonu					
	VV		"čv102-pozn.12 (dno + strop)"1,1*1,1*(0,15+0,1)		0,303			
90	K	968062455	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,456	160,00	232,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/968062455					
	VV		"čv102-pozn.13 (prům.v.cca 2,24m)"0,65*2,24		1,456			
91	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vykrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	10,111	90,00	909,99	
	VV		osekání omítky po +0,3m nad UT					
	VV		čv102,110,111					
	VV		"předzdivané pilíře - od 0,1m nad UT"(0,3-0,1)*(0,67*4)*2		1,072			
	VV		Mezisoučet		1,072			
	VV		fasáda od UT po 0,3m nad UT					
	VV		0,3*(1,19+13,56-1,41-					
	VV		1,0*2+1,02+0,65+0,57+0,78+0,87+0,95+0,67+0,15+1,67+0,15		9,039			
	VV		+1,79+5,96+1,69+1,87)					
	VV		Mezisoučet		9,039			
	VV		Součet		10,111			
D	997		Přesun sutě				7 859,53	
92	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,628	450,00	3 432,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
93	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,628	239,00	1 823,09	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
94	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	106,792	10,00	1 067,92	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		7,628*14 'Přepočtené koeficientem množství		106,792			
95	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) otevřeného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,509	500,00	254,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013811					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	7,119	180,00	1 281,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869					
	P		Poznámka k položce: suf z HSV.					
	D	998	Přesun hmot				15 406,80	
97	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,839	1 200,00	15 406,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				139 214,25	
	D	762	Konstrukce tesařské				6 274,25	
98	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí	m2	10,170	250,00	2 542,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762111811					
	WV		čv102-pozn.5					
	WV		"nosná kce prkenné obestavby koutu - výměra vč.plochy dveří"3,0*(2,2+1,19)		10,170			
99	K	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	10,170	250,00	2 542,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762131811					
	WV		čv102-pozn.5					
	WV		"prkenná obestavba koutu - výměra vč.plochy dveří"3,0*(2,2+1,19)		10,170			
100	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	4,757	250,00	1 189,25	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762522812					
	WV		"čv102-pozn.5 - prkenná obestavba koutu"2,2*1,19		2,618			
	WV		"čv102-pozn.14"1,47*1,02+0,78*0,57+0,3*0,65		2,139			
	WV		Součet		4,757			
	D	766	Konstrukce truhlářské				2 250,00	
101	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766695212					
	WV		čv102					
	WV		"pozn.9"1+1		2,000			
	WV		"pozn.10"1		1,000			
	WV		Součet		3,000			
102	M	766dp1	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm - dodávka vč.lakování	kus	2,000	550,00	1 100,00	
103	M	766dp2	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm - dodávka vč.lakování	kus	1,000	550,00	550,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				130 000,00	
104	K	767z1	Z1 - Ocelové dveře venkovní plně tepelněizolační 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.samozavírače, AL. větr.mřížek, kování, zámku a konečné povrch.úpravy	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
105	K	767z2	Z2 - Ocelové dveře venkovní plně tepelněizolační 900/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a konečné povrch.úpravy	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	
106	K	767z3	Z3 - Ocelové dveře venkovní plně tepelněizolační 700/1970mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kování, zámku a konečné povrch.úpravy	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				690,00	
107	K	784181011	Pačkování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	46,00	690,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181011					
	WV		zařazení začištěné omítky kolem nových ocel.zárubní (cca5m2/kus)					
	WV		čv102					
	WV		"pozn.9"5,0*2		10,000			
	WV		"pozn.10"5,0*1		5,000			
	WV		Součet		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

01 - Fasáda dvora

Soupis:

b - Dvůr (práce od úrovně +0,3m nad dlažbou)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhoncech 685, 537 03 Chrudim

Projektant:



Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

275 300 43

DIČ:

CZ275 300 43

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 037,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 037,87	21,00%	16 387,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 425,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim
Objekt: 01 - Fasáda dvora
Soupis: **b - Dvůr (práce od úrovně +0,3m nad dlažbou)**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Datum: 14.03.2023

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	78 037,87
HSV - Práce a dodávky HSV	78 037,87
2sz - Statické zajištění	64 000,00
61 - Úprava povrchů vnitřních	421,20
62 - Úprava povrchů vnějších	4 017,64
94 - Lešení a stavební výtahy	2 137,50
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	6 600,00
96 - Bourání konstrukcí	500,00
997 - Přesun sutě	285,93
998 - Přesun hmot	75,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

01 - Fasáda dvora

Soupis:

b - Dvůr (práce od úrovně +0,3m nad dlažbou)

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							78 037,87	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				78 037,87	
D		2sz	Statické zajištění				64 000,00	
1	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyřezování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	40,000	1 600,00	64 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985441112					
		W	čv2-101 (TZ stav.kční části)					
		W	množství odsouhlasí TDI					
		W	"předpoklad výztuže kleneb"20,0		20,000			
		W	"předpoklad výztuže parapetního zdiva"20,0		20,000			
		W	Součet		40,000			
D		61	Úprava povrchů vnitřních				421,20	
6	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	2,340	180,00	421,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619995001					
		W	"čv102-pozn.11 (zatřena pod ker.obklad, štuková v nadpraží)"(0,54+0,9*2)		2,340			
D		62	Úprava povrchů vnějších				4 017,64	
20	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	59,083	68,00	4 017,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
		W	zakryvání z vnitřní strany					
		W	"T1"0,6*0,9		0,540			
		W	"T2"1,57*1,68		2,638			
		W	"T3"1,42*1,93		2,741			
		W	"T4-T8"1,77*2,0*5		17,700			
		W	1,2*2,0*2+1,41*2,15+1,0*2,1*2+0,8*2,1		13,712			
		W	0,58*1,51*2		1,752			
		W	"ostatní díle potřeby - např.pískovec atd."20		20,000			
		W	Součet		59,083			
D		94	Lešení a stavební výtahy				2 137,50	
91	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	14,250	150,00	2 137,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101112					
		W	pomocné lešení dl. 9,5m, výšky horní podlažky 2,5m, doba použití cca 30 dní					
		W	9,5*1,5		14,250			
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				6 600,00	
36	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	60,000	110,00	6 600,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
		W	předkolaudační úklid (uvvažovány hlavně vnitřní a uzavřené prostory)					
		W	"uvvažovaná výměra"60		60,000			
D		96	Bourání konstrukcí				500,00	
40	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191					
		W	"čv103 - mč 209 - omílka parapetů"5,0		5,000			
D		997	Přesun sutě				285,93	
45	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	0,270	500,00	135,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013212					
46	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,270	239,00	64,53	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
47	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,780	10,00	37,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
		W	0,27*14 'Přepočtené koeficientem množství		3,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,270	180,00	48,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869 Poznámka k položce: skládkovně použito na všechnu suť (obsahuje i 0,462t suti z osb desek pro zábednění oken, přestože mohou být případně znovu použity - dle technol.postupu prací zhotovitele)					
		P						
		D 998	Přesun hmot				75,60	
49	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,054	1 400,00	75,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

02 - Oprava fasády ve Fortenské ulici

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

275 300 43

DIČ:

CZ275 300 43

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				606 796,18
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	606 796,18	21,00%	127 427,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	734 223,38
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

02 - Oprava fasády ve Fortenské ulici

Místo:

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

606 796,18

HSV - Práce a dodávky HSV

591 515,62

62pr - Úprava povrchů vnějších - průjezd

1 541,56

62for - Úprava povrchů vnějších - z Fortenské

11 088,01

94 - Lešení a stavební výtahy

60 788,57

96for - Bourání konstrukcí - z Fortenské

32 000,10

98sz - Statické zajištění

460 676,78

997 - Přesun sutě

14 140,80

998 - Přesun hmot

11 279,80

PSV - Práce a dodávky PSV

15 280,56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

15 280,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

02 - Oprava fasády ve Fortenské ulici

Místo:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							606 796,18	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				591 515,62	
D	62pr		Úprava povrchů vnějších - průjezd				1 541,56	
44	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	22,670	68,00	1 541,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
		WV	čv102					
		WV	"okno"1,24*1,5		1,860			
		WV	"čv102-pozn.10, pískovc.ostění"1,0*(2,1+2,03+4,62+2,06)		10,810			
		WV	"ostatní dle potřeby"10		10,000			
		WV	Součet		22,670			
D	62for		Úprava povrchů vnějších - z Fortenské				11 088,01	
153	K	622325119	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	20,000	450,00	9 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622325119					
		WV	20m2 na lokální opravy					
		WV	20		20,000			
		WV	Součet		20,000			
68	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,706	68,00	2 088,01	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/629991011					
		WV	čv104					
		WV	1,04*1,9*6+1,14*0,74+1,25*0,74*2+1,15*1,5+1,03*1,9+1,09*2,27		20,706			
		WV	"ostatní dle potřeby"10		10,000			
		WV	Součet		30,706			
D	94		Lešení a stavební výtahy				60 788,57	
70	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	226,823	150,00	34 023,45	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121					
		WV	zabezpečení proti neoprávněnému vstupu pleťvem - viz. cena v zařízení staveniště VRN					
		WV	čv105					
		WV	"prům.v.9,05m*(9,05-1,8)*(24,53+1,2)		186,543			
		WV	(9,4-1,8)*5,3		40,280			
		WV	Součet		226,823			
71	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	13 609,380	1,20	16 331,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221					
		WV	226,823*60/Přepočtené koeficientem množství		13 609,380			
72	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	226,823	46,00	10 433,86	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821					
D	96for		Bourání konstrukcí - z Fortenské				32 000,10	
84	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdíva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	213,334	150,00	32 000,10	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978015391					
		WV	v ceně zohlednit neproškrábnutí spar zdíva!!!					
		WV	čv104					
		WV	omítky nad soklem (řimsy ponechány)					
		WV	"pohled 1"((8,13+8,4)/2)*24,53		202,740			
		WV	"dveře"-1,09*2,0+0,52*(2,0+1,09)+0,39*2,0		0,207			
		WV	-1,04*1,9*6		-11,856			
		WV	-1,14*0,74-1,25*0,74*2-1,15*1,5+0,21*(1,15+1,5*2)		-3,547			
		WV	"odpočet pískovc.portálu - řešení samostat.položkou"-3,4*0,55-3,14*1,7*0,3		-3,471			
		WV	"pohled 2"8,4*5,3		44,520			
		WV	-1,03*1,9		-1,957			
		WV	-3,14*2,4*2,4/2-(3,28-2,4)*4,84		-13,302			
		WV	Mezisoučet		213,334			
		WV	Součet		213,334			
D	98sz		Statické zajištění				460 676,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	985621111	Spínání objektů lany drážka pro lano šířky do 200 mm a hloubky do 150 mm včetně vysekání, vyčištění a vyplnění drážky po vložení lana s výztuží včetně kotviček	m	72,168	1 700,00	122 685,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985621111					
		W	čv103					
		W	příčné ztužení					
		W	"1-4*6,105+6,154+6,041+5,858		24,168			
		W	podélné ztužení					
		W	"5-8*12,0*4		48,000			
		W	Součet		72,168			
89	K	985621211	Spínání objektů lany prostup pro lano přes zeď s vyvrtáním otvoru průměru do 40 mm a jeho vyčištěním včetně zainjektování vrtu cementovou maltou	m	8,193	2 100,00	17 205,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985621211					
		W	čv103					
		W	příčné ztužení					
		W	"1-					
		W	4*(0,876+1,545)+(1,086+0,932)+(1,046+0,923)+(1,112+0,673)		8,193			
		W	Součet		8,193			
90	K	985621311	Spínání objektů lany vložení a dodání lana průměru do 20 mm	m	80,361	600,00	48 216,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985621311					
91	K	985621411	Spínání objektů lany kotevní oblast včetně vysekání, vyčištění a zapravení po vložení lana s kotevní deskou včetně kotevní sady (kotva, objímka, čelisti) rozměru do 300 x 300 x 20 mm	kus	8,000	6 000,00	48 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985621411					
		W	čv103					
		W	příčné ztužení					
		W	"1-4*2*4		8,000			
		W	Součet		8,000			
92	K	98přkd	Příplatek na větší kotevní desku 300x400x16mm (cca o 1/3 větší rozměr než je v ceníkové položce)	kus	8,000	500,00	4 000,00	
93	K	98zko	Spínání objektů lany - ztracená kotevní oblast včetně vysekání, vyčištění a zapravení (150/900/180mm) po vložení lana s kotevním prvkem U140 dl.800mm s trny do zdíva na chem.kotvu	kus	4,000	4 000,00	16 000,00	
		W	čv103					
		W	podélné ztužení					
		W	"5-8*4		4,000			
		W	Součet		4,000			
94	K	98zkoss	Spínání objektů lany - kotevní oblast s oboustrannou kotvou včetně vysekání, vyčištění a zapravení (600/300/200mm) po vložení lana s oboustrannou kotvou velikosti cca 500/200/150mm	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	
		W	čv103					
		W	podélné ztužení					
		W	"5-8*2		2,000			
		W	Součet		2,000			
95	K	985621511	Spínání objektů lany napnutí lana průměru do 20 mm	kus	16,000	3 500,00	56 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985621511					
		W	čv103					
		W	příčné ztužení					
		W	"1-4*4*2		8,000			
		W	podélné ztužení					
		W	"5-8*4*2		8,000			
		W	Součet		16,000			
96	K	783kp	Ocelové kotevní prvky - povrchová úprava 2x zákl.nátěrem před osazením (uvažováno max.1,0m2/kus)	kus	14,000	1 300,00	18 200,00	
		W	čv103					
		W	"kotev.deska 400/300*4*2		8,000			
		W	"ztracené kotvy U140 dl.800mm*4		4,000			
		W	"oboustranné kotvy*2		2,000			
		W	Součet		14,000			
97	K	783sozot	Odkryté stávací ztužující ocel.táhla se stěnovými kleštěmi (dvojice kleští 50/6mm dl.700mm) - očištění, aktivace a 2x zákl.nátěr	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
98	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2	4,834	60,00	290,04	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
99	K	612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	4,834	290,00	1 401,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612321131					
		W	čv103					
		W	příčné ztužení					
		W	uvažováno se š.200mm					
		W	"1-4*0,2*(6,105+6,154+6,041+5,858)		4,834			
		W	Součet		4,834			
100	K	61pš	Přebroušení přechodu starý x nový štuk	m	48,336	90,00	4 350,24	
		W	čv103					
		W	příčné ztužení					
		W	"1-4*2*(6,105+6,154+6,041+5,858)		48,336			
		W	Součet		48,336			
101	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	29,002	68,00	1 972,14	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		čv103					
	W		příčné ztužení					
	W		"1-4"1,2*(6,105+6,164+6,041+5,858)		29,002			
	W		Součet		29,002			
102	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 6 mm	m	50,000	1 600,00	80 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985441112					
	W		čv103					
	W		"prvek 9"50		50,000			
103	K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	25,000	280,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985141111					
	W		předběžná položka - odsouhlasí TDI					
	W		"uvažováno pro trhliny sešité helikální výztuží"50*0,5		25,000			
104	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou	m3	0,075	30 000,00	2 250,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985411111					
	W		předběžná položka - odsouhlasí TDI					
	W		položka pro ocenění jakéhokoliv způsobu vyplnění trhlin!!!					
	W		"uvažováno pro trhliny sešité helikální výztuží"50*0,5*0,02*0,15		0,075			
105	K	985411912	Beztlakové zalití trhlin a dutin Příplatek k ceně za objem do 1 m3 jednotlivě	m3	0,075	1 400,00	105,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/985411912					
D	997		Přesun sutě				14 140,80	
106	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svleče ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	12,637	560,00	7 076,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013213					
107	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	12,637	239,00	3 020,24	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
108	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	176,918	10,00	1 769,18	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	W		12,637*14 "Přepočtené koeficientem množství		176,918			
109	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	12,637	180,00	2 274,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013869					
	P		Poznámka k položce: suf z HSV					
D	998		Přesun hmot				11 279,80	
111	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	8,057	1 400,00	11 279,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018002					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 280,56	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				15 280,56	
145	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	73,440	8,00	587,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171001					
	W		odhad rámy oken - oboustranně					
	W		(1,14*2+0,74*2)*2		7,520			
	W		(1,25*2+0,74*2)*2		15,920			
	W		Mezisoučet		23,440			
	W		pro výmalbu po statickém zajištění					
	W		"předběžná výměra - odsouhlasí TDI"50		50,000			
	W		Mezisoučet		50,000			
	W		Součet		73,440			
146	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	77,112	3,00	231,34	CS ÚRS 2022 01
	W		73,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		77,112			
147	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	165,000	12,00	1 980,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171121					
	W		předběžná položka - odsouhlasí TDI					
	W		pro výmalbu vnitřních špalet u měněných rámu oken (cca 5m2 folie/okno)					
	W		5,0*3		15,000			
	W		pro výmalbu po statickém zajištění					
	W		150		150,000			
	W		Součet		165,000			
148	M	28323156	fólie pro malířské potřeby zakrývající tl 41μ 4x5m	m2	173,250	13,00	2 252,25	CS ÚRS 2022 01
	W		165*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		173,250			
149	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,850	4,00	531,40	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,850	26,00	3 454,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/784181121					
151	K	784211111	Malby z maliřských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	132,850	47,00	6 243,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_01/784211111					
	W		výmalba vnitřních špalet u měněných rámu oken (2m2/okno) 2,0*3		6,000			
	W		Mezisoučet		6,000			
	W		výmalba po statickém zajištění - čv103					
	W		"chodba 209 - stěna"2,74*3,52+(11,58+2,3)*2,9		49,897			
	W		"212 stěna"5,858*3,03		17,750			
	W		"213 stěna"(6,041+6,164)*3,15		38,446			
	W		"215 stěna"6,105*3,4		20,757			
	W		Mezisoučet		126,850			
	W		Součet		132,850			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

09 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhonech 685, 537 03 Chrudim

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.03.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

275 300 43

CZ275 300 43

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

104 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	104 000,00	21,00%	21 840,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

125 840,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

09 - VRN

Místo:

Datum:

14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o., V Průhoncech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

104 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

104 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

29 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

40 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád č.p.1 Resselovo nám., Chrudim

Objekt:

09 - VRN

Misto:

Datum: 14.03.2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

GEOGARD s.r.o. V Průhoncech 685, 537 03 Chrudim

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							104 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				104 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				29 000,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000					
			WV "např. odpojení sítí před bouráním, sondy dle potřeby, vytyčení sítí"1		1,000			
2	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	...	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013203000					
			WV "cílená a výrobní dokumentace v potřebném rozsahu pro stavbu, statika např. pro řešení, ..."1		1,000			
			WV Projekt dopravné inženýrských opatření (DIO) dle potřeby stavby					
			WV PD řešení vč. sítí, kotevní plán na základě statického výpočtu					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D	VRN3		Zařízení staveniště				15 000,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000					
			WV "zřízení, provoz a zrušení zs (buňky, wc, stav. výťah případně jeřáb, vše potřebné pro realizaci díla dle uvážení zhotovitele)"1		1,000			
			WV Zajištění oplocení stavby pevnými zábranami, zajištění zamezení vstupu na lešení pevnými zábranami do výšky cca 3,0 m, vše dle požadavku KooBOZP					
			WV Zajištění vstupů do objektu lávkami s dřevěným zábradlím dle požadavku KooBOZP					
			WV "ochranné zábradlí, oplocení"					
			WV "dočasná ochrana stávajících kcí, vzrostlé zeleně (kmeny stromů), podlah a zařízení proti poškození a znečištění (např. OSB + geotextilie, fólie PE)"					
			WV ochrana lín.lampy VO na fasádě dle čv104-pozn.4					
			WV ochrana žulové dlažby geotextilií - i pod lešení (cca 150m2)					
			WV očištění žulové dlažby po dokončení prací (cca 150m2)					
			WV ŠOD1 - čv102-pozn.1 (ochana stáv.dveří folií)					
			WV čištění komunikace					
			WV zhotovení DIO					
			WV zajištění průchodu pro pěší					
			WV zábory					
			WV Součet		1,000			
D	VRN4		Inženýrská činnost				40 000,00	
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043002000					
			WV "zhutnění, odtrhové atd."1		1,000			
			WV lešení (tahové zkoušky, zkoušky kotev)					
			WV zkouška přídržnosti ponechaných omítek					
6	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000					
			WV "např. koordinace instalací, fotodokumentace stáv.stavu (3x CD, ev. značkový posudek), sledování případných trhlin kci terčíky atd."1		1,000			
			WV vypracování a přečtení Kontrolních a zkušebních plánů dle SOD					
			WV Předání rizik zhotovitele a subdodavatelů KooBOZP					
			WV Vypracování a aktualizace detailního týdenního HMG					
			WV dodání všech dokladů dle SOD					
			WV lešenářské průkazy					
			WV Návod na užívání, provoz a údržbu včetně zaškolení obsluhy atd.					
			WV předložení vzorků dlažeb, obkladů, vnějších omítek, atd.					
			WV vzorky 0,5x0,5m fasádní barvy na podklad fasády					
			WV zaškolení obsluhy					
			WV technologický postup opravy fasády s uvedením konkrétních materiálů pro odsouhlasení investorem a památkáří					
			WV detailní zaměření zdobných prvků fasády pro zpětné vyhotovení					
			WV Součet		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				20 000,00	
7	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/070001000					
			WV např. omezený přístup vlivem investora, třetích osob					
			WV ztížený pohyb vozidel v centrech měst					
			WV 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071103000					
		vv	"pokud budou práce probíhat za provozu, mohou z toho vyplývat nějaká omezení (hlučnost, prašnost,...)"1		1,000			

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava části fasády č.p. 1, Resselovo náměstí, Chrudim - kanalizace

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

GEOGARD s.r.o.

IČ: **275 300 43**

V Průhonech 685, Chrudim 537 03
537 03

DIČ: **CZ275 300 43**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			80 759,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			82 259,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	82 259,44 CZK
Základní DPH	21 %	17 274,48 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

99 533,92 CZK

v

Chrudimí



Za zhotovitele

dne

29.03.2023

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			21 035,68
4	Vodorovné konstrukce	HSV			963,90
8	Trubní vedení	HSV			57 097,40
97	Prorážení otvorů	HSV			722,17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			940,29
VN	Vedlejší náklady	VN			1 500,00
Cena celkem					82 259,44

Položkový rozpočet

S:	Oprava části fasády č.p. 1, Resselovo náměstí, Chrudim - kanalizace
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hrmotnost / MJ	hrmotnost celk.(t)	dem hmotnost / MJ	dem hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				21 035,68		6,9156		0
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, s naložením na ruční vozík 10,8*0,6*(1,15+0,1-0,3) 4,5*0,8*(1,15+0,1-0,3)	m3	9,57600	1 480,00	14 172,48	0	0	0	0
2	182201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m 4,068+0,918	m3	4,98600	35,00	174,51	0	0	0	0
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,98600	167,00	832,66	0	0	0	0
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,98600	258,00	1 266,39	0	0	0	0
5	19900002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	4,98600	240,00	1 196,64	0	0	0	0
6	174101102R00	Zásyp rýh ruční se zhuťněním 9,576-4,068-0,918	m3	4,59000	235,00	1 078,65	0	0	0	0
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm potrubí do DN 150:10,8*0,6*0,35 potrubí DN 300:4,5*0,8*0,5	m3	4,06800	564,00	2 294,35	1,7	6,9156	0	0
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				963,90		1,56372		0
8	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm 15,3*0,6*0,1	m3	0,91800	1 050,00	963,90	1,7034	1,56372	0	0
Díl: 8		Trubní vedení				57 097,40		1 880,58		0
9	28611145.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x 500 mm	kus	4,00000	180,00	760,00	0,00085	0,0034	0	0
10	28611146.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 125x3,2x1000 mm	kus	1,00000	290,00	290,00	0,0017	0,0017	0	0
11	28611150.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x 500 mm	kus	1,00000	330,00	330,00	0,0013	0,0013	0	0
12	28611152.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x2000 mm	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	0,0052	0,0156	0	0
13	28611154.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x5000 mm	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	0,013	0,013	0	0
14	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	2,00000	80,00	160,00	0,00038	0,00076	0	0
15	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	1,00000	110,00	110,00	0,00064	0,00064	0	0
16	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	2,00000	120,00	240,00	0,00066	0,00132	0	0
17	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	140,00	140,00	0,00092	0,00092	0	0
18	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00000	135,00	135,00	0,00043	0,00043	0	0
19	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	2,00000	330,00	660,00	0,00079	0,00158	0	0
20	28651694.AR	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	2,00000	350,00	1 300,00	0,00165	0,0033	0	0
21	28651695.AR	Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC	kus	2,00000	1 400,00	2 800,00	0,00305	0,0061	0	0
22	28651696.AR	Redukce kanalizační KGR 400/ 315 PVC	kus	2,00000	3 200,00	6 400,00	0,00587	0,01174	0	0
23	28651857.AR	Přechod kamennina-PVC kanalizační KGUS 125 PVC	kus	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00054	0,00054	0	0
24	28651862.AR	Přechod litina-PVC kanalizační KGUG DN 160 PVC	kus	1,00000	370,00	370,00	0,00043	0,00043	0	0
25	28651842.AR	Kus čistící kanalizační KGRE DN 150 PVC	kus	1,00000	500,00	500,00	0,00109	0,00109	0	0
26	55182518.AR	Lapač sřešních splavenin DN 125, průtok min. 360 l/min, suchá zápach uzávěrka	kus	1,00000	560,00	560,00	0,0008	0,0008	0	0
27	55162492.AR	Velkokap dvorní vtok DN110, průtok min.108 l/min, svislý odtok, ŽU - suchá klapka, plast244x244mm/litina 226x226mm, odkalovací koš, (1,5t)	kus	1,00000	5 700,00	5 700,00	0,00698	0,00698	0	0
28	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek do DN 150	m	17,30000	192,00	3 321,60	0	0	0	0
29	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek, do DN 150	kus	9,00000	210,00	1 890,00	0,00001	0,00009	0	0
30	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 200	kus	2,00000	51,00	102,00	0,00002	0,00004	0	0
31	877363123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 250	kus	2,00000	70,00	140,00	0,00003	0,00006	0	0
32	877373123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 300	kus	2,00000	75,00	150,00	0,00003	0,00006	0	0
33	597103111R00	Montáž a osazení vpusti A 15	kus	1,00000	700,00	700,00	0,11565	0,11565	0	0
34	899623121R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C-7,5 2*(0,5*0,8*0,5)	m3	0,40000	2 500,00	1 000,00	2,525	1,01	0	0
35	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 2*(2*0,8*0,5)	m2	1,80000	193,00	308,80	0,00418	0,00669	0	0
36	286971525R	Dno šachtové TEGRA 600/315mm typ X pro potrubí KG, vč. těsnění, kyvná hrdla	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,0316	0,0316	0	0
37	28697153R	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm, vč. těsnění	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	0,0131	0,0131	0	0
38	28697162R	Plastový roznašecí prstenec d600	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,052	0,052	0	0
39	55241710R	Poklop litina 600/100 A15	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00	0,069	0,069	0	0
40	893151111R00	Montáž šachty revizní plastové kruhové	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,51066	0,51066	0	0

Díl:	97	Prorážení otvorů				722,17		0,00098		0,108
41	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 20 x 20 cm	m	2,00000	290,00	460,00	0,00049	0,00098	0,054	0,108
42	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m 0,108*2,1	t	0,22680	266,00	64,86	0	0	0	0
				0,22680						
43	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,22680	40,00	9,07	0	0	0	0
44	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m 2*0,2268	t	0,45360	290,00	131,54	0	0	0	0
				0,45360						
45	979990101R00	Poplatek za sklád suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	0,22680	250,00	58,70	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				940,29		0		0
46	988276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	1,88058	500,00	940,29	0	0	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				1 500,00		0		0
47	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	0	0	0	0

26

82 259,44

