

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. OIN/000027/2023/DIL

uzavřený podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudim č. R/454/2023 ze dne 23.10.2023

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**  
Adresa : **Resselovo náměstí 77  
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA** starostou města Chrudim



Telefon: 469 657 125  
E-mail: frantisek.pilny@chrudim-city.cz  
IČO 00270 211  
DIČ CZ00 270 211  
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim  
Číslo účtu: 104 109 190/0300  
Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních Ing. František Pilný MBA, starosta telefon: 469 657 140  
b) technických Ing. Petr Pecina telefon:   
Ing. Emil Melnik telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim  
Odbor investic  
Resselovo nám. 77  
537 16 Chrudim  
(dále jen objednatel)

### 1.2 Zhotovitel:

**SITEL spol. s r.o.**

Sídlo společnosti Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
Doručovací adresa Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10  
Zastoupena  jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:  
a) smluvních  telefon:+420   
b) technických  telefon:+420   
c) realizace  telefon:+420   
d) stavbyvedoucí  telefon:+420   
(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby, nebo pozemní stavby, nebo technologická zařízení staveb, popř. technika prostředí staveb  
Číslo autorizace: 

Telefon: +420   
E-mail:   
IČO 447 97 320  
DIČ CZ447 97 320  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 5  
Číslo účtu: 892803/0300

(dále jen zhotovitel)

**Stavba: „Rozšíření chrániček městské optické sítě v ul. Husova u č.p. 985 a v ul. Radoušova, Chrudim“**

### **1.3 Úvodní ustanovení**

1.3.1 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla v souladu se zásadami poctivého obchodního styku.

## **2. Předmět a podmínky plnění**

Doplňuje se:

2.1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je na základě skutečných a dohodnutých zjištění v průběhu stavby změna následujících prací a dodávek:

- změna odsouhlasené trasy vedení optické sítě z důvodu objevení podzemního septiku v trase vedení optické sítě (tím související změny výkopových prací a opravovaných ploch)

## **4. Cena**

4.1.1 Nově zní: Smluvní cena

|                       | Cena bez DPH    | DPH 21%       | Cena vč. DPH    |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Původní sjednaná cena | 1 385 162,00 Kč | 290 884,00 Kč | 1 676 046,00 Kč |

| Cena dodatku č. 2                             | Cena bez DPH  | DPH 21%       | Cena vč. DPH    |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| Konečná cena díla dle bodu 2.11. dodatku č. 2 | 921 543,22 Kč | 193 524,10 Kč | 1 115 067,00 Kč |

Podrobnosti viz. Příloha č.1

### **Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:**

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000027/2023/DIL ze dne 28. 8. 2023 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

Příloha č. 1 Rozšíření metropolitní optické sítě – změna trasy

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Ing. František  
starosta

V Praze dne

obchodní ředitel na základě plné moci

SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny

Stavba: Stavba: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim - změna trasy  
Objekt: dostavba a záruk optické trasy

Vypracoval :

Dne :

10/2023

| Číslo položky | text                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m.j. | počet jednotek skutečnost | JC materiál | celkem materiál | JC montáž | celkem montáž | celkem |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------|
| 1             | zemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985                                                                                                                                                                                                                                     |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 1             | vytyčení trasy vedení<br>napojení Radoušova k lávce 10m<br>lávka pro pěší 15m<br>od mostu ke KK 65m<br>od KK do Husova 70m<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                  | m    | 160,00                    |             |                 |           |               |        |
| 2             | vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby<br>1x1 lokalita=1<br>1x0,3 Změna trasy = 0,3<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                                       | kpl  | 1,30                      |             |                 |           |               |        |
| 3             | vytyčení a vyhledání konce chrániček a průběhu trasy<br>1x1=1 případy<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                                                                       | kpl  | 1,00                      |             |                 |           |               |        |
| 4             | výkop sondy v místě napojení vč. povrchů žulová dlažba<br>místo napojení 2x2,2x0,8=3,52m3<br>rozšíření místa napojení 1,8x0,6x0,8=0,864m3<br>Místo za lampou 1x0,6x0,8=0,48m3<br>viz. výkres č.3                                                                                               | m3   | 4,86                      |             |                 |           |               |        |
| 5             | výkop sondy pro ověření polohy IS vč. povrchů beton, asfalt<br>sonda pro IS 5x(1x1x0,6)=3m3<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                                                 | m3   | 3,00                      |             |                 |           |               |        |
| 6             | výkop jámy před vstupem do objektu -tráva<br>Husova 985 2x2x0,8=3,2m3<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                                                                       | m3   | 3,20                      |             |                 |           |               |        |
| 7             | výkop chodník 35x50 -žulová dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M)<br>napojení Radoušova k lávce = 10bm<br>Propoj mezi původním bodem napojení a místem za lampou = 17bm<br>viz. výkres č.3 | bm   | 27,00                     |             |                 |           |               |        |
| 8             | výkop chodník 35x50 -zámková dlažba vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M)<br>za mostem -před č.p. 1133 = 4 bm<br>za KK před bet. Chodníkem = 2,5 bm<br>viz. výkres č.3                            | bm   | 6,50                      |             |                 |           |               |        |

SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny

**Stavba:** Stavba: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim - změna trasy  
**Objekt:** dostavba a záfuk optické trasy

Vypracoval :

Dne :



10/2023

| Číslo položky | text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m.j. | počet jednotek skutečnost | JC materiál | celkem materiál | JC montáž | celkem montáž | celkem |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------|
| 9             | výkop chodník 35x50 -asfalt vč. def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M)<br>okolo č.p.1133 =17 bm<br>před čp 985 = 6 bm<br>viz. výkres č.3                                                                                                             | bm   | 23,00                     |             |                 |           |               |        |
| 10            | výkop chodník 35x50 -beton bez def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách (skladba pro zámkovou dlažbu (D+M)<br>od č.p. 1133 k ulici Husova = 19 bm<br>od KK k překopu = 15 bm<br>viz. výkres č.3                                                                                             | bm   | 34,00                     |             |                 |           |               |        |
| 11            | překop vozovky 50x120 -asfalt vč. def. povrchů, chráničky, obetonování, výstražné fólie, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M)<br>překop ul. Husova =6,5 bm<br>překop vjezdu = 3,5 bm<br>viz. výkres č.3                                                                                                         | bm   | 10,00                     |             |                 |           |               |        |
| 12            | výkop ve vozovce 50x120 -asfalt bez def. povrchů, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, zához s hutněním po vrstvách (skladba pro zámkovou dlažbu (D+M)<br>příjez k č.p.985 =18 bm<br>viz. výkres č.3                                                                                                                               | bm   | 0,00                      |             |                 |           |               |        |
| 13            | výkop volný terén 35x80 -tráva, pískového lože, výstražné fólie a krycí desky, výkop, zához s hutněním po vrstvách, finální povrch v rámci kynety (D+M)<br>Před objektem čp. 985 = 16 bm<br>Prostor mezi parkovištěm a ul. Husova = 13 bm<br>viz. výkres č.3                                                                                 | bm   | 29,00                     |             |                 |           |               |        |
| 14            | bourání a zpětná oprava finálních povrchů - žulová dlažba (D+M)<br>rozšíření od bodu napojení k mostu 0,7 x 10m=7m2<br>Trasa od bodu napojení k mostu 0,35 x 10m= - 3,5m2<br>rozšíření od Lampy k bodu napojení 0,7 x 17m= 11,9m2<br>Trasa od Lampy k bodu napojení 0,35 x 17m= - 5,95m2<br>viz. výkres č.3 a 10 a vyjádření odboru investic | m2   | 9,45                      |             |                 |           |               |        |
| 15            | bourání a zpětná oprava finálních povrchů - ZD<br>Plocha před obj. 1133 4x1,5 = 6 m2<br>Trasa před obj. 1133 4x0,35 = - 1,4 m2<br>Plocha před KK (k silnici) 2,4x1 = 2,4 m2<br>Trasa před KK (k silnici) 2,4x0,35 = -0,84 m2<br>Plocha okolo KK (4,6+2,1)x3 / 2 = 10,05m2<br>Plocha vika KK 1x0,8= - 0,8m2                                   | m2   | 15,51                     |             |                 |           |               |        |

Stavba: Stavba: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim - změna trasy  
 Objekt: dostavba a záruk optické trasy

Vypracoval :



Dne :

10/2023

| Číslo položky | text                                                                                                          | m.j. | počet jednotek skutečnost | JC materiál | celkem materiál | JC montáž | celkem montáž | celkem |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------|
|               | <i>viz. výkres č. 3 a 10 a vyjádření odboru investic</i>                                                      |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 16            | bourání a zpětná oprava finálních povrchů - asfaltový chodník, vč. řezání spár (D+M)                          | m2   | 84,50                     |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Plocha chodníku před obj. 1133 (10x2,2)+(2,7x2,2 / 2)+((4,6+2,2)x12,2 / 2) + ((2,3+5)x2 / 2) = 73,8 m2</i> |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa v chodníku před obj. 1133 17x0,35 = - 5,95 m2</i>                                                    |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Chodník před obj 985 2,5x4,5 = 11,25 m2</i>                                                                |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa v chodníku před obj 985 6x0,35 = -2,1 m2</i>                                                         |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Plocha u vjezdu na parkoviště 2,5x3 = 7,5 m2</i>                                                           |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>viz. výkres č. 3 a 10 a vyjádření odboru investic</i>                                                      |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 17            | bourání povrchu - betonový chodník                                                                            | m2   | 51,43                     |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Chodník u čp. 1133 16,5x2,1 = 34,65 m2</i>                                                                 |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa v chodníku u čp. 1133 16,5x0,35 = - 5,775 m2</i>                                                     |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Chodník u ulice Husova 11x2,4 = 26,4 m2</i>                                                                |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa v chodníku u ulice Husova 11x0,35 = - 3,85 m2</i>                                                    |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>viz. výkres č. 3 a 10 a vyjádření odboru investic</i>                                                      |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 18            | zádlažba zámkovou dlažbou vč. podkladních vrstev - chodník (D+M)                                              | m2   | 51,43                     |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Chodník u čp. 1133 16,5x2,1 = 34,65 m2</i>                                                                 |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa v chodníku u čp. 1133 16,5x0,35 = - 5,775 m2</i>                                                     |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Chodník u ulice Husova 11x2,4 = 26,4 m2</i>                                                                |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa v chodníku u ulice Husova 11x0,35 = - 3,85 m2</i>                                                    |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>viz. výkres č. 3 a 10 a vyjádření odboru investic</i>                                                      |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 19            | bourání a zpětná oprava finálních povrchů - asfaltová vozovka, vč. řezání spár (D+M)                          | m2   | 13,70                     |             |                 |           |               |        |
|               | <i>ul. Husova 1,8x6,5= 11,7m2</i>                                                                             |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa v ul. Husova 6,5x0,5 = -3,25m2</i>                                                                   |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>na parkovišti u čp. 985 3,5x2 =7m2</i>                                                                     |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Trasa na parkovišti u čp. 985 3,5x0,5 = -1,75m2</i>                                                        |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>viz. výkres č. 3 a 10 a vyjádření odboru investic</i>                                                      |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 20            | bourání povrchu - asfaltová vozovka                                                                           | m2   | 0,00                      |             |                 |           |               |        |
|               | <i>2,5x18m=45m2</i>                                                                                           |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>viz. výkres č. 3 a 10 a vyjádření odboru investic</i>                                                      |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 21            | bourání a zpětná oprava finálních povrchů - dodávka ornice (D+M)                                              | m2   | 3,83                      |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Husova 985 2x2x0,2=0,8m3</i>                                                                               |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Před objektem čp. 985 0,35x0,2x16 = 1,12 m3</i>                                                            |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Prostor mezi parkovištěm a ul. Husova 0,35x0,2x13 = 0,91 m3</i>                                            |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Sonda v Prostor mezi parkovištěm a ul. Husova u parkoviště 1x2,5x0,2 = 0,6 m3</i>                          |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>Sonda v Prostor mezi parkovištěm a ul. Husova u silnice 1x2,0x0,2 = 0,4 m3</i>                             |      |                           |             |                 |           |               |        |
|               | <i>viz. výkres č. 2 a 10 a vyjádření odboru investic</i>                                                      |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 22            | odvoz přebytečné zeminy na skládku vč. poplatku                                                               | m3   | 60,40                     |             |                 |           |               |        |

SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny

**Stavba:** Stavba: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim - změna trasy  
**Objekt:** dostavba a záruk optické trasy

Vypracoval :



Dne :

10/2023

| Číslo položky | text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m.j. | počet jednotek skutečnost | JC materiál | celkem materiál | JC montáž | celkem montáž | celkem |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------|
|               | ZEMINA Z TRASY<br>Žulová dlažba [viz. Pol. 7] 27x0,35x0,3=2,8m³<br>Zámková dlažba [viz. Pol. 8] 6,5x0,35x0,3=0,7m³<br>Asf. Chodník [viz. Pol. 9] 23x0,35x0,3=2,4m³<br>Bet. Chodník [viz. Pol. 10] 34x0,35x0,3=3,6m³<br>Asf. Vozovka [viz. Pol. 11] 10x0,5x0,3=1,5m³<br>POVRCHY TRASY<br>Asf. Chodník [viz. Pol. 9] 23x0,35x0,3=2,5m³<br>Bet. Chodník [viz. Pol. 10] 34x0,35x0,25=3m³<br>Asf. Vozovka [viz. Pol. 11] 10x0,5x0,3=1,5m³<br>POVRCHY NAD RÁMEC<br>Asf. Chodník [viz. Pol. 16] 84,5m² x0,3=25,4m³<br>Bet. Chodník [viz. Pol. 17] 51,43m² x0,25=12,9m³<br>Asf. Vozovka [viz. Pol. 19] 13,7m² x0,3= 4,1m³<br>viz. výkres č.3 a 10 |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 23            | oprava a doplnění obrubníků (D+M)<br>Chodník ZD u čp. 1133 14,5+16,5+1,5+2,5 = 35m=35ks<br>Chodník u čp. 985 2m=2ks<br>Obrubník u asf. Chodníku u mostu 2m=2ks<br>viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks   | 39,00                     |             |                 |           |               |        |
| 24            | křížení trasy s IS v betonovém žlabu (D+M)<br>8x1=8 případů<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks   | 8,00                      |             |                 |           |               |        |
| 25            | obetonování (D+M)<br>korug. chránička ZD chodník za mostem 0,3x0,3x3= 0,27 m3<br>korug. chránička ZD chodník před objektem 1133 0,3x0,3x6= 0,54 m3<br>korug. chránička pod silnicí v ulici Husova 0,3x0,3x7= 0,63 m3<br>korug. chránička pod silnicí v parkovišti 0,3x0,3x4= 0,36 m3<br>u paty objektu Husova 985 1x0,5x2=1m3<br>kabelová komora 1,0x1,0x0,1+0,3=0,31m3<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 3,11                      |             |                 |           |               |        |
| 26            | prostup do objektu vč. zatěsnění - šikmý jádrový vrt pr.100mm<br>Husova 985 1,5m<br>viz. výkres č.3 a 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,50                      |             |                 |           |               |        |
| 27            | ocelová trubka pr.76/3,6mm, žárový pozink vč. uchycení na klemy pod nosníky mostu - výškové práce nebo lešení v řece, vstup do úložné trasy, vč. pomocného materiálu (D+M)<br>lávka přes Chrudimku =18bm<br>viz. výkres č.3 a 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 18,00                     |             |                 |           |               |        |
| 28            | pokládka HDPE 40/33<br>1x70+1x65+1x17=152m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 152,00                    |             |                 |           |               |        |

SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny

Stavba: **Stavba: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim - změna trasy**  
 Objekt: **dostavba a záruk optické trasy**

Vypracoval :

Dne :



| Číslo položky | text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m.j. | počet jednotek skutečnost | JC materiál | celkem materiál | JC montáž | celkem montáž | celkem |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------|
|               | viz. výkres č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 29            | příplatek za zatažení HDPE 40/33 do chráničky<br>křížení chrudimky 1x18m=18m<br>korug. chránička žulová dlažba = 13 m<br>orug. chránička ZD chodník za mostem = 3 m<br>korug. chránička asfaltový chodník před objektem 1133 = 10 m<br>korug. chránička ZD chodník před objektem 1133 = 6 m<br>korug. chránička pod silnicí v ulici Husova = 7 m<br>korug. chránička v prostoru mezi ulicí a parkovištěm = 13 m<br>korug. chránička pod silnicí v parkovišti = 4 m<br>korug. chránička ZD u objektu 985 = 4 m<br>korug. chránička v prostoru u objektu 985 = 11 m | m    | 89,00                     |             |                 |           |               |        |
|               | viz. výkres č.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                           |             |                 |           |               |        |
| 30            | spojka pro HDPE 40<br>2x2ks=4ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 4,00                      |             |                 |           |               |        |
| 31            | koncovka pro HDPE 40 -bez ventilků<br>1x2ks=2ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ks   | 2,00                      |             |                 |           |               |        |
| 32            | koncovka pro HDPE 40 -s ventilkem<br>1x2ks=2ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks   | 2,00                      |             |                 |           |               |        |
| 33            | kabelový označnick Marker<br>1x8=8ks<br>viz. výkres č.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks   | 8,00                      |             |                 |           |               |        |
| 34            | kalibrace trubky HDPE 40/33<br>1x70+1x65+1x17=152m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 152,00                    |             |                 |           |               |        |
| 35            | tlakování trubky HDPE 40/34<br>1x2=2 úseků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | úsek | 2,00                      |             |                 |           |               |        |
| 36            | korugovaná chránička NOVOTUB 75/61<br>korug. chránička žulová dlažba = 13 m<br>orug. chránička ZD chodník za mostem = 3 m<br>korug. chránička asfaltový chodník před objektem 1133 = 10 m<br>korug. chránička ZD chodník před objektem 1133 = 6 m<br>korug. chránička pod silnicí v ulici Husova = 7 m<br>korug. chránička v prostoru mezi ulicí a parkovištěm = 13 m<br>korug. chránička pod silnicí v parkovišti = 4 m<br>korug. chránička ZD u objektu 985 = 4 m<br>korug. chránička v prostoru u objektu 985 = 11 m<br>viz. výkres č.3                        | m    | 71,00                     |             |                 |           |               |        |

SITEL spol. s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10 - Slatiny

Stavba: **Stavba: Rozšíření metropolitní optické sítě Chrudim - změna trasy**  
 Objekt: **dostavba a záruk optické trasy**

Vypracoval :   
 Dne : 10/2023

| Číslo položky | text                                                                                                                                                                            | m.j. | počet jednotek skutečnost | JC materiál | celkem materiál   | JC montáž | celkem montáž     | celkem            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 37            | geodetické zaměření trasy<br>1x152m=152m<br>viz. výkres č.3                                                                                                                     | m    | 152,00                    |             |                   |           |                   |                   |
| 38            | správní poplatky, dopravně inženýrské rozhodnutí a opatření, zajištění BC<br>1x1 stavba = 1kpl<br>viz. -                                                                        | kpl  | 1,00                      |             |                   |           |                   |                   |
| 39            | koordinace, dohled stavbyvedoucího<br>koordinace 1x10h=10h<br>dohled stavbyvedoucí 1x60h=60h<br>viz. -                                                                          | hod  | 70,00                     |             |                   |           |                   |                   |
| 40            | doprava materiálu, osob a techniky<br>1x1 stavba<br>viz. -                                                                                                                      | kpl  | 1,00                      |             |                   |           |                   |                   |
| 41            | PD skutečného provedení<br>1x1 stavba<br>viz. -                                                                                                                                 | kpl  | 1,00                      |             |                   |           |                   |                   |
| 42            | drobný čistící a montážní materiál<br>1x1 stavba<br>viz. -                                                                                                                      | kpl  | 1,00                      |             |                   |           |                   |                   |
| 43            | hutnici zkouška<br>4x1ks=4 ks<br>viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic                                                                                                    | ks   | 4,00                      |             |                   |           |                   |                   |
| 44            | osetí travního semene, zálivky a sekání trávy v rozsahu dotčených travnatých ploch - dle vyjádření odboru investic<br>1x1 stavba<br>viz. výkres č.3 a vyjádření odboru investic | kpl  | 1,65                      |             |                   |           |                   |                   |
| <b>1</b>      | <b>MEZISOUČETzemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985</b>                                                                                                     |      |                           |             | <b>109 987,31</b> |           | <b>811 555,91</b> | <b>921 543,22</b> |

#### REKAPITULACE

1 zemní úložná trasa z ulice Radoušova do objektu Husova 985 921 543,22

SOUČET bez DPH 921 543,22

DPH 21% 193 524,10

**CELKEM s DPH 1 115 067,00**

výkaz výměr neobsahuje:

- zaměření ani oprava případných kalibračních závad stavajících trubek HDPE
- vyhotovení geometrických plánů
- poplatek za zábor veřejného prostranství