



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- B

CIHELNÁ DLAŽBA

50mm

MALTOVÉ LOŽE

20mm

SUŤ

38/74mm

FOŠNOVÝ ZÁKLOP PŘEKLÁDANÝ

2x34mm

STROPNÍ TRÁM

170x300mm

PRKENNÉ PODBITÍ

25mm

OMÍTKA

15mm

POZNÁMKY:

- 11 STÁVAJÍCÍ PRKENNÉ PODBITÍ STROPU TL. 24mm S VÁPENNOU OMÍTKOU DEMONTOVAT
PROVÉST PO ROZEBRÁNÍ PODLAHY PŮDY
- 14 OPLECHOVÁNÍ ATIKY SEJMOUT
- 15 STÁVAJÍCÍ OKNA VYBOURAT A ZAZDÍT
- 19 VÝČNÍVAJÍCÍ PÍSKOVCOVÉ BLOKY OSEKAT

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURACÍ PRÁCE

- ZAŘÍZENÍ STAVEBIŠTĚ UMÍSTIT DO DVORA ŠKOLY
- V OBDOBÍ MIMO LETNÍ PRÁZDINY NUTNO ZAJISTIT OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ A ZACHOVAT PRŮCHOD PRO ŽÁKY
- V OBJEKTU NUTNO ZAJISTIT ZABRÁNĚNÍ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM DO PROSTORU STAVBY
- PODLAHY V PROSTORÁCH DOTČENÝCH STAVBOU KRYT OCHRANNOU GEOTEXTÍLÍ (MIN. 300g/m2)
- BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ ZABRÁNIT ŠÍŘENÍ PRACHU KRYTÍM VSTUPŮ A PRŮCHODŮ FÓLIÍ
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA HLINÍKOVÝ VLNITÝ PLECH NA LAŽOVÁNÍ PO 210mm
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA STŘEŠE VYSTAVĚT PODÉL OBJEKTU LEŠENÍ S VRCHNÍ PODLAHOU V ÚROVNI OKAPOVÉ HRANY A VRCNÍM ZÁBRADLÍM,
- HORNÍ PATRO A ZÁBRADLÍ S OCHRANNOU SÍTÍ A OKOPOVÝM PRKNEM
- STŘEŠNÍ KRYTINU KOMPLETNĚ ROZEBRAT, KONSTRUKCI KROVU ROZEBRAT K LIKVIDACI
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY POD ŘÍMSOU PONECHAT
- DEMONTÁŽ HROMOSVODOVÉ SOUSTAVY JE SOUČÁSTÍ PROFESE ELEKTRO
- BĚHEM DEMONTÁŽÍ NUTNO CHRÁNIT OBJEKT PŘED ZATEČENÍM SRÁŽKOVÉ VODY
- PRO PŘESUN DEMONTOVANÉ KRYTINY, LATÍ A PRVKŮ KROVU Z PŮDNÍHO PROSTORU PŘEDPOKLÁDÁ PROJEKT UŽITÍ AUTOJEŘÁBU
- VEŠKERÉ KOMÍNY ODBOURAT PO ÚROVEŇ STROPNÍCH TRÁMŮ
- POŠKOZENÉ STROPNÍ TRÁMY PŮDY NAHRADIT OCELOVÝMI NOSNÍKY IPE270 PŘÍSLUŠNÉ DÉLKY
- PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ NÁHRADU 3ks V DÉLCE 8,5m, 2x ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ NÁTĚR
- NIKY PO VAZNÝCH TRÁMECH ZAZDÍM CP NA MVC 2,5 (0,3x0,3x0,5m – 22ks)
- DRÁŽKY VE ZDUVU PŮDY PO ODSTRANĚNÝCH TRÁMECH ZAZDÍT CP MVC 2,5 0,18x0,16x0,95m – 22ks; 0,18x0,16x(18,50+16,85+1,30+11,10)m

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 2 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Husova 9, Chrudim			DATUM 7.2017
ZŠ HUSOVA 9, CHRUDIM – ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVOSTI ŠKOLY A PŮDNÍ VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:100
			Č.ZAKÁZKY 1272/02/2017
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ZMĚNA 1–2021
ŘEZ 4–4' – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO KOPIE
			ČÁST DOK. 1272_D.1.1
			ČÍSLO VÝKRESU 111