


POZNÁMKY:

- PŘED ZAPOČETIM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ POŽÁDAT O VYTÝČENÍ SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ
- ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ A UKLÁDÁNÍ VEDENÍ JE NUTNÉ DBÁT POKYNU UVEDENÝCH VE VYJÁDŘOVACÍCH PROTOKOLECH SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ
- KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO DLE ČSN 33 2000-5-52 ED.2 A ČSN 73 6005

| NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (V m) | | | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | CHODNÍK | VOZOVKA, KRAJNICE | VOLNÝ TERÉN |
| SILOVÉ KABELY 1kV | 0,35 | 1 | 0,7 |
| uložení | pískové lože, folie | krytí chodníčkem, folie | pískové lože, folie |

| NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ/VSISLÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽOVÁNÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ (v m) | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------|---------|---------------------------------------|
| DRUH VEDENÍ | SILOVÉ KABELY 1kV | SILOVÉ KABELY 10kV | SILOVÉ KABELY 35kV | SDĚL. KABELY | STOKY | VODOVOD | PLYN |
| SILOVÉ KABELY 1kV | 0,05/0,05 | 0,15/0,15 | 0,2/0,2 | 0,3/0,3 | 0,5/0,3 | 0,4/0,4 | 0,4/0,1 do 0,005 Mpa do 0,3 Mpa |

Typové řezy kabelovou kynetou:



LEGENDA SÍTÍ DIP:

- SDĚLOVACÍ VEDENÍ SEK
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ ČD TELEMATIKA
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- PLYNOVÉ VEDENÍ
- VODOVODNÍ VEDENÍ
- KANALIZAČNÍ VEDENÍ
- VEDENÍ VENK. OSVĚTLENÍ
- MÍSTNÍ OPTICKÁ SÍŤ

LEGENDA:

A1, A2


P1

P2


ZR1, ZR2

KABELOVÉ VEDENÍ VO CYKY 4x16, SAMOSTATNĚ V KORUGOVANÉ CHRÁNICIČE D50 ULOŽENÍ DLE ČSN 332000-5-52 ed.2

SPOJITÝ ZEMNÍČ FeZn 30/4 + ODBOČKY KE SVÍTIDLŮM FeZn D10



Typový řez uložením stožáru



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN AC 50Hz, 400V/TN-C

OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Profese: Zařízení silnoproudé elektrotechniky | Zpracovatel dílu: ING. DANIEL HAJZLER, Sediště 31, 570 01 Litomyšl | Autorizace / revize: | |
| Odpovědný projektant: | Vypracoval: | Hlavní projektant: | |
| Investor: Město Chrudim, Resslovo náměstí 77, 537 01 Chrudim | | | |
| Akce: AUTOBUSOVÝ ZÁLIV U DĚTSKÉHO DOMOVA, CHRUDIM | Zakázkové číslo: 008/2023 | Paré: | |
| Objekt: Veřejné osvětlení | Datum: 01.2023 | | |
| | Formát: 6 A4 | | |
| Obsah: Situace | Stupeň: DUSP+PDPS | | |
| | Měřítko: 1:250 | Číslo výkresu: D.1.4.1.2 | |