DETAIL - ŘEŠENÍ SJEZDU

SEVER

osadit vybouraný odvodňovací žlab k oplocení v délce 7,0m včetně zaústění do stávající uliční vpusti, potrubí obetonovat

úprava uliční vpusti

stávající odvodňovací žlab vybourat pro další použití u plotu cca. 12.0m

1780

PODZEMNÍ VEDENÍ NEJSOU ZAKRESLENA! PODMÍNKOU ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ JE VYTYČENÍ PODZEMNÍCH VEDENÍ A OZNÁMENÍ ZAČÁTKU STAVBY JEJICH SPRÁVCŮM, V PŘÍPADĚ NEEXISTUJÍCÍHO GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ OVĚŘIT TRASU INŽ. SÍTÍ POMOCÍ SOND!

ZNAČENÍ POVRCHŮ:

- zpevněné plochy – MK stávající zpevněné plochy
- OPRAVA asfaltového povrchu (OBRUS)
- OPRAVA asfaltového povrchu (LOŽE)
- OPRAVA dlážděného povrchu zámková dlažba (CHODNÍK)
- OPRAVA dlážděného povrchu bezbariérovost (CHODNÍK)
- OPRAVA dlážděného povrchu bezbariérovost (SJEZD)

V rámci opravy bude provedeno výškové vyrovnání a úprava okolo znaků inženýrských sítí a uličních vpustí.

NÁZEV AKCE: **Oprava části asfaltového povrchu v ulici Na Valech v Chrudimi**	DATUM : březen 2024	FORMÁT: 4 x A4	
NÁZEV VÝKRESU: **DETAIL - ŘEŠENÍ SJEZDU**	MĚŘÍTKO: **1:500**	ČÁST PD: **D.1.1.2**	OZNAČENÍ: **2**