

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. OIN/000031/2022/DIL

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: S T A K O společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa Bieblova 782/7, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. Dalibor Šubrt telefon: [REDACTED]
b) technických [REDACTED] telefon: [REDACTED]
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby
e) zástupce hlavního stavbyvedoucího (stavbyvedoucí) - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby
f) statik - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro statiku a dynamiku staveb, nebo inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Telefon: 495 716 111
E-mail: stako@stako.cz
IČ: 422 28 468
DIČ: CZ 422 28 468

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 50001511/0100
(dále jen *zhotovitel*)

Akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022, akce **Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa**

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.27, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a dále na základě skutečností, kdy zpracovaný projekt interiérů stavby ovlivňuje finální provedení stavby a též na základě oprávněných požadavků provozovatele, kterým jsou Sportovní areály města Chrudim, spol. s r. o., je třeba vyřešit následující změny a nutné práce a dodávky:

- Doplnění ochran VZT jednotek proti zámrazu
- Změny, zejména ve stavební části, které reagují na skutečný zjištěný stav stavby – zejména se jedná o tyto práce - jiná tl. přezdívané zdi, větší rozsah přízdívek a omítek, vícepráce dle dořešených detailů ze strany AD, úpravu zasklení výtahu – část bude neprůhledná, náhradu nosné zdi pod ŽB ztužením schodiště, změnu tloušťky přízdívky, zazdění slepých okenních otvorů směrem k obchodu, vytvoření vestavěné místnosti, vybourání výklenku a drážky pro osazení panelů a otvorů pro osazení vazníků a zazdění otvoru po staré lávce; doplnění omítek klenbových stropů, vybourání a přezdění šikmé příčky, demontáž starých kolidujících rozvodů, zazdívku starého kolektoru, vybourání starých rozvodů v kolektoru (kolize s rozšířenými zemními nádržemi), doplnění hydroizolace ze strany dvora, vč. izolace a přespárování suterénního zdiva
- Nátěr podlahy ve výtahové šachtě
- Úpravu VZT potrubí v podhledu velké haly
- Úpravu v odvodnění dvora
- Nátěry zárubní dle PD interiéru
- Kotvení gymnastické hrazdy – dle konkrétní plánované koupě hrazdy
- Úpravu anglických dvorků a prahů dveří ve dvoře
- Barevnou výmalbu dle PD interiéru
- Repasi dřevěných madel
- Nátěr a opravu původních schodišť – m.č. 1.1.07 a 1.1.08
- Doplnění rozvodů ústředního vytápění – vyprojektováno, ale opomenuto ve výkazu výměr
- Úpravu boxu časomíry, vč. zábradlí a stěn okolo tribuny
- Záměnu a doplnění dalších zámků pro systém generálního klíče, jehož instalace je nutná i z pohledu zásahu hasičů – návrh uvažuje již s využitím a rozšířením v rámci dalších etap
- Doplnění piktogramů, dle PD interiéru

Podrobnosti viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Původní cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	85.138.217 Kč	17.879.026 Kč	103.017.243 Kč

Cena dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.22. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.498.244 Kč	524.631,24 Kč	3.022.875,24 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.22. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-516.446 Kč	-108.453,66 Kč	-624.899,66 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 1 CELKEM	1.981.798 Kč	416.177,58 Kč	2.397.975,58 Kč

Cena dodatku č. 2	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst.	2.025.394 Kč	425.333 Kč	2.450.727 Kč

(4) ZZVZ			
Snížení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-747.361 Kč	-156.946 Kč	-904.307 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.23. dodatku č. 2, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	-269.242 Kč	-56.541 Kč	-325.783 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 2 CELKEM	1.008.791 Kč	211.846 Kč	1.220.637 Kč
Cena dodatku č. 3	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	1.321.684,00 Kč	277.553,50 Kč	1.599.237,50 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-231.067,00 Kč	-48.524,00 Kč	-279.591,00 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	748.859,00 Kč	157.260,50 Kč	906.119,50 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 3, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	-69.768,00 Kč	-14.651 Kč	-84.419,00 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 3 CELKEM	1.769.708 Kč	371.639 Kč	2.141.347 Kč
Cena dodatku č. 4	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	896.008,22 Kč	188.161,72 Kč	1.084.169,94 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-25.667,35 Kč	-5.390,14 Kč	-31.057,49 Kč
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (6) ZZVZ	304.099,97 Kč	63.861,00 Kč	367.960,97 Kč
Záměna prací dle bodu 2.25. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (7) ZZVZ	-6.286,74 Kč	-1.320,22 Kč	-7.606,96 Kč
Sjednaná cena dodatkem č. 4 CELKEM	1.168.154,10 Kč	245.312,36 Kč	1.413.466,46 Kč
Cena dodatku č. 5	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.26. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	2.240.063,03 Kč	470.413,236 Kč	2.710.476,266 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.26. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-169.053,54 Kč	-35.501,243 Kč	-204.554,783 Kč
Cena dodatku č. 6	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	1.374.770,75 Kč	288.701,86 Kč	1.663.472,61 Kč
Snížení ceny díla dle bodu 2.27. dodatku č. 4, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	-117.281,22 Kč	-24.629,06 Kč	-141.910,28 Kč
Celková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena CELKEM	94.395.167,12 Kč	19.822.985,73 Kč	114.218.152,85 Kč

3.1

Článek 4. Cena

Doplňuje se bod 4.8.:

Na základě dohody smluvních stran, s ohledem na termín provádění prací, nebude cena prací a dodávek, dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo, inflačně indexována.

4. Závěrečná ustanovení dodatku č. 6:

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000031/2022/DIL ze dne 01.12.2022 zůstávají beze změny.
- 4.2 Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 4.3 Tento dodatek č. 6 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Ing.

František

Pilný, MBA

Digitálně podepsal

Ing. František Pilný,
MBA

Datum: 2024.08.06
14:35:10 +02'00'

.....
Ing. František Pilný, MBA

starosta města

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

Ing. Petr

Kulda

Digitálně podepsal

Ing. Petr Kulda

Datum: 2024.07.17
15:26:20 +02'00'

.....
Ing. Petr Kulda

jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 8. 7. 2024
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH **1 257 489,53**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 257 489,53	264 072,80
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 521 562,33
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: 1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Místo: Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 257 489,53	1 521 562,33
41 VP	Zásypový materiál energokanálu	9 880,00	11 954,80
61 VP	Ochrana VZT jednotek proti zámrazu	15 200,57	18 392,69
62c-1 MP	Stavební část	-34 061,08	-41 213,91
62c-1 VP	Stavební část	345 175,07	417 661,83
71 VP	Nátěr bet.podlahy ve výtahové šachtě	5 934,50	7 180,75
91 VP	Práce nad rámeč SoD	118 499,66	143 384,59
94 VP	Úprava VZT potrubí v podhledu haly SO01	120 297,00	145 559,37
95 VP	Změna odvodnění dvora	-13 379,00	-16 188,59
96 VP	Nátěry zárubní dle PD interiéru	64 953,49	78 593,72
97 VP	Dodatečné kotvení gymnastických hrazd	29 568,72	35 778,15
98 VP	Úprava anglických dvorků a prahů dveří ve dvoře	39 984,67	48 381,45
100 VP	Barevná výmalba	83 163,96	100 628,39
101 VP	Repasé dřevěných madel	3 266,64	3 952,63
102 MP	Nátěr a oprava schodišť v m.č. 1.1.07 a 1.1.08	-40 081,14	-48 498,18
102 VP	Nátěr a oprava schodišť v m.č. 1.1.07 a 1.1.08	63 069,26	76 313,80
103 VP	Rozvody UT	195 558,00	236 625,18
106 VP	Úprava boxu časomíry, betonového zábradlí a stěn okolo tribuny	105 742,71	127 948,68
107 MP	Generální klíč	-29 760,00	-36 009,60
107 VP	Generální klíč	104 984,00	127 030,64
108 VP	Piktogramy	69 492,50	84 085,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

41 VP - Zásypový materiál energokanálu

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 880,00

HSV - Práce a dodávky HSV

9 880,00

1 - Zemní práce

9 880,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

41 VP - Zásypový materiál energokanálu

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 880,00

D HSV Práce a dodávky HSV 9 880,00

D 1 Zemní práce 9 880,00

1	M	58981121a	recyklát betonový frakce 8/64	t	26,000	380,00	9 880,00
---	---	-----------	-------------------------------	---	--------	--------	----------

VV "zásyp je v smluvním rozpočtu, recyklát je místo zeminy"26,0 26,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

61 VP - Ochrana VZT jednotek proti zámru

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 200,57

PSV - Práce a dodávky PSV

13 544,57

741 - Elektroinstalace - silnoproud

13 544,57

hzs - Hodinové zúčtovací sazby

1 656,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

61 VP - Ochrana VZT jednotek proti zámruzu

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 200,57

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 544,57

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

13 544,57

1	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	91,40	914,00
2	M	34571453	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm trojnásobná	kus	10,000	86,50	865,00
3	K	741124603	Montáž kabelu Cu topný volné délky uložený na konstrukci	m	16,000	68,70	1 099,20
4	M	1000320080a	topný kabel	m	16,000	453,20	7 251,20
5	K	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² na svorkovnici	kus	30,000	37,80	1 134,00
6	M	34562694	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 3 vodiče 0,5-2,5mm ² , 400V 24A	kus	30,000	5,10	153,00
7	K	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm ² (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	50,000	27,10	1 355,00
8	M	PKB.711018	CYKY-J 3x1,5	km	0,050	15 463,40	773,17

D hzs

Hodinové zúčtovací sazby

1 656,00

9	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	3,000	552,00	1 656,00
---	---	---------	----------------------------------	-----	-------	--------	----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

62c-1 MP - Stavební část

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 061,08

03 - Stavební úpravy místnosti pod tribunou

-19 986,28

05 - Zazdívka oken 2.NP - SO01, VIP salónek

-1 885,80

07 - Zazdívky oken m.č.1.2.07 a 1.1.05

-8 445,60

08 - Zazdívka okna původní přenosové lávky v čele haly

-3 743,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

62c-1 MP - Stavební část

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-34 061,08

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		03	Stavební úpravy místnosti pod tribunu				-19 986,28
21	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	-11,256	541,00	-6 089,50
	W		-(1,4+2,99+0,3)*2,4		-11,256		
	W		Součet		-11,256		
25	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl do 1,0 m	kus	-6,000	160,00	-960,00
	W		-6,0"V16"		-6,000		
	W		Součet		-6,000		
26	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	-5,400	360,00	-1 944,00
	W		-0,9*6 "V16"		-5,400		
	W		Součet		-5,400		
27	K	7632235211	Dřevěný obklad profil CW+UW 75 deska OSB 1x12 mm + DTD 1x16 mm - T01,02,03,04,05,06,08	m2	-13,165	835,00	-10 992,78
	W		-13,165 "T04"		-13,165		
	W		Součet		-13,165		
		05	Zazdívká oken 2.NP - SO01, VIP salónek				-1 885,80
71	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	-1,800	617,00	-1 110,60
	W		-1,8 "K02"		-1,800		
	W		Součet		-1,800		
72	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl do 1,0 m	kus	-2,000	150,00	-300,00
	W		-2 "V19"		-2,000		
	W		Součet		-2,000		
73	M	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	-1,800	264,00	-475,20
	W		-1,8 "V19"		-1,800		
	W		Součet		-1,800		
		07	Zazdívký oken m.č.1.2.07 a 1.1.05				-8 445,60
84	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	-12,420	680,00	-8 445,60
	W		"sdk předsazená stěna"				
	W		-0,9*0,9*2-0,9*1,5*2		-4,320		
	W		-0,9*1,5*6		-8,100		
	W		Součet		-12,420		
		08	Zazdívká okna původní přenosové lávky v čele haly				-3 743,40
90	K	763121415	SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	-5,505	680,00	-3 743,40
	W		"SDK předsazená stěna"				
	W		-1,5*3,67		-5,505		
	W		Součet		-5,505		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

62c-1 VP - Stavební část

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

345 175,07

01 - Přezdívková stěna přístavku u parku	34 961,51
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 505,36
02 - Zasklení výtahu	18 000,00
03 - Stavební úpravy místnosti pod tribunou	168 600,07
04 - Zakrytí kanálu v m.č.1.1.13	11 678,56
05 - Zazdívka oken 2.NP - SO01, VIP salónek	16 223,46
06 - VIP lóže	12 664,38
07 - Zazdívky oken m.č.1.2.07 a 1.1.05	44 229,34
08 - Zazdívka okna původní přenosové lávky v čele haly	11 780,70
09 - Kapsy pro osazení dřevěných vazníků střechy malé haly	19 531,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

62c-1 VP - Stavební část

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

345 175,07

D	01	Přezdívká stěny přístavku u parku					34 961,51
1	K	311000001	Příplatek za větší tloušťku zdi oproti uvedené v ZL.č.36		18,452	1 020,00	18 821,04
	W		"změna tloušťky zdi z 300mm na 450mm"				
	W		6,4*4,36-(2,7*(2,7+1,26)+1,4*1,4)+6,4*0,5		18,452		
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	22,757	280,00	6 371,96
	W		6,4*4,36-(2,7*(2,7+1,26)+1,4*1,4)+6,4*0,5		18,452		
	W		"špalety"				
	W		0,35*(3*1,4+3*2,7)		4,305		
	W		Součet		22,757		
3	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	22,757	171,00	3 891,45
4	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,324	4 020,00	1 302,48
	W		"pod prahem vrat"				
	W		0,2*0,6*2,7		0,324		
5	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,162	12 900,00	2 089,80
	W		"přebetonávka prahu"				
	W		0,1*0,6*2,7		0,162		
6	K	634911134a	Řezání spár š 20 mm hl do 100 mm v cihelném zdivu	m	4,000	363,00	1 452,00
7	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	0,648	908,00	588,38
8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,648	296,00	191,81
9	K	997013509.1	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,072	12,90	117,03
	W		0,648		0,648		
	W		0,648*14 'Přepočtené koeficientem množství		9,072		
10	K	997013861.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,948	143,00	135,56
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					7 505,36
11	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	6,200	26,70	165,54
	W		4,0*(0,45+2*0,1)		2,600		
	W		3,0*(0,7+1,7)*0,5		3,600		
	W		Součet		6,200		
12	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	82 300,00	82,30
13	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,200	146,00	905,20
	W		6,2		6,200		
	W		Součet		6,200		
14	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	7,440	213,00	1 584,72
	W		6,2*1,20		7,440		
	W		Součet		7,440		
15	K	711713416	Izolace proti vodě provedení detailů spár 20 x 100 mm za studena tmelem	m	4,000	64,90	259,60
16	M	59071067	tmel bitumenový plastaelastický	litr	8,000	304,00	2 432,00
	W		4,0*0,1*0,02*1000		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	764001121	Montáž dilatační připojovací lišty rš do 100 mm	m	4,000	214,00	856,00
18	K	764011419	Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 200 mm	m	4,000	305,00	1 220,00
D 02 Zasklení výtahu							18 000,00
19	K	999999133	příplatek za neprůhlednou fólii do skel výtahové šachty	soub	1,000	18 000,00	18 000,00
D 03 Stavební úpravy místnosti pod tribunu							168 600,07
20	K	311272227	Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes P2 do P4 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	4,950	1 776,00	8 791,20
	vv		"v rozvodně 1.1.13"				
	vv		1,5*3,3		4,950		
	vv		Součet		4,950		
22	K	342272215	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	7,896	643,00	5 077,13
	vv		"požární předěl"				
	vv		(2,99+0,30)*2,4		7,896		
23	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,564	1 018,00	4 646,15
	vv		"pro usazení hydrantu"				
	vv		(0,436+1,4+0,3)*2,4-0,75*0,75		4,564		
24	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	952,00	952,00
28	K	310271075	Zazdívkva otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	8,100	2 140,00	17 334,00
	vv		0,9*1,5*6		8,100		
29	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	8,100	997,00	8 075,70
	vv		0,9*1,5*6		8,100		
	vv		Součet		8,100		
30	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	8,505	983,00	8 360,42
	vv		8,1*1,05		8,505		
31	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	8,100	67,60	547,56
	vv		8,10		8,100		
	vv		Součet		8,100		
32	K	622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	8,100	663,00	5 370,30
	vv		8,1		8,100		
	vv		Součet		8,100		
33	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	11,220	280,00	3 141,60
	vv		1,1*1,70*6		11,220		
34	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	6,000	2 297,00	13 782,00
35	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	16,055	1 018,00	16 343,99
	vv		3,3*(3,35+2,0)-(0,8*2,0)		16,055		
	vv		Součet		16,055		
36	K	317142442	Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	952,00	952,00
	vv		1,0		1,000		
	vv		Součet		1,000		
37	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,280	397,00	1 699,16
	vv		0,8*2,0*2		3,200		
	vv		0,6*1,8		1,080		
	vv		Součet		4,280		
38	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	4,000	830,00	3 320,00
	vv		4,0		4,000		
	vv		Součet		4,000		
39	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	2,000	2 050,00	4 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	M	55331485	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
41	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,110	366,00	11 752,26
	VV		3,3*(3,20+2,0+3,35+2,15)-2*0,8*2,0		32,110		
	VV		Součet		32,110		
42	K	612135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	19,550	224,00	4 379,20
	VV		"m.č.1.1.10+1.1.11"39,10*0,5		19,550		
43	K	612135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	58,650	63,20	3 706,68
	VV		"m.č.1.1.10+1.1.11"39,10*0,5*3		58,650		
44	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	39,100	171,00	6 686,10
	VV		"m.č.1.1.10+1.1.11"39,10		39,100		
45	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými do suti	m2	11,024	91,40	1 007,59
	VV		3,66*2,16		7,906		
	VV		2,15*1,45		3,118		
	VV		Součet		11,024		
46	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	858,00	858,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
47	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	2 950,00	2 950,00
	VV		1,0		1,000		
	VV		Součet		1,000		
48	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	9,518	680,00	6 472,24
	VV		2,0*3,2		6,400		
	VV		2,15*1,45		3,118		
	VV		Součet		9,518		
49	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	13,750	151,00	2 076,25
	VV		3,2*2+2,0*2-0,8		9,600		
	VV		1,45+2*2,15-0,8*2		4,150		
	VV		Součet		13,750		
50	M	59761121	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	12,349	555,00	6 853,70
	VV		9,518*1,1		10,470		
	VV		13,75*0,05*1,1		0,756		
	VV		Součet		11,226		
	VV		11,226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		12,349		
51	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,518	62,80	597,73
	VV		9,518		9,518		
	VV		Součet		9,518		
52	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	39,100	37,80	1 477,98
	VV		"m.č. 1.1.10+1.1.11"				
	VV		2,5*(2,56+2,48+5,52+1,55+2,48+1,72+2,32+2,0+4,53)		62,900		
	VV		-(2,0*2,0+0,8*2,0+1,8*2,0+2*2,5*2,2+1,8*2,0)		-23,800		
	VV		Součet		39,100		
53	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	45,275	19,60	887,39
	VV		32,11+13,165		45,275		
	VV		Součet		45,275		
54	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	45,275	43,30	1 960,41
	VV		32,11+13,165		45,275		
	VV		Součet		45,275		
55	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 8 do 10 mm	m2	9,520	745,00	7 092,40
	VV		6,4+3,12		9,520		
56	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,180	2 122,00	381,96
	VV		"výklenek pro rozvadeč"0,15*0,6*2,0		0,180		
57	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,500	978,00	1 467,00
	VV		2,0*(0,6+0,15)		1,500		
58	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,937	998,00	935,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,937	424,00	397,29
	VV		0,0669285714285714*14 'Přepočtené koeficientem množství		0,937		
60	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,118	12,90	169,22
	VV		0,937		0,937		
	VV		0,937*14 'Přepočtené koeficientem množství		13,118		
61	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,937	2 090,00	1 958,33
D	04		Zakrytí kanálu v m.č.1.1.13				11 678,56
62	K	411121221	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 900 mm	kus	10,000	213,00	2 130,00
63	M	59341210	deska stropní plná PZD 890x290x65mm	kus	10,000	309,00	3 090,00
64	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm	m	6,100	286,00	1 744,60
	VV		3,05*2		6,100		
65	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	6,100	467,00	2 848,70
	VV		3,05*2		6,100		
66	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	3,050	437,00	1 332,85
	VV		1,0*3,05		3,050		
67	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,305	998,00	304,39
68	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,305	424,00	129,32
	VV		0,0217857142857143*14 'Přepočtené koeficientem množství		0,305		
69	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,270	12,90	55,08
	VV		0,305*14		4,270		
70	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,305	143,00	43,62
D	05		Zazdívka oken 2.NP - SO01, VIP salónek				16 223,46
74	K	310271035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 pórobetonovými tvárnicemi přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	2,160	2 225,00	4 806,00
	VV		2*(0,9*1,2)		2,160		
75	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením T1 z minerální vlny s podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm	m2	2,160	997,00	2 153,52
	VV		2,16		2,160		
76	M	63142029	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,035-0,036$ tl 160mm	m2	2,268	983,00	2 229,44
	VV		2,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,268		
77	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápusťnou montáž a použití použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	2,160	67,60	146,02
	VV		2,16		2,160		
78	K	622541032	Tenkovrstvá silikonsilikátová zatíraná omítka zrnitost 3,0 mm vnějších stěn	m2	2,160	663,00	1 432,08
79	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	3,080	280,00	862,40
	VV		2*(1,1*1,4)		3,080		
80	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	2,000	2 297,00	4 594,00
D	06		VIP lóže				12 664,38
81	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	46,860	40,40	1 893,14
82	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	46,860	171,00	8 013,06
	VV		"m.č. 1.2.8+1.2.10"				
	VV		(1,85+1,75)*2*2,8-(0,8*2,0*2+0,7*2,0)		15,560		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		(3,263+4,4+2,45+4,42)*2,8-(1,838+2,058)*2-0,8*2,0		31,300		
	W		Součet		46,860		
83	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	7,536	366,00	2 758,18
	W		"m.č. 1.2.10"				
	W		3,263*2,8-0,8*2,0		7,536		
	D	07	Zazdívky oken m.č.1.2.07 a 1.1.05				44 229,34
85	K	766622861	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	10,000	15,50	155,00
	W		4+6		10,000		
86	K	340271021	Zazdíčka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvárnici pórobetonovými tl 100 mm	m2	12,420	841,00	10 445,22
	W		0,9*0,9*2+0,9*1,5*2		4,320		
	W		0,9*1,5*6		8,100		
	W		Součet		12,420		
87	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	17,380	280,00	4 866,40
	W		1,1*1,1*2+1,1*1,7*8		17,380		
88	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus	10,000	2 297,00	22 970,00
	W		2+8		10,000		
89	K	612311131	Vápený štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	32,004	181,00	5 792,72
	W		1,1*1,1*2+1,1*1,7*2+(6,55+2,68)*2,8		32,004		
	D	08	Zazdíčka okna původní přenosové lávky v čele haly				11 780,70
91	K	310271075	Zazdíčka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 pórobetonovými tvárnici přes P2 do P4 na tenkovrstvou maltu tl 300 m	m2	5,505	2 140,00	11 780,70
	W		1,5*3,67		5,505		
	D	09	Kapsy pro osazení dřevěných vazníků střechy malé haly				19 531,69
92	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,440	2 452,00	3 530,88
	W		"pro osazení vazníků "				
	W		0,3*1,0*0,6*8		1,440		
93	K	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,288	13 882,43	3 998,14
	W		"betonáž lože pod vazníky vč. bednění"				
	W		0,3*0,6*0,2*8		0,288		
94	K	310278842	Zazdíčka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárcí tl do 300 mm	m3	0,936	7 538,00	7 055,57
	W		"obezdívka zhlaví vazníků"				
	W		((0,30*1,0*0,6)-(0,3*0,7*0,3))*8		0,936		
95	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,592	998,00	2 586,82
96	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,592	424,00	1 099,01
97	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,288	12,90	468,12
	W		2,592		2,592		
	W		2,592*14 'Přepočtené koeficientem množství		36,288		
98	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,592	306,00	793,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

71 VP - Nátěr bet.podlahy ve výtahové šachtě

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 934,50

PSV - Práce a dodávky PSV

5 934,50

783 - Dokončovací práce - nátěry

5 934,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

71 VP - Nátěr bet.podlahy ve výtahové šachtě

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 934,50

D PSV Práce a dodávky PSV 5 934,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 934,50

1	K	783933161	Penetrační epoxidový nátěr pórovitých betonových podlah	m2	18,038	156,00	2 813,93
	VV		"dno"2*1,8		3,600		
	VV		"stěny"(1,8+2,0)*2*1,0		7,600		
	VV		"strojovna výtahu"1,25*(7*0,31)+1,25*(1,86+1,44)		6,838		
	VV		Součet		18,038		
2	K	783937153	Krycí jednonásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	18,038	173,00	3 120,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

91 VP - Práce nad rámec SoD

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 499,66

01 - Objekt SO 03

15 365,32

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 532,85

02 - Dvůr mezi objekty SO01 a SO03

11 477,12

03 - Objekt SO01

88 124,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

91 VP - Práce nad rámeč SoD

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

118 499,66

D	01	Objekt SO 03					15 365,32
1	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	-83,440	390,00	-32 541,60
2	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	83,440	445,00	37 130,80
3	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,532	1 020,00	3 602,64
	VV		(0,969+1,0+0,15+0,15)*2,46-1,0*2,05		3,532		
4	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	0,925	718,00	664,15
	VV		"nad dveřmi do m.č. 30.01"				
	VV		1,85*0,5		0,925		
5	K	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	3,532	151,00	533,33
	VV		(0,969+1,0+0,15+0,15)*2,46-1,0*2,05		3,532		
6	K	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	24,000	137,00	3 288,00
	VV		"demontáž kolidujících rozvodů"				
	VV		8,0*3		24,000		
7	K	713420813	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm	m	24,000	112,00	2 688,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 532,85
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,324	793,00	1 049,93
9	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,324	424,00	561,38
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,536	12,90	239,11
	VV		1,324*14		18,536		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,670	2 090,00	1 400,30
	VV		0,286+0,384		0,670		
12	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,922	306,00	282,13
	VV		0,922		0,922		
D	02	Dvůr mezi objekty SO01 a SO03					11 477,12
13	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	0,400	978,00	391,20
	VV		0,5*0,8		0,400		
14	K	969031112	Vybourání vnitřního ocelového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	32,000	137,00	4 384,00
15	K	713420813	Odstranění izolace tepelné potrubí rohožemi bez úpravy v pletivu spojenými drátem tl přes 50 mm	m	32,000	112,00	3 584,00
16	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,894	793,00	708,94
17	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,894	424,00	379,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,516	12,90	161,46
	VV		0,894*14		12,516		
19	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,894	2 090,00	1 868,46
D 03			Objekt SO01				88 124,37
20	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	10,261	485,00	4 976,59
	VV		"pro hydroizolace suterénu"				
	VV		5,262*(1,35-0,5+1,0+0,1)*1,0		10,261		
21	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	10,261	155,00	1 590,46
	VV		"pro hydroizolace suterénu"				
	VV		5,262*(1,35-0,5+1,0+0,1)*1,0		10,261		
22	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	141,421	93,10	13 166,30
	VV		"podklad pod stěrkovou HI maltou"				
	VV		46,558*(1,25+0,1)		62,853		
	VV		(5,262+3,46)*(1,40+0,1)		13,083		
	VV		25,95*(1,0+0,1)		28,545		
	VV		46,558*(1,55-1,25)		13,967		
	VV		(5,262+3,46)*(2,1-1,4)		6,105		
	VV		25,95*(1,65-1,0)		16,868		
	VV		Součet		141,421		
23	K	622125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z cihel	m2	141,420	204,00	28 849,68
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	104,480	123,00	12 851,04
	VV		"přízdívky"104.48		104,480		
25	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	15,667	793,00	12 423,93
26	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	15,667	424,00	6 642,81
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	219,338	12,90	2 829,46
	VV		15,667*14		219,338		
28	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	15,667	306,00	4 794,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

94 VP - Úprava VZT potrubí v podhledu haly SO01

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

120 297,00

731 - 1 - VZT - úprava odtahového potrubí

35 371,00

731 - 2 - VZT - Úprava přívodního potrubí

53 224,00

VZT - 3 - Doplnění čerpadla a potrubí

4 334,00

UT - Doplnění MaR

27 368,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

94 VP - Úprava VZT potrubí v pohledu haly SO01

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

120 297,00

D	731 - 1		VZT - úprava odtahového potrubí	35 371,00			
1	K	731000001	Box pro odtahovou mřížku 1 225/525/350mm vč. hrdel na dopojení	soub	7,000	2 805,00	19 635,00
2	K	731000002	Hadice na dopojení boxu s rozvodem VZT SONOFLEX MI 315 ohebná Al hadice s tepelnou a zvukovou izolací	m	28,000	562,00	15 736,00

D	731 - 2		VZT - Úprava přívodního potrubí	53 224,00			
3	K	731000003	SONOFLEX mi 406 ohebná hadice s tepelnou a zvukovou izolací	m	48,000	657,00	31 536,00
4	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení - demontáž VZT potrubí	hod	15,000	385,00	5 775,00
5	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný - montáž upraveného potrubí vč. dopojení hadic	hod	15,000	385,00	5 775,00
6	K	731000004	Tepelná izolace potrubí z minerální vlny tl.40mm	m2	13,000	586,00	7 618,00
7	K	731000007	Kruhové potrubí SPIRO prům. 400mm vč. tvarovek, doplňkových konstrukcí, montážního a těsnícího materiálu, nátěrů	m	6,000	420,00	2 520,00

D	VZT - 3		Doplnění čerpadla a potrubí	4 334,00			
8	K	731000008	Odvod kondenzátu od zařízení CHL6.1 vč.čerpadla kondenzátu	kus	1,000	4 334,00	4 334,00

D	UT		Doplnění MaR	27 368,00			
9	K	761000009	Požadavek investora na doplnění SW hlídání 1/4 maxima a s tím spojené uzavírání ventilů přívodu od výměňkové stanice - není dodávkou MaR	kpl	1,000	27 368,00	27 368,00

VV	"osazení měřiče tepla s Mbus komunikací"						
VV	"Mbus tabulka parametrů"						
VV	"Mbus adresa měřiče"						
VV			"hodnoty a stupně při kterých má docházet k uzavírání ventilů"1,0		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

95 VP - Změna odvodnění dvora

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-13 379,00

D1 - Rozvody dešťové kanalizace

0,00

8 - Trubní vedení

-14 809,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

95 VP - Změna odvodnění dvora

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 379,00

D D1 Rozvody dešťové kanalizace 0,00

D 8 Trubní vedení -14 809,00

1	M	Pol484	Odvodňovací žlab, polymerbeton, l=30m, litinový rošt, zatížení D400, 8x odtok DN110 D+M	ks	-9,500	3 400,00	-32 300,00
2	K	895941342	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců dno nízké s kalištěm	kus	1,000	1 160,00	1 160,00
3	M	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	1,000	704,00	704,00
4	M	59223858	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x570x50mm	kus	1,000	857,00	857,00
5	M	59223824	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	1,000	940,00	940,00
6	K	895941342.1	Zemní práce pro osazení uliční vpusti	soub	1,000	2 750,00	2 750,00
7	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 470,00	1 470,00
8	M	55241040	mříž litinová 600/40T, 420x620 D400	kus	1,000	6 730,00	6 730,00
9	M	28661789	koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
10	K	899000001	Napojení uliční vpusti	soub	1,000	1 500,00	1 500,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 430,00

11	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
	VV		"čistící rohož ve dvoře"1,0		1,000		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

96 VP - Nátěry zárubní dle PD interiéru

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 953,49

PSV - Práce a dodávky PSV

64 953,49

783 - Dokončovací práce - nátěry

62 745,49

hzs - Hodinové zúčtovací sazby

2 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

96 VP - Nátěry zárubní dle PD interiéru

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 953,49

D	PSV		Práce a dodávky PSV				64 953,49
D	783		Dokončovací práce - nátěry				62 745,49
1	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	88,489	99,70	8 822,35
	VV		"poz3"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*3		3,675		
	VV		"poz1"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*5		6,125		
	VV		"poz4"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*22		26,950		
	VV		"poz4"(2,0+2,0*2)*(0,15+0,10)*8		12,000		
	VV		"poz2"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*16		19,600		
	VV		"poz5"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*12		14,700		
	VV		"poz 6"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*1		1,225		
	VV		Součet		84,275		
	VV		84,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,489		
2	K	783314201	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	88,489	145,00	12 830,91
	VV		"poz3"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*3		3,675		
	VV		"poz1"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*5		6,125		
	VV		"poz4"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*22		26,950		
	VV		"poz4"(2,0+2,0*2)*(0,15+0,10)*8		12,000		
	VV		"poz2"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*16		19,600		
	VV		"poz5"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*12		14,700		
	VV		"poz 6"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*1		1,225		
	VV		Součet		84,275		
	VV		84,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,489		
3	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	79,748	129,00	10 287,49
	VV		"poz2"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*16*2		39,200		
	VV		"poz5"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*12*2		29,400		
	VV		"poz1"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*5		6,125		
	VV		"poz 6"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*1		1,225		
	VV		Součet		75,950		
	VV		75,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		79,748		
4	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	88,489	132,00	11 680,55
	VV		"poz3"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*3		3,675		
	VV		"poz1"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*5		6,125		
	VV		"poz4"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*22		26,950		
	VV		"poz4"(2,0+2,0*2)*(0,15+0,10)*8		12,000		
	VV		"poz2"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*16		19,600		
	VV		"poz5"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*12		14,700		
	VV		"poz 6"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*1		1,225		
	VV		Součet		84,275		
	VV		84,275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		88,489		
5	K	783317101a	příplatek za RAL 085 8070 - žlutá	m2	19,600	275,00	5 390,00
	VV		"poz2"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*(4+12)		19,600		
6	K	783317101b	příplatek za RAL 260 6025 - modrá	m2	14,700	275,00	4 042,50
	VV		"poz5"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*(7+5)		14,700		
7	K	783317101c	příplatek za RAL 120 8040 - zelená	m2	1,225	300,00	367,50
	VV		"poz 6"(0,9+2,0*2)*(0,15+0,10)*1		1,225		
8	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	674,200	10,20	6 876,84
	VV		(2,0*2+0,90)*(3+5+22+16+12+1)*2		578,200		
	VV		(2,0*2+2,0)*8*2		96,000		
	VV		Součet		674,200		
9	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	741,620	3,30	2 447,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			674,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		741,620		
	D	hzs	Hodinové zúčtovací sazby				2 208,00
10	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000	552,00	2 208,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

97 VP - Dodatečné kotvení gymnastických hrazd

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 568,72

HSV - Práce a dodávky HSV

28 445,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 545,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 899,62

PSV - Práce a dodávky PSV

1 123,20

713 - Izolace tepelné

19,20

hzs - Hodinové zúčtovací sazby

1 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

97 VP - Dodatečné kotvení gymnastických hrazd

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 568,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV					28 445,52
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					1 545,90
1	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,220	5 910,00	1 300,20
	vv		0,22*0,5*0,5*4		0,220		
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,006	37 400,00	224,40
	vv		0,5*0,5*4,44*4*1,25*0,001		0,006		
3	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,220	96,80	21,30
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					26 899,62
4	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	16,000	147,00	2 352,00
	vv		4*4		16,000		
5	K	953965122	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm	kus	16,000	91,00	1 456,00
6	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,080	5 310,00	424,80
	vv		0,5*0,5*0,08*4		0,080		
7	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	8,000	294,00	2 352,00
	vv		4*4*0,5		8,000		
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	0,176	793,00	139,57
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,464	12,90	31,79
	vv		0,176*14		2,464		
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,176	424,00	74,62
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,176	2 090,00	367,84
	vv		0,176		0,176		
12	K	999999165	M a D záklopek k bradlům - 4 kusy	soub	1,000	15 653,00	15 653,00
13	K	999999166	M a D prosrupky podlahou (rám vč.krytky)	kus	4,000	1 012,00	4 048,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 123,20
D	713	Izolace tepelné					19,20
14	K	713120823	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	1,000	19,20	19,20
	vv		0,5*0,5*4		1,000		
D	hzs	Hodinové zúčtovací sazby					1 104,00
15	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	2,000	552,00	1 104,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

98 VP - Úprava anglických dvorků a prahů dveří ve dvoře

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 984,67

HSV - Práce a dodávky HSV

23 296,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 346,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 950,19

PSV - Práce a dodávky PSV

14 480,00

767 - Konstrukce zámečnické

14 480,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

98 VP - Úprava anglických dvorků a prahů dveří ve dvoře

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 984,67

D	HSV	Práce a dodávky HSV					23 296,67
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					8 346,48
1	K	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže	m3	0,584	4 460,00	2 604,64
	W		"D1"0,5*(0,15*(1,4+2*0,83)+0,1*0,90)		0,275		
	W		"D2"0,5*(0,16*(1,31+2*0,59)+0,1*1,31)		0,265		
	W		"práh"0,2*0,2*1,1		0,044		
	W		Součet		0,584		
2	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	6,915	546,00	3 775,59
	W		0,5*(1,4+2*0,98+2*0,83+2*1,1)		3,610		
	W		0,5*(1,31+2*0,85+2*0,99+2*0,59)		3,085		
	W		0,2*1,1		0,220		
	W		Součet		6,915		
3	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	6,915	143,00	988,85
4	K	312361821	Výztuž výplňových zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,018	54 300,00	977,40
	W		12,5*0,62*0,001		0,008		
	W		24*0,4*0,001		0,010		
	W		Součet		0,018		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 950,19
5	K	953965112	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	8,000	53,20	425,60
6	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	0,720	10 300,00	7 416,00
	W		"ubourání stávajících zhlaví"				
	W		"dvorek 1"0,5*0,2*(1,1+2*1)		0,310		
	W		"dvorek 2"0,5*0,2*(3*1,0)		0,300		
	W		"práh"0,5*0,2*1,1		0,110		
	W		Součet		0,720		
7	K	977131110	Vrty příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	6,250	167,00	1 043,75
	W		25*0,5*0,5		6,250		
8	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,734	793,00	1 375,06
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,276	12,90	313,16
	W		1,734*14		24,276		
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,734	424,00	735,22
11	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1,734	2 100,00	3 641,40
D	PSV	Práce a dodávky PSV					14 480,00
D	767	Konstrukce zámečnické					14 480,00
12	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg	kg	100,000	43,00	4 300,00
13	M	553000002	poklop žárově zinkovaný ze slzičkového plechu tl.4mm vč.patří	kg	100,000	98,00	9 800,00
14	M	553000003	kotvicí materiál	soub	1,000	380,00	380,00
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					2 208,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000	552,00	2 208,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

100 VP - Barevná výmalba

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

83 163,96

PSV - Práce a dodávky PSV

80 955,96

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

80 955,96

hzs - Hodinové zúčtovací sazby

2 208,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

100 VP - Barevná výmalba

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 163,96

D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 955,96
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				80 955,96
1	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	1 023,580	11,70	11 975,89
	W		511,79*2		1 023,580		
2	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	1 125,938	3,30	3 715,60
	W		1023,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 125,938		
3	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	468,110	94,70	44 330,02
	W		"m.č.111 "				
	W		"RAL 7047"				
	W		292,48		292,480		
	W		"RAL 260 60 5 - Primalex Ceramic"				
	W		12,0		12,000		
	W		"RAL 085 70 70 Primalex Ceramic"				
	W		51,36		51,360		
	W		"RAL 060 60 70"Primalex Ceramic"				
	W		11,10		11,100		
	W		"RAL 7016 Jupol Gold"				
	W		78,99		78,990		
	W		"RL 210 60 20 Primalex Ceramic"				
	W		12,0		12,000		
	W		"RAL 120 80 40 Primalex Ceramic"				
	W		3,98		3,980		
	W		"RAL 270 30 40 Primalex Ceramic"				
	W		3,7		3,700		
	W		"RAL3020"				
	W		2,5		2,500		
	W		Součet		468,110		
4	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	304,480	31,10	9 469,33
	W		"m.č.111 "				
	W		"RAL 7047"				
	W		292,48		292,480		
	W		"RAL 260 60 5 - Primalex Ceramic"				
	W		12,0		12,000		
	W		Součet		304,480		
5	K	784211165	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu	m2	163,630	41,50	6 790,65
	W		"RAL 085 70 70 Primalex Ceramic"				
	W		51,36		51,360		
	W		"RAL 060 60 70"Primalex Ceramic"				
	W		11,10		11,100		
	W		"RAL 7016 Jupol Gold"				
	W		78,99		78,990		
	W		"RL 210 60 20 Primalex Ceramic"				
	W		12,0		12,000		
	W		"RAL 120 80 40 Primalex Ceramic"				
	W		3,98		3,980		
	W		"RAL 270 30 40 Primalex Ceramic"				
	W		3,7		3,700		
	W		"RAL3020"				
	W		2,5		2,500		
	W		Součet		163,630		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	784211141	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	10,180	13,80	140,48
	VV		3,98+3,7+2,5		10,180		
7	K	784211143	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění styku 2 barev	m	511,790	8,16	4 176,21
8	K	784111169a	příplatek za rozměření laserem	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
9	K	784111169b	příplatek za utažení rozhraní barev šlehaným tmelem	m	511,790	25,00	12 794,75
10	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-321,870	43,30	-13 936,97
	VV		-292,48*0,5*1x vymalba bílou"		-146,240		
	VV		-(12,0+51,36+11,10+78,99+12,0+3,98+3,7+2,5)		-175,630		
	VV		Součet		-321,870		
	D	hzs	Hodinové zúčtovací sazby				2 208,00
11	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	4,000	552,00	2 208,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

101 VP - Repasé dřevěných madel

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 266,64

PSV - Práce a dodávky PSV

3 266,64

766 - Konstrukce truhlářské

2 500,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

765,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

101 VP - Repasé dřevěných madel

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 266,64

D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 266,64
D	766		Konstrukce truhlářské				2 500,80
1	K	766211100	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových dílčích	m	12,000	138,00	1 656,00
	VV		2*6,0		12,000		
2	K	766211811	Demontáž schodišťového madla	m	12,000	70,40	844,80
	VV		2*6,0		12,000		
	VV		Součet		12,000		
D	783		Dokončovací práce - nátěry				765,84
3	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	2,400	65,10	156,24
	VV		12*0,20		2,400		
	VV		Součet		2,400		
4	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	2,400	254,00	609,60
	VV		2*6,0*0,20		2,400		
	VV		Součet		2,400		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

102 MP - Nátěr a oprava schodišť v m.č. 1.1.07 a 1.1.08

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-40 081,14

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

771 - a - Odpočet dlažby

-40 081,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

102 MP - Nátěr a oprava schodišť v m.č. 1.1.07 a 1.1.08

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-40 081,14

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	771 - a		Odpočet dlažby				-40 081,14
4	K	771161022	Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby	m	-36,000	119,00	-4 284,00
	VV		-36,0		-36,000		
5	M	59054142a	profil schodový protiskluzový hliníkový	m	-39,600	150,00	-5 940,00
	VV		-36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		-39,600		
6	K	771274113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	-36,000	360,00	-12 960,00
	VV		-(1,0*3+3,0*11)		-36,000		
	VV		Součet		-36,000		
7	K	771274231	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	-40,000	220,00	-8 800,00
	VV		-(1,0*4+3,0*12)		-40,000		
	VV		Součet		-40,000		
8	K	771574154	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	-0,900	685,00	-616,50
	VV		-(1,0*0,9)		-0,900		
	VV		Součet		-0,900		
9	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	-19,280	388,00	-7 480,64
	VV		-(1,0*(0,9+0,9+0,65)+3,0*(3,3+1,8)*1,1)		-19,280		
	VV		Součet		-19,280		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

102 VP - Nátěr a oprava schodišť v m.č. 1.1.07 a 1.1.08

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 069,26

HSV - Práce a dodávky HSV

30 263,72

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

753,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 510,72

777 - Podlahy lité

31 701,54

hzs - Hodinové zúčtovací sazby

1 104,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

102 VP - Nátěr a oprava schodišť v m.č. 1.1.07 a 1.1.08

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 069,26

D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 263,72
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				753,00
1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	1,000	753,00	753,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 510,72
2	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl 10 mm	m2	19,280	1 444,00	27 840,32
	VV		(1,0*(0,9+0,9+0,65)+3,0*(3,3+1,8)*1,1)		19,280		
	VV		Součet		19,280		
3	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	1,200	1 392,00	1 670,40
	VV		0,2*6		1,200		
D	777		Podlahy lité				31 701,54
10	K	777111111	Vysátí podkladu	m2	25,650	15,00	384,75
	VV		"šedá"				
	VV		"m.č.1.1.07*0,8*(0,25*7+0,192*6+0,16*5)		2,962		
	VV		0,8*(6,0-0,25*11)		2,600		
	VV		0,05*(2*0,8+2*6,0+6,0*0,192+5*0,16-0,8*3)		0,658		
	VV		"m.č. 1.1.08*1,0*(0,3*2+0,163*4)+3,0*(0,3*10+0,15*12)		15,652		
	VV		1,0*0,9		0,900		
	VV		0,65*0,9+0,325*0,9		0,878		
	VV		"černá"				
	VV		"m.č.1.1.07*0,8*0,25*4		0,800		
	VV		"m.č.1.1.08*1,0*0,3*1+3,0*0,3*1,0		1,200		
	VV		Součet		25,650		
11	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyztužený podklad	m2	25,650	306,00	7 848,90
	VV		"šedá"				
	VV		"m.č.1.1.07*0,8*(0,25*7+0,192*6+0,16*5)		2,962		
	VV		0,8*(6,0-0,25*11)		2,600		
	VV		0,05*(2*0,8+2*6,0+6,0*0,192+5*0,16-0,8*3)		0,658		
	VV		"m.č. 1.1.08*1,0*(0,3*2+0,163*4)+3,0*(0,3*10+0,15*12)		15,652		
	VV		1,0*0,9		0,900		
	VV		0,65*0,9+0,325*0,9		0,878		
	VV		"černá"				
	VV		"m.č.1.1.07*0,8*0,25*4		0,800		
	VV		"m.č.1.1.08*1,0*0,3*1+3,0*0,3*1,0		1,200		
	VV		Součet		25,650		
12	K	777611121	Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy	m2	10,072	253,00	2 548,22
	VV		"dvojnásobný"				
	VV		"šedá"				
	VV		0,8*(6,0-0,25*11)		2,600		
	VV		0,05*(2*0,8+2*6,0+6,0*0,192+5*0,16-0,8*3)		0,658		
	VV		1,0*0,9		0,900		
	VV		0,65*0,9+0,325*0,9		0,878		
	VV		Součet		5,036		
	VV		5,036*2 'Přepočtené koeficientem množství		10,072		
13	K	777611221	Krycí epoxidový průmyslový nátěr schodišťových stupňů	m2	41,228	425,00	17 521,90
	VV		"dvojnásobný"				
	VV		"šedá"				
	VV		"m.č.1.1.07*0,8*(0,25*7+0,192*6+0,16*5)		2,962		
	VV		"m.č. 1.1.08*1,0*(0,3*2+0,163*4)+3,0*(0,3*10+0,15*12)		15,652		
	VV		"černá"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"m.č.1.1.07"0,8*0,25*4		0,800		
			"m.č.1.1.08"1,0*0,3*1+3,0*0,3*1,0		1,200		
			Součet		20,614		
			20,614*2 'Přepočtené koeficientem množství		41,228		
14	K	777611261	Prosyp krycích nátěrů schodišťových stupňů křemenným pískem	m2	25,650	116,00	2 975,40
15	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	27,552	11,70	322,36
			"1.1.07"13,152+0,8*8		19,552		
			"1.1.08"1,0*2+3,0*2		8,000		
			Součet		27,552		
16	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	30,307	3,30	100,01
			27,552*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,307		
	D	hzs	Hodinové zúčtovací sazby				1 104,00
17	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	2,000	552,00	1 104,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

103 VP - Rozvody UT

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

195 558,00

PSV - Práce a dodávky PSV

195 558,00

713 - Izolace tepelné

17 028,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

178 530,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

103 VP - Rozvody UT

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

195 558,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				195 558,00
D	713		Izolace tepelné				17 028,00
1	K	713000001	Ti potrubí navlékací na potrubí prům. 54mm	m	66,000	258,00	17 028,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				178 530,00
2	K	733223208	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 54x2 mm	m	66,000	2 705,00	178 530,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

106 VP - Úprava boxu časomíry, betonového zábradlí a stěn okolo tribuny

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

105 742,71

01 - Úprava boxu časomíry

49 350,64

02 - Parapety zábradlí

7 505,39

03 - Výškové srovnání zábradlí (nabetonování)

11 447,58

04 - Oprava stávajících štukových omítek !m.č.1.2.01 - tribuna

37 439,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

106 VP - Úprava boxu časomíry, betonového zábradlí a stěn okolo tribuny

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 742,71

D	01	Úprava boxu časomíry					49 350,64
1	K	340271025	Zazdívkva otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárniciemi pórobetonovými tl 100 mm	m2	3,777	773,00	2 919,62
	VV		1,07*(2,7+2*0,415)		3,777		
2	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	4,708	280,00	1 318,24
	VV		1,07*(2,90+2*0,55)*1,10		4,708		
3	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	8,455	181,00	1 530,36
	VV		((2,20*1,95-(0,75*0,46+0,75*0,88))*2+0,65*2,9)		8,455		
4	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	2,835	277,00	785,30
	VV		0,9*0,45		0,405		
	VV		2,7*0,9		2,430		
	VV		Součet		2,835		
5	K	962990001	Zábradlí na boku - 2 kusy	soub	1,000	7 200,00	7 200,00
6	K	977211111	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4,700	1 539,00	7 233,30
	VV		2*(0,9+0,45+1,0)		4,700		
7	K	7632235211	Dřevěný obklad profil CW+UW 75 deska OSB 1x12 mm + DTD 1x16 mm - základní barva desek	m2	15,265	1 518,00	23 172,27
	VV		2,7*(0,85+1,0+0,6)+2,1*1,95-(0,85*0,55+0,9*0,45/2)+(2,7-0,8)*0,9+2,2*1,95-(0,85*0,55+0,9*0,45/2+1,05*0,1)		15,265		
	VV		"předsazený rastr vč. montáže OSB desek- 418Kč"				
	VV		"OSB desky - 110Kč"				
	VV		"montáž desek nárazových - 495Kč"				
	VV		"nárazová deska v základní barvě - 495Kč"				
	VV		Součet		15,265		
8	K	7632235212a	Dřevěný obklad parapetů - DTD 1x16 mm - příplatková barva desek	m2	3,090	1 089,00	3 365,01
	VV		0,2*(2*(1,95+0,45)+0,8)		1,120		
	VV		0,35*(2,7-0,8)		0,665		
	VV		0,45*2,9		1,305		
	VV		Součet		3,090		
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,516	998,00	514,97
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,516	424,00	218,78
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,224	12,90	93,19
	VV		0,516*14 'Přepočtené koeficientem množství		7,224		
12	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,476	2 100,00	999,60

D	02	Parapety zábradlí					7 505,39
13	K	7632235212a	Dřevěný obklad parapetů - DTD 1x16 mm - příplatková barva desek	m2	6,892	1 089,00	7 505,39
	VV		"T01a"(0,25-0,1)*35,2+0,25*4*1,0		6,280		
	VV		"T07"0,17*0,9*4		0,612		
	VV		"montáž desek nárazových - 495Kč"				
	VV		"nárazová deska v základní barvě - 594Kč"				
	VV		Součet		6,892		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		03	Výškové srovnání zábradlí (nabetonování)				11 447,58
14	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,350	12 890,20	4 511,57
	VV		(39,6-3*0,8)*0,10*0,05		0,186		
	VV		(32,49-2*1,85+4*0,55+2*0,9)*0,10*0,05		0,164		
	VV		Součet		0,350		
15	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	6,999	711,00	4 976,29
	VV		(39,6-3*0,8)*0,10		3,720		
	VV		(32,49-2*1,85+4*0,55+2*0,9)*0,10		3,279		
	VV		Součet		6,999		
16	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	6,999	280,00	1 959,72
	VV		(39,6-3*0,8)*0,10		3,720		
	VV		(32,49-2*1,85+4*0,55+2*0,9)*0,10		3,279		
	VV		Součet		6,999		
D		04	Oprava stávajících štukových omítek !m.č.1.2.01 - tribuna				37 439,10
17	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	128,304	40,40	5 183,48
	VV		"parapety"				
	VV		0,9*(39,6-2*0,8-2,9)		31,590		
	VV		0,9*(32,49-2*2,05+4*0,45)		27,171		
	VV		"boční stěna"				
	VV		"sever"				
	VV		(6,5+3,5+1,5)*4,49+6,5*3,34/2-2,1*4,64		52,746		
	VV		"jih"				
	VV		(6,5*4,49+6,5*3,34*0,5-2,1*3,07)*0,5		16,797		
	VV		Součet		128,304		
18	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	128,304	70,40	9 032,60
19	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	128,304	181,00	23 223,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

107 MP - Generální klíč

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-29 760,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-29 760,00

766 - Konstrukce truhlářské

-29 760,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

107 MP - Generální klíč

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-29 760,00

D PSV Práce a dodávky PSV -29 760,00

D 766 Konstrukce truhlářské -29 760,00

1	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	-62,000	250,00	-15 500,00
2	M	54964110	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-62,000	230,00	-14 260,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

107 VP - Generální klíč

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

104 984,00

PSV - Práce a dodávky PSV

104 984,00

766 - Konstrukce truhlářské

104 984,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

107 VP - Generální klíč

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

104 984,00

D PSV Práce a dodávky PSV 104 984,00

D 766 Konstrukce truhlářské 104 984,00

3	K	766660739	M a D generálního klíče	soub	1,000	104 984,00	104 984,00
---	---	-----------	-------------------------	------	-------	------------	------------

W "vložky SGHK bez klíčů - 117 kusů"

W "visací zámek SGHK bez klíčů - 6 kusů"

W "klíč SGHK vlastní 156 kusů"

W "klíč SGHK hlavní - 25 kusů"

W "bezpečnostní karta 025 ZK - 1 kus"

W 1,0

1,000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

108 VP - Piktogramy

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 492,50

PSV - Práce a dodávky PSV

69 492,50

799 - Ostatní

69 492,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

1 Hala chrudim-rozpočet STAKO dodatek 6

Objekt:

108 VP - Piktogramy

Místo:

Datum: 8. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 492,50

D PSV Práce a dodávky PSV 69 492,50

D 799 Ostatní 69 492,50

1	K	999999158	M a D piktogramů stříkaných na stěnách z omyvatelného interiérového nátěru		1,000	51 938,70	51 938,70
	VV		"bílá barva RAL 9010 - 44 kusů"1,0		1,000		
2	K	999999159	M a D piktogramů fóliových lepených na dveřích do sprch a soklové fólie na dveře		1,000	17 553,80	17 553,80
	VV		"7 kusů piktogramů z fólie 90x5cm,80x5cm a 18 kusů řezané grafiky 40x40 cm "1,0		1,000		