

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000012/2024/DIL

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních	Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 469 657 120
	Zdeněk Karas	telefon: 469 657 124


Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen *objednatel*)

1.2 Zhotovitel:

Název: VIKTORSTAV s.r.o.
Sídlo společnosti Dašická 409, 537 01 Chrudim
Doručovací adresa Dašická 409, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		telefon: 
b) technických		telefon: 
d) hlavní stavbyvedoucí - odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) pro pozemní stavby, popř. pro techniku prostředí staveb – elektrotechnická zařízení		
e) šéfmontér s elektrotechnickým vzděláním		
f) zástupce šéfmontéra s elektrotechnickým vzděláním		

Telefon: 
E-mail: 
IČ: 25618091
DIČ: CZ25618091

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1086028200/5500
(dále jen *zhotovitel*)

Akce: **Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice**

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. OIN/000012/2024/DIL ze dne 13.06.2024, akce **Rekonstrukce elektroinstalace v 1. patře budovy čp. 67, Pardubická ulice**

1.1

Článek 2. Předmět plnění

Doplňuje se bod 2.24, který zní:

Na základě skutečností zjištěných a dohodnutých v průběhu výstavby a dále na základě požadavků provozovatele, kterým je Odbor kanceláře tajemníka MěÚ Chrudim, je třeba vyřešit následující změny, práce a dodávky:

- S ohledem na stav stávajících maleb a štuků na chodbě a několika stěn v kancelářích se doplňuje provedení vyštukování chodby a několika stěn v kancelářích v celém rozsahu, oproti původnímu předpokladu oprav pouze v místě provádění drážek
- Doplnění páteřního vodiče mezi novým rozvaděčem a rozvaděčem v přízemí, s využitím stávajících prostupů, přes prostor sklepa
- Doplnění slaboproudých vodičů pro požární čidla a pro videokamery
- Doplnění větracích mřížek dle skutečnosti
- Doplnění revizního otvoru – dvířek v sádkartonovém podhledu
- Demontáž litinového potrubí, vč. opravy původního prostupu
- Doplnění umyvadla do kanceláře, v místě původní přípravy, vč. příslušenství
- Doplnění náhrady PVC, např. z důvodu, že původní PVC nebylo provedeno pod rušeným obkladem
- Doplnění obvodových soklíků – u nového PVC a u části stávajících PVC, dle potřeby
- Doplnění množství repase dřevěných dveří, včetně obložkových zárubní a repase nátěrů dřevěných dveřních prahů

Podrobnosti viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

2.1

Článek 4. Cena

Bod 4.1.1 nově zní: Smluvní cena:

Původní cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní sjednaná cena	3 390 000,00	711 900,00	4 101 900,00

Cena dodatku č. 1	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Zvýšení ceny díla dle bodu 2.24. dodatku č. 1, v souladu s § 222 odst. (4) ZZVZ	312 953,61 Kč	65 720,26 Kč	378 673,87 Kč

Celková cena	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Cena CELKEM	3 702 953,61 Kč	777 620,26 Kč	4 480 573,87 Kč

2.2

Článek 3. Termín zhotovení díla - doba plnění

Bod 3.1 nově zní: Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla řádně v těchto termínech, s ohledem na termín uzavírání tohoto dodatku a technologický postup a rozsah provedení dodatečně prováděných prací:

Termín zahájení vlastní realizace	Předáním staveniště, nejpozději do 14 dnů od nabytí právní moci SOD (lze dříve) – předpoklad červen – červenec 2024
Termín pro provedení vzorové místnosti dle bodu 2.2. 7) této SOD	Nejpozději za 60 dní od předání staveniště
Termín ukončení elektroinstalačních, montážních a stavebních prací	Nejpozději za 120 dní od předání staveniště; zároveň bude zahájeno předávací řízení dokončeného díla
Termín ukončení čistého úklidu v rozsahu bodu 2.23 této SOD a předání kompletní dokladové části	Nejpozději za 130 dní od předání staveniště (tj. 24.10.2024)

3. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000012/2024/DIL ze dne 13.06.2024 zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu čtyř kusů - dvou pro každou smluvní stranu.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne

V Chrudimi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.
František
Pilný, MBA

Digitálně podepsal
Ing. František Pilný,
MBA
Datum: 2024.10.17
09:08:55 +02'00'

Ing. František Pilný, MBA
starosta města



Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.08
14:49:35 +02'00'

jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnový rozpočet

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	VS-2024-233 MeÚ Chrudim_dodatek č.1		
Objednatel:	Město Chrudim Resselovo náměstí 53701 Chrudim I	IČO: 00270211 DIČ:	
Zhotovitel:	VIKTORSTAV s.r.o. Dašická 409 53701 Chrudim-Chrudim IV	IČO: 25618091 DIČ: CZ25618091	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			278 016,51
PSV			34 937,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			312 953,61
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		312 953,61 CZK
Zaokrouhlení			0,39 CZK
Cena celkem bez DPH			312 954,00 CZK
v Chrudimi Vitaliy Kozar Digitálně podepsal Vitaliy Kozar Datum: 2024.10.08 14:50:11 +02'00' Za zhotovitele dne 19.9.2024 Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Budova Městského úřadu, Pardubická 67, 53701 Chrudim	0,00	312 953,61		312 953,61	100
SO.05	2.n.p._chodby_dodatek č.1	0,00	23 605,50		23 605,50	8
SO.14	2.n.p._data _ dodatek č.1	0,00	5 875,00		5 875,00	2
SO.16	Stavební práce _ dodatek č.1	0,00	88 292,40		88 292,40	28
SO.18	dveře, podlaha _ dodatek č.1	0,00	195 180,71		195 180,71	62
Celkem za stavbu		0,00	312 953,61	0,00	312 953,61	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_27	Práce PSV	HSV			625,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			73 457,80	23,5
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			5 253,00	1,7
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			3 500,00	1,1
PSV	Práce a dodávky PSV	HSV			195 180,71	62,4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 629,60	0,5
725	Zařizovací předměty	PSV			3 827,00	1,2
741	Elektroinstalace - silnoprúd	PSV			23 605,50	7,5
742	Elektroinstalace - slaboprúd	PSV			5 875,00	1,9
Cena celkem					312 953,61	100,0

Položkový rozpočet

S:	VS-2024-233	MeÚ Chrudim_dodatek č.1
O:	1	Budova Městského úřadu, Pardubická 67, 53701 Chrudim
R:	SO.05	2.n.p._chodby_dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 741		Elektroinstalace - silnoproud				23 605,50
1	741120303	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	45,00000	53,20	2 394,00
		Uzemnění CY 25 : 45		45,00000		
2	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	49,50000	90,60	4 484,70
		prepočteno koeficientem : 45*1,1		49,50000		
3	741122033	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10 mm2 (např. CYKY)		45,00000	58,60	2 637,00
		CYKY 5x10 (prívodní kabel) : 45		45,00000		
4	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	49,50000	186,00	9 207,00
		prepočteno koeficientem : 45*1,1		49,50000		
5	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	45,00000	58,50	2 632,50
		CYKY J 5X1,5 : 45		45,00000		
6	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m	49,50000	28,20	1 395,90
		prepočteno koeficientem : 45*1,1		49,50000		
7	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2, 5 mm2	kus	10,00000	27,00	270,00
		CYKY J 5X1,5 : 10		10,00000		
8	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	12,00000	48,70	584,40
		CYKY J 5X10 : 10		10,00000		
		Uzemnění CY 25 : 2		2,00000		

Položkový rozpočet

S:	VS-2024-233	MeÚ Chrudim_dodatek č.1
O:	1	Budova Městského úřadu, Pardubická 67, 53701 Chrudim
R:	SO.14	2.n.p._data _ dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 742		Elektroinstalace - slaboproud				5 875,00
1	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	150,00000	28,90	4 335,00
		kabel pro čidla PO : 100		100,00000		
		kabel pro videokameru : 50		50,00000		
2	341000	datový kabel s jádrem Cu plné, plášť PVC, kat.6 (specifikace CAT6 UTP awg 23 - bezhalogenový	m	110,00000	14,00	1 540,00
		kabel pro čidla PO : 100*1,1		110,00000		

Položkový rozpočet

S:	VS-2024-233	MeÚ Chrudim_dodatek č.1
O:	1	Budova Městského úřadu, Pardubická 67, 53701 Chrudim
R:	SO.16	Stavební práce _ dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 27		Práce PSV				625,00
1	1111136R	D+M revizního otvoru SDK podhledu na chodbách	kus	1,00000	625,00	625,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				73 457,80
2	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	315,25000	125,00	39 406,25
		špaleta u dveří m.č.: 203 : 0,65*(2,2*2+0,98)		3,49700		
		m.č.: 200 : (3,7*5,5*2+3,7*3*2)-(3,55*1,85+2,38*1,21)		53,45270		
		špaleta u okna : 0,4*(2,57*2+1,85*1)+0,16*1*2		3,11600		
		špaleta u dveří : 0,46*(2,38*2+1,21)		2,74620		
		m.č.: 212 : 3,7*5,5		20,35000		
		m.č.: 214 : 3,7*5,5		20,35000		
		m.č.: 216 : 3,7*5,5		20,35000		
		Chodba u vchodových dveří : 3,72*2,27-2,37*1,44		5,03160		
		boční strany : 3,72*47,25*2-		285,27160		
		(2,2*0,9*20+2,58*1,86+1,1*2,2+2,06*2,16+4*3,75)				
		podhled u vytahu : 0,9*1,2		1,08000		
		Odpočet - rezerva rozpočtu 100 m2 : -100		-100,00000		
		0,0049		0,00490		
3	612315412	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	22,68000	267,00	6 055,56
		oprava omítek v mezistřpním prostoru WC :		22,68000		
		1,2*(3,25*2+6,2*2)				
4	619999041	Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru	m2	22,68000	80,20	1 818,94
		oprava omítek v mezistřpním prostoru WC :		22,68000		
		1,2*(3,25*2+6,2*2)				
5	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	20,30000	68,40	1 388,52
		rohová lišta _ m.č. 200 : 3,55*2+1,85*1+2,38*2+1,21*1		14,92000		
		rohová lišta _ m.č. 203 : 2,2*2+0,98*1		5,38000		
6	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	415,25000	39,10	16 236,28
		špaleta u dveří m.č.: 203 : 0,65*(2,2*2+0,98)		3,49700		
		m.č.: 200 : (3,7*5,5*2+3,7*3*2)-(3,55*1,85+2,38*1,21)		53,45270		
		špaleta u okna : 0,4*(2,57*2+1,85*1)+0,16*1*2		3,11600		
		špaleta u dveří : 0,46*(2,38*2+1,21)		2,74620		
		m.č.: 212 : 3,7*5,5		20,35000		
		m.č.: 214 : 3,7*5,5		20,35000		
		m.č.: 216 : 3,7*5,5		20,35000		
		Chodba u vchodových dveří : 3,72*2,27-2,37*1,44		5,03160		
		boční strany : 3,72*47,25*2-		285,27160		
		(2,2*0,9*20+2,58*1,86+1,1*2,2+2,06*2,16+4*3,75)				
		podhled u vytahu : 0,9*1,2		1,08000		
		0,0049		0,00490		

Položkový rozpočet

S:	VS-2024-233	MeÚ Chrudim_dodatek č.1
O:	1	Budova Městského úřadu, Pardubická 67, 53701 Chrudim
R:	SO.16	Stavební práce _ dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm	m	21,31500	11,60	247,25
		prepočteno koeficientem 1,05 : 20,3*1,05		21,31500		
8	784181113	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m (stěny)	m2	415,25000	20,00	8 305,00
		špaleta u dveří m.č.: 203 : 0,65*(2,2*2+0,98)		3,49700		
		m.č.: 200 : (3,7*5,5*2+3,7*3*2)-(3,55*1,85+2,38*1,21)		53,45270		
		špaleta u okna : 0,4*(2,57*2+1,85*1)+0,16*1*2		3,11600		
		špaleta u dveří : 0,46*(2,38*2+1,21)		2,74620		
		m.č.: 212 : 3,7*5,5		20,35000		
		m.č.: 214 : 3,7*5,5		20,35000		
		m.č.: 216 : 3,7*5,5		20,35000		
		Chodba u vchodových dveří : 3,72*2,27-2,37*1,44		5,03160		
		boční strany : 3,72*47,25*2- (2,2*0,9*20+2,58*1,86+1,1*2,2+2,06*2,16+4*3,75)		285,27160		
		podhled u vytahu : 0,9*1,2		1,08000		
		0,0049		0,00490		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						5 253,00
9	751398025	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	3,00000	851,00	2 553,00
10	751398825	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,200 m2	kus	3,00000	90,00	270,00
11	1111116R	Zednické zapravení větracích mřížek , včetně začištění štukem	ks	3,00000	250,00	750,00
12	1111125R	D větracích mřížek s ochranou sítí proti hmyzu	kus	3,00000	560,00	1 680,00
Díl: HZS Hodinové zúčtovací sazby						3 500,00
13	HZS223R	Pojízdné lešení, výška pracovní plochy 2,4m	hod	100,00000	35,00	3 500,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						1 629,60
14	721140802	Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm	m	3,80000	192,00	729,60
		stoupačka_ WC _ m.č.: 201a : 3,8		3,80000		
15	721_R.	Oprava otvoru po stoupačce (strop, podlaha)	soubor	2,00000	450,00	900,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						3 827,00
16	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	1 640,00	1 640,00
17	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,00000	275,00	275,00
18	725861102	Zápachová uzávěrka HL132/40 pro umyvadlo DN 40	kus	1,00000	382,00	382,00
19	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	1,00000	1 530,00	1 530,00

Položkový rozpočet

S:	VS-2024-233	MeÚ Chrudim_dodatek č.1
O:	1	Budova Městského úřadu, Pardubická 67, 53701 Chrudim
R:	SO.18	dveře, podlaha _ dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV		Práce a dodávky PSV				195 180,71
1	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	61,54000	66,90	4 117,03
2	1111114R	Chemické odstranění stávajícího lepidla	m2	61,54000	25,00	1 538,50
3	776111116	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla	m2	61,54000	65,20	4 012,41
4	776141112	Příprava podkladu broušení samonivelační stěrky	m2	61,54000	72,00	4 430,88
5	1111115R	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MP tl.přes 3 do 5mm	m2	61,54000	242,00	14 892,68
6	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad podlah	m2	61,54000	22,00	1 353,88
7	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	61,54000	220,00	13 538,80
		m.č.:203 : 5,9*4,67+0,63*0,98+0,5*1,21		28,77540		
		m.č.:203a : 2,5*5,95+0,5*1,32		15,53500		
		m.č.:222a : 3,15*5,47		17,23050		
		-0,0009		-0,00090		
8	28411142	PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. vrstvou, elektrostaticky vodivá tl 2.00mm nášlapná vrstva 2.00mm, hořlavost Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 7dB, bodová zátěž ? 0.10mm,	m2	73,85000	769,00	56 790,65
		Prepočteno koeficientem 1,2 : 61,54*1,2		73,84800		
		0,002		0,00200		
9	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80mm	m	97,61000	87,50	8 540,88
		m.č.: 203 : 4,67+5,9-0,8+2,91+0,5*2+0,57+4,5+0,63*2+0,45		20,46000		
		m.č.: 203a : 2,5+5,95*2-0,8*2+0,74+0,5*2+0,45		14,99000		
		m.č.: 222a : 5,47*2-0,7*2+3,15*2+0,15*2		16,14000		
		m.č.: 205_nová SDK příčka : 5,97-1+0,49*2+3,65*2-1+0,49*2+0,15*2		13,53000		
		m.č.: 205a_nová SDK příčka : 3,65+0,15*2+5,97+1,21+0,49*2+1,21		13,32000		
		m.č.: 200_nová štuková omítka : 5,2*2-1,05+3,2+0,15*2-1,1+0,46*2		12,67000		
		m.č.: 214_nová štuková omítka : 1		1,00000		
		m.č.: 216_nová štuková omítka : 5,5		5,50000		
10	1111116R	D - PVC sokl L 50/50	m	117,00000	99,00	11 583,00
		prepočteno koeficientem 1,2 : 97,61*1,2		117,13200		
		-0,132		-0,13200		
11	1111117R	Repase dřevěných dveří včetně obložkových zárubní, repase náterů dřevěných dveřních prahů	kus	9,00000	7 700,00	69 300,00
		4+6		10,00000		
		-1		-1,00000		
12	1111117R	Repase dřevěných dveří včetně obložkových zárubní, repase náterů dřevěných dveřních prahů	kus	0,66000	7 700,00	5 082,00
		2/3 část dveří : 0,66		0,66000		