

542/2/24/08

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. OIN/000008/2024/DIL

uzavřený na základě usnesení Rady města Chrudim č. R/472/2024 ze dne 21. 10. 2024

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným MBA** starostou města Chrudim

Telefon: 469 657 125
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz
IČO 00270 211
DIČ CZ00 270 211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:


a) smluvních	Ing. František Pilný MBA, starosta	telefon: 469 657 140
b) technických	Ing. Petr Pecina	telefon: 
	Ing. Soběslav Dušek	telefon: 

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim
Odbor investic
Resselovo nám. 77
537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)


1.2 Zhotovitel:

Název: **SL HOLDING CZ s.r.o.**
Adresa: **Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4**

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních		tel.: 
b) technických		tel.: 
c) realizace		tel.: 
d) stavbyvedoucí		tel.: 

(odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby
Číslo autorizace: 

Telefon: 
FAX: 
E-mail: 
IČ 28823001
DIČ CZ28823001

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 107-2479690267/0100

(dále jen zhotovitel)

Stavba: „ZŠ Husova – půdní vestavba, rek. vnitřních rozvodů a sanace vlhkosti“

1.3 Úvodní ustanovení:

Dne 5. 6. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo č. OIN/000008/2024/DIL (dále jen „Smlouva o dílo“). Rozšíření předmětu díla je upraveno rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a týká se rozšíření ploch nových podlah v přízemí a nahrazení staticky porušených příček novými v přízemí.

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění smlouva následovně:

a) Článek 4 odst. 4.1.1 smlouvy, resp. Cena se mění takto:

4.1.1 Smluvní cena:

Smluvní cena:	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Původní cena	51.506.359,70 Kč	10.816.335,54 Kč	62.322.695,24 Kč
Dodatečně prováděné práce	516.485,37 Kč	108.461,93 Kč	624.947,30 Kč
Neprováděné práce	-86.836,47 Kč	-18.235,66 Kč	-105.072,13 Kč
Cena podle Dodatku č. 1	51.936.008,60 Kč	10.906.561,81 Kč	62.842.570,41 Kč

1.4 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1:

- 1.4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 1.4.2 Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 1.4.3 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
- 1.4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě včetně všech příloh na webových stránkách objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. jak v případě, že to bude podle českého právního řádu zapotřebí tak i v případě pochybností, zda to je či není podle českého právního řádu třeba. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu zveřejní zástupci smluvní strany Město Chrudim.

V Chrudimi dne

Za objednatele:

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.10.24
10:00:01 +02'00'

Ing. František Pilný MBA
starosta města

V Praze dne

Za zhotovitele:

 **HOLDING C**  Digitálně podepsal
Date: 2024.10.22 15:21:24 +02'00'


jednatel společnosti

Přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

01a - Přízemí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 4. 2023

IC:

DIČ:

IC:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

271 658,93

DPH základní

snížená

Základ daně

250 600,36

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

52 626,08

0,00

Cena s DPH

v CZK

324 285,01

 HOLDING C



Date: 2024.10.22 15:22:47 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

01a - Přízemí

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	271 658,93
HSV - Práce a dodávky HSV	110 028,89
96bp - Bourání podlah vč.ubourání šachet	29 594,63
997 - Přesun sutě	28 375,23
PSV - Práce a dodávky PSV	161 630,04
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	76 762,93
713 - Izolace tepelné	37 812,91
776 - Podlahy povlakové	47 054,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

Objekt:

01 - Architektonicko-stavební část

Soupis:

01a - Přízemí

Místo:

Datum: 11. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 658,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

110 028,89

D 63

Podlahy a podlahové konstrukce

52 059,03

98	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	10,424	3 770,50	39 304,88	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

VV

144,782*0,072

10,424

99	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	10,424	267,25	2 785,90	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

100	K	632481111	Vložka do cementového potěru nebo mazaniny z rabičového pletiva černého	m2	144,782	55,04	7 968,81	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV

položka pro síť ze skelných vláken 40/40 do bet.mazaniny (nebude rabičko)!!!

VV

v ceně je i ztrátě

VV

čv111,102

VV

"108"((10,15-1,0*2)*(7,19-1,0*2)

42,299

VV

"110"((2,73-0,67)*(7,0-0,3-1,0)+0,15*(0,3+1,0)

11,937

VV

"111"((7,0-1,0*2)*(8,31-1,0)+0,15*(1,0+1,0)

36,850

VV

"112"((10,14-1,0*2)*(5,535-1,0*2)

28,775

VV

"113"((9,05-1,0*2)*(5,535-1,0*2)

24,922

VV

Součet

144,782

102	K	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	144,782	13,81	1 999,44	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

D 96bp

Bourání podlah vč.ubourání šachet

29 594,63

173	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,583	2 555,10	29 594,63	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

VV

čv111,102

VV

PS4 od cca +0,0 po -0,08

VV

"109"((10,15-1,0*2)*(7,19-1,0*2))*0,08

3,384

VV

"110"((2,73-0,67)*(7,0-0,3-1,0)+0,15*(0,3+1,0))*0,08

0,955

VV

"111"((7,0-1,0*2)*(8,31-1,0)+0,15*(1,0+1,0))*0,08

2,948

VV

"112"((10,14-1,0*2)*(5,535-1,0*2))*0,08

2,302

VV

"113"((9,05-1,0*2)*(5,535-1,0*2))*0,08

1,994

VV

Součet

11,583

D 997

Přesun sutě

28 375,23

203	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	25,482	454,39	11 578,77	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

204	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	25,482	204,41	5 208,78	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

205	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	356,748	8,91	3 178,62	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

VV

25,482*14 'Přepočtené koeficientem množství

356,748

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
206	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	25,482	330,00	8 409,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869								
P Poznámka k položce: převážuje beton, cihla, keramika (zastoupení zbylého směsného odpadu je minimální)								
D PSV Práce a dodávky PSV							161 630,04	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							76 762,93	
208	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V	m2	144,782	120,00	17 373,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711131811								
VV u položek bez výpočtu je převzata podlahová plocha z tab.místností								
209	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	144,782	35,00	5 067,38	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/711111001								
210	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,043	51 500,00	2 236,88	CS ÚRS 2023 01
VV 144,782*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství' 0,043								
211	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	144,782	210,00	30 404,25	CS ÚRS 2023 01
212	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	168,744	120,00	20 249,28	CS ÚRS 2023 01
VV 144,782*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství' 168,744								
219	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,954	1 500,00	1 431,33	CS ÚRS 2023 01
VV 168,744*0,0054*0,043 0,9542176								
D 713 Izolace tepelné							37 812,91	
220	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm	m2	144,782	12,02	1 740,28	CS ÚRS 2023 01
VV u položek bez výpočtu je převzata podlahová plocha z tab.místností								
VV čv111,102								
VV PS4 od cca -0,08 po cca -0,1								
221	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	144,782	35,01	5 068,82	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713121111								
VV od cca -0,18 po -0,08								
222	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	152,021	200,96	30 550,19	CS ÚRS 2023 01
VV 144,782*1,05 'Přepočtené koeficientem množství' 152,021								
224	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,441	1 028,95	453,62	CS ÚRS 2023 01
VV 152,021*0,0029 0,441								
D 776 Podlahy povlakové							47 054,20	
314	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	144,782	350,00	50 673,75	CS ÚRS 2023 01

HOLDING CZ

01 - Nová stěna v přízemí

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten
Objekt: 01 - Nová stěna v přízemí

Místo: Datum: 09.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	157 989,97
HSV - Práce a dodávky HSV	156 265,84
1 - Zemní práce	282,75
2 - Zakládání	19 827,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce	117 831,59
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-44 994,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 436,03
997 - Přesun sutě	31 433,01
998 - Přesun hmot	6 448,81
PSV - Práce a dodávky PSV	1 724,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 724,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	157 989,97

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZŠ Husova - rekonstrukce vnitřních instalací a sanace vlhkosti učeben a šaten

Objekt:

01 - Nová stěna v přízemí

Místo:

Datum: 09.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 989,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

156 265,84

D 1

Zemní práce

282,75

1	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhuťněním ručně	m2	7,800	36,25	282,75
	VV		"základ" 0,4*(10,14+9,36)		7,800		
	VV		Součet		7,800		

D 2

Zakládání

19 827,85

2	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	3,120	2 893,48	9 027,66
	VV		(10,14+9,36)*(0,4)*2		3,120		
3	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	15,600	276,92	4 319,95
	VV		(10,14+9,36)*(0,4+0,4)		15,600		
4	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	15,600	53,52	834,91
5	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	0,936	3 439,03	3 218,93
	VV		(10,14+9,36)*0,4*0,12		0,936		
6	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	0,936	133,97	125,40
7	K	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,059	39 000,00	2 301,00
	VV		(10,140+9,360)*1,0*3,033/1000		0,059		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

117 831,59

8	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných do P15 tl 190 mm	m2	69,594	1 630,00	113 438,22
	VV		"1.12" 10,140*4,180		42,385		
	VV		"okna, dveře" -3*1,55*0,9-0,9*1,97		-5,958		
	VV		"1.13" 9,360*4,180		39,125		
	VV		"okna, dveře" -3*1,55*0,9-0,9*1,97		-5,958		
	VV		Součet		69,594		
9	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 1 m2 do 4 m2 do P10, tl. zdiva 240 mm - odpočet z SoD m.č. 112, 113	m2	-9,147	1 208,49	-11 054,06
	VV		cena vč.zavázání zdiva do původního (započítat dle zvyklostí zhotovitele - zavázání, ukotvení nerez.pásky atd.)				
	VV		položka pro nadezdění parapetů				
	VV		čv114-pozn.28,čv102				
	VV		"mč.112, od +1,0 po +2,0"-(2,0-1,0)*(1,53*3)		-4,590		
	VV		"mč.113, od +1,02 po +2,0"-(2,0-1,02)*(1,55*3)		-4,557		
	VV		Součet		-9,147		
10	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	4,000	213,00	852,00
	P		Poznámka k položce: Včetně montáže EPS100 50 mm.				
11	M	59640022	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,25m	kus	4,000	414,00	1 656,00
	VV		4		4,000		
12	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm	kus	12,000	267,00	3 204,00
	P		Poznámka k položce: Včetně montáže EPS100 50 mm.				
13	M	59640024	překlad keramický nosný š 70mm dl 1,75m	kus	12,000	633,00	7 596,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV		12			12,000		
14	M	28372305	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 50mm	m2	3,720	121,00	450,12
VV			1,750*6*0,24+1,250*4*0,24		3,720		
15	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	18,392	91,85	1 689,31
VV			4*4,180*1,1 "koef.množství 1,1"		18,392		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-44 994,20
16	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	120,468	71,13	8 568,89
VV			"1.12" 10,140*3,7*2		75,036		
VV			"okna, dveře" (-3*1,55*0,9-0,9*1,97)*2		-11,916		
VV			"1.13." 9,360*3,7*2		69,264		
VV			"okna, dveře" (-3*1,55*0,9-0,9*1,97)*2		-11,916		
VV			Součet		120,468		
17	K	612321131.1	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	120,468	118,09	14 226,07
P			Poznámka k položce: Sanační štuk vápenný tl.2mm				
VV			120,468		120,468		
18	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn - odpočet z SoD m.č. 112,113,115	m2	-34,647	83,56	-2 895,10
VV			Odpočet pol.č.72 SoD				
VV			"112 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(10,14-1,0)		-8,683		
VV			"113 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(9,08-1,0)		-7,676		
VV			"115 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(21,25-1,0*2)		-18,288		
VV			Součet		-34,647		
19	K	612324111	Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn - odpočet z SoD m.č. 112,113,115	m2	-34,647	216,84	-7 512,86
P			Poznámka k položce: výměra vč.utěšujícího pruhu š.300mm pro injektáž (1.etapa pruh a 2.etapa zbytek)				
VV			Odpočet pol.č.73 SoD				
VV			-34,647		-34,647		
20	K	612131151	Sanační postřik vnitřních omítaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn - odpočet z SoD m.č. 112,113,115	m2	-32,823	83,56	-2 742,69
VV			Odpočet pol.č.74 SoD				
VV			"112 čp od +0,0 po +0,75"-(0,75+0,15)*(10,14-1,0)		-8,226		
VV			"113 čp od +0,0 po +0,75"-(0,75+0,15)*(9,08-1,0)		-7,272		
VV			"115 čp od +0,0 po +0,75"-(0,75+0,15)*(21,25-1,0*2)		-17,325		
VV			Součet		-32,823		
21	K	61dsss	Difúzní sulfátostálá stěrka dvojnásobná (2x nátěr) - d,m - odpočet z SoD m.č. 112,113,115	m2	-34,647	276,23	-9 570,54
VV			Odpočet pol.č.75 SoD				
VV			"112 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(10,14-1,0)		-8,683		
VV			"113 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(9,08-1,0)		-7,676		
VV			"115 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(21,25-1,0*2)		-18,288		
VV			Součet		-34,647		
22	K	612jso	Vápenná jednokomponentní hydrofilní jádrová sanační omítka s tepelněizolačními a sušicími účinky tl.do 25mm - d,m - odpočet z SoD m.č. 112,113,115	m2	-34,647	759,62	-26 318,55
VV			Odpočet pol.č.76 SoD				
VV			"112 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(10,14-1,0)		-8,683		
VV			"113 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(9,08-1,0)		-7,676		
VV			"115 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(21,25-1,0*2)		-18,288		
VV			Součet		-34,647		
23	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu - odpočet z SoD m.č. 112,113	m2	-4,328	360,48	-1 560,16
VV			Odpočet pol.č.77 SoD				
VV			položka pro silikátovou stěrkovou izolaci na sanační omítku pod keramický obklad				
VV			čv102,113,114				
VV			výšky omítek jsou počítány od úrovně cca 150mm pod čistou podlahou (nový podkladák je 180mm pod č.p. + fabion)				
VV			"112 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(0,585+1,5)		-1,981		
VV			"113 čp od +0,0 po +0,8"-(0,8+0,15)*(0,97+1,5)		-2,347		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		-4,328		
	VV		Součet		-4,328		
24	K	612328131	Potažení vnitřních ploch sanačním štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn - odpočet z SoD m.č. 112,113,115	m2	-115,776	148,47	-17 189,26
	P		Poznámka k položce: Sanační štuk vápenný tl.2mm Odpočet pol.č.78 SoD				
	VV		"112 od +0,0 po +3,6 (0,1m nad podhled)"-(3,6*(10,14)-1,0*2,02-1,53*0,9*3+0,1*(1,53+0,9*2)*3-1,5*(0,585+1,5))		-28,225		
	VV		"113 od +0,0 po +3,6 (0,1m nad podhled)"-(3,6*(9,01)+0,35*(2,38+2,05*2))		-34,704		
	VV		-(-1,0*2,02+0,11*(1,04+2,08*2)-1,55*0,9*3)		5,633		
	VV		"115 od +0,0 po +3,6 (0,1m nad podhled)"-(3,6*(21,25-0,69-0,91-0,53)-1,0*2,02*2)		-64,792		
	VV		-(-1,53*0,9*3+0,1*(1,53+0,9*2)*3-1,55*0,9*3+0,1*(1,55+0,9*2)*3)		6,312		
	VV		Mezisoučet		-115,776		
	VV		Součet		-115,776		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 436,03
41	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	267,930	87,30	23 390,29
	VV		"bourací práce"				
	VV		"1.12" 10.140*4,58		46,441		
	VV		"1.13" 9.360*4,58		42,869		
	VV		"zdění a omítky 1. strana"				
	VV		"1.12" 10.140*4,58		46,441		
	VV		"1.13" 9.360*4,58		42,869		
	VV		"omítky 2. strana"				
	VV		"1.12" 10.140*4,58		46,441		
	VV		"1.13" 9.360*4,58		42,869		
	VV		Součet		267,930		
30	K	949101112.R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 - odpočet z SoD m.č. 112,113,115	m2	-178,620	44,75	-7 993,25
	VV		odpočet z pol. č. 116 SoD				
	VV		"1.12"-10.140*4,58*2		-92,882		
	VV		"1.13" -9.360*4,58*2		-85,738		
	VV		Součet		-178,620		
28	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	15,682	640,16	10 038,99
	VV		"1.12" 10,140*4,180*0,26		11,020		
	VV		"okna, dveře" (-3*1,53*1,92-0,9*1,97)*0,26		-2,752		
	VV		"1.13" 9,360*4,180*0,26		10,172		
	VV		"okna, dveře" (-3*1,55*1,9-0,9*1,97)*0,26		-2,758		
	VV		Součet		15,682		
D	997		Přesun sutě				31 433,01
31	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	28,228	454,39	12 826,52
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,228	204,41	5 770,09
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	395,192	8,91	3 521,16
	VV		28,228*14 *Přepočtené koeficientem množství		395,192		
34	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	28,228	330,00	9 315,24
D	998		Přesun hmot				6 448,81
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	23,463	274,85	6 448,81
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 724,13
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 724,13
36	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	3,900	35,00	136,50
	VV		(10,140+9,360)*(0,4-0,2)		3,900		
37	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,003	51 500,00	154,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		7,8*0,00034		0,003		
38	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	3,900	210,00	819,00
	VV		(10,140+9,360)*(0,4-0,2)		3,900		
39	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	4,545	120,00	545,40
	VV		3,9		3,900		
	VV		"3,9*1,1655 přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet		3,900		
	VV		3,9*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		4,545		
40	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,029	2 370,00	68,73