



- OBECNÉ POZNÁMKY**
- VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ OBJEKTU METODOU FOTOGRAMMETRIE. BYLA PROVEDENA PROHLÍDKA STÁVAJÍCÍ STAVBY, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ PŘÍLEHLÉHO OKOLÍ
 - PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH BUDE JAKÝKOLIV NESOULAD ŘEŠEN S PROJEKTANTEM A TDI
 - PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROBĚHNE KONZULTACE S PROJEKTANTEM SPOLEČNĚ S UPŘESNĚNÍM POSTUPŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ.
 - TECHNICKÁ ZPRÁVA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ A DOKUMENTACE VŠECH PROFESÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ CELÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
 - TECHNICKÁ ŘEŠENÍ PROSTUPŮ BUDOU KOORDINOVANÁ BĚHEM REALIZACE, PROSTUPY VEŠKERÝCH INSTALACÍ PŘES KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY DLE PBŘ
 - SKLADBY KONSTRUKCÍ A VEŠKERÉ PODROBNOSTI JSOU UVEDENY V D.1.1.a - Technická zpráva.
 - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (ELEKTRO) BUDE PROVEDENA VČETNĚ KONČOVÝCH PRVKŮ.
 - VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE JSOU ZŘEJMÉ Z PD - ODSTRANĚNÍ PODLAH, TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ, TERÉNNÍ PRÁCE A POD...
 - BUDOU KOMPLETNĚ ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NESOUDRŽNÉ A ZNAČNĚ POŠKOZENÉ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ OMÍTKY
 - BUDOU NOVĚ PROVEDENY INSTALACE A ROZVODY ELEKTRO (SILNOPROUD, EZS)
 - PODROBNÉ ŘEŠENÍ VZHLEDU OBJEKTU VEČTNĚ KONKRÉTNÍHO MATERIÁLOVÉHO A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ BUDE ODSOULHASENO GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM A DODAVATELEM
 - BUDOU PROVEDENY NÁSLEDNĚ VENKOVNÍ ÚPRAVY PŘÍLEHLÉHO OKOLÍ K OBJEKTU DLE PD

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV. ±0,000= 269,54 m.n.m., Bpv		
STAVEBNÍK/ INVESTOR:	Město Chrudim, Tomáš Vápeník - odbor investic, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim, +420 733 625 996, tomas.vapenik@hrudim-city.cz	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO + PODPIS:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Múčka Veselý architekti s.r.o. Karlova 933/7, 614 00, Brno IČO: 07587295 DIČ: CZ07587295 office@muckavesely.cz	