

REKAPITULACE STAVBY



Kód: ZL
Stavba: ZŠ Husova - Tahová výztuž obvodových stěn

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 30. 10. 2024
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			122 923,70
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	122 923,70	25 813,98
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			148 737,68

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL

Stavba: ZŠ Husova - Tahová výztuž obvodových stěn

Místo: Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		122 923,70	148 737,68
ZL	ZŠ Husova - Tahová výztuž obvodových stěn	122 923,70	148 737,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Husova - Tahová výztuž obvodových stěn

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		122 923,70	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 923,70	21,00%	25 813,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	148 737,68

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova - Tahová výztuž obvodových stěn

Místo:

Datum: 30. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

122 923,70

D HSV Práce a dodávky HSV 122 923,70

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 738,10

1	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	65,000	89,77	5 835,05
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

vv 65 65,000

2	K	974031254 R	Uvolnění trámů ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	130,000	231,00	30 030,00
---	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

vv "koef. hmotnosti" 0,6/1,3=0,462

vv 0,027*0,462=0,012

vv 130 130,000

3	K	985671117 R	Ztužující pásy z reprofilační směsi PCI Polycrét K40	m3	0,455	69 788,77	31 753,89
---	---	-------------	--	----	-------	-----------	-----------

vv 65*0,07*0,1 0,455

vv Součet 0,455

4	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,739	38 050,28	28 119,16
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

vv 0,739 0,739

D 61 Úprava povrchů vnitřních 19 673,95

5	K	346244371	Žazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	19,500	759,62	14 812,59
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

vv 130*0,15 19,500

vv Součet 19,500

6	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	19,500	71,13	1 387,04
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

7	K	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	19,500	178,17	3 474,32
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 997 Přesun sutě 5 501,67

8	K	997013111.1	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a hały výšky do 6 m	t	2,405	454,39	1 092,81
---	---	-------------	--	---	-------	--------	----------

9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,405	204,41	491,61
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

10	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	33,670	8,91	300,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

vv 2,405*14 'Přepočtené koeficientem množství 33,670

11	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	1,560	2 140,00	3 338,40
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

12	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,845	330,00	278,85
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 2 009,98

13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,313	274,85	2 009,98
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

REKAPITULACE STAVBY



Kód: ZL
 Stavba: ZŠ Husova - Odstranění vnějších omítek areál dvora

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 23. 1. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			406 875,21
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 406 875,21	Výše daně 85 443,79
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			492 319,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL

Stavba: ZŠ Husova - Odstranění vnějších omítek areál dvora

Místo:

Datum:

23. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		406 875,21	492 319,00
ZL	ZŠ Husova - Odstranění vnějších omítek areál dvora	406 875,21	492 319,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova - Odstranění vnějších omítek areál dvora

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

406 875,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	406 875,21	21,00%	85 443,79
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

492 319,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Husova - Odstranění vnějších omítek areál dvora

Místo:

Datum: 23. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

406 875,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

403 904,73

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

144 680,17

1	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	87,223	28,31	2 469,28
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV	21*1,2*2,35	59,220
VV	5*0,9*2,05	9,225
VV	4*0,9*0,8	2,880
VV	4*0,75*1,2	3,600
VV	1*1,247*2	2,494
VV	2*1,26*1,9	4,788
VV	2*1,32*1,9	5,016
VV	Součet	87,223

2	K	978fo	Zafixnutí hrany mezi ponechávanou a otioukanou fasádou vč.rozměření (brnkačka atd.)	m	-8,400	13,81	-116,00
---	---	-------	---	---	--------	-------	---------

VV	"JV" 0,760+12,600	13,360
VV	Mezisoučet	13,360
VV	"Sanační omítky SoD"	
VV	-(19,68+1,1+0,56+0,42)	-21,760
VV	Mezisoučet	-21,760
VV	Součet	-8,400

3	K	978015391	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	463,168	64,29	29 777,07
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV	V pohled	
VV	119,43-2*0,9-4*0,72-3*1,85	109,200
VV	386,78-25*2,81-4*1,85-2*0,90-2,49	304,820
VV	60,52	60,520
VV	Mezisoučet	474,540
VV	S pohled	
VV	10,20*4,60-2*1,26*1,9-0,9*1,51-1,44*1,51	38,599
VV	Mezisoučet	38,599
VV	"Sanační omítky SoD"	
VV	-1,08*(19,68+1,1+0,56+0,42)	-23,501
VV	Mezisoučet	-23,501
VV	"nový štít SoD"	
VV	-(10*(0,82+0,19+4,54+0,19)*0,5-0,35*1*2-0,85*1,8)	-26,470
VV	Mezisoučet	-26,470
VV	Součet	463,168

4	K	629995105	Očištění vnějších ploch čističem s následným omytím tlakovou vodou	m2	463,168	243,00	112 549,82
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV	463,168	463,168
----	---------	---------

D 94

Lešení a stavební výtahy

223 657,62

5	K	946311132	Montáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m2	187,560	291,60	54 692,50
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV	Nad objektem s jídelnou	
VV	(8,844+1,5+1,5)*18,503	219,150
VV	-31,59	-31,590
VV	Součet	187,560

6	K	946311232	Příplatek k lešení zavěšenému řadovému trubkovému přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	8 440,200	2,04	17 218,01
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

VV	187,56*45 'Přepočtené koeficientem množství	8 440,200
----	---	-----------

7	K	946311832	Demontáž lešení zavěšeného řadového trubkového zatížení přes 150 do 200 kg/m2 v přes 10 do 25 m	m2	187,560	175,50	32 916,78
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

8	K	941112132	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	494,200	50,00	24 710,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV	V pohled	
VV	386,76	386,760
VV	60,52	60,520
VV	Mezisoučet	447,280
VV	S pohled	
VV	10,20*4,60	46,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		46,920		
	VV		Součet		494,200		
9	K	941112232	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -2132	m2	22 239,000	0,68	15 122,52
10	K	941112832	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního bez podlah s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky W12 od 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	494,200	30,38	15 013,80
11	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	44,740	98,06	4 387,20
	VV		(9,64+1,5*2)+(0,72+18,88)+5+6+1,5		44,740		
	VV		Součet		44,740		
12	K	944111211	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	2 013,300	0,42	845,59
	VV		44,740*45 "Přepočtené koeficientem množství"		2 013,300		
13	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	44,740	58,28	2 607,45
	VV		44,74		44,740		
14	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	613,630	15,95	9 787,40
	VV		613,63		613,630		
15	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken	m2	613,630	10,77	6 608,80
	VV		613,63		613,630		
16	K	62999100.2	Zakrytí podlah lešení ochrannými OSB deskami	m2	126,001	60,00	7 560,06
	VV		3*0,625*19,17		35,944		
	VV		3*0,625*24,32		45,600		
	VV		3*0,625*(4,58+5,59+8,84)		35,644		
	VV		3*0,625*4,7		8,813		
	VV		Součet		126,001		
17	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	138,601	162,00	22 453,36
	VV		126,001*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		138,601		
18	K	763782112.R	Montáž roznášecí konstrukce z dvojitých nosníků příhradových a patek	m	11,844	273,00	3 233,41
	VV		1,50+8,844+1,50		11,844		
19	K	60512200.R	příhradový vazník GT 24 l = 3,60 m s patkou, pronájem za každý den	m	1 296,000	3,70	4 795,20
	VV		počet vazníků l=3,6 pro š = 11,844 m				
	VV		11,844:3,6=3,26 ks 4 ks				
	VV		dvojitý nosník = 8 ks vazníků délky 3,6 m				
	VV		8*3,6		28,800		
	VV		45 dní				
	VV		Součet		28,800		
	VV		28,8*45 "Přepočtené koeficientem množství"		1 296,000		
20	K	763782811.R	Demontáž roznášecí konstrukce z dvojitých nosníků příhradových a patek	m	11,844	144,00	1 705,54
D	997		Přesun sutě				30 814,26
21	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	27,669	454,39	12 572,52
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,669	204,41	5 655,82
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	387,366	8,91	3 451,43
	VV		27,669*14 "Přepočtené koeficientem množství"		387,366		
24	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	27,600	330,00	9 108,00
25	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,069	383,96	26,49
D	998		Přesun hmot				4 752,68
26	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	13,960	340,45	4 752,68
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 970,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do sutí	m	41,360	71,82	2 970,48
	VV		21*1,2		25,200		
	VV		0,9*7		6,300		
	VV		0,9*4		3,600		
	VV		0,6*1		0,600		
	VV		0,5*1		0,500		
	VV		1,26*2		2,520		
	VV		1,32*2		2,640		
	VV		Součet		41,360		

REKAPITULACE STAVBY

HOLDING CZ
s.r.o.

Kód: ZL
Stavba: SDK příčky 1. - 3.NP

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			209 758,14
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 209 758,14	Výše daně 44 049,21
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			253 807,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL

Stavba: SDK příčky 1. - 3.NP

Místo:

Datum:

17. 3. 2025

Zadavatel:


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		209 758,14	253 807,35
1. NP	příčka mezi místnostmi č. 1.10 a 1.11	71 723,45	86 785,37
2. NP	příčka mezi místnostmi č. 2.09 a 2.10	77 610,10	93 908,22
3. NP	příčka mezi místnostmi č. 3.05 a 3.06	60 424,59	73 113,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SDK příčky 1. - 3.NP

Objekt:

1. NP - příčka mezi místnostmi č. 1.10 a 1.11

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

71 723,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	71 723,45	21,00%	15 061,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

86 785,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDK příčky 1. - 3.NP
Objekt: 1. NP - příčka mezi místnostmi č. 1.10 a 1.11

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		71 723,45
HSV - Práce a dodávky HSV		62 073,45
763 - Konstrukce suché výstavby		60 178,60
997 - Přesun sutě		1 894,85
PSV - Práce a dodávky PSV		9 650,00
766 - Konstrukce truhlářské		9 650,00

Stavba: SDK příčky 1. - 3.NP
Objekt: 1. NP - příčka mezi místnostmi č. 1.10 a 1.11

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 71 723,45

D HSV Práce a dodávky HSV 62 073,45

D 763 Konstrukce suché výstavby 60 178,60

1	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	26,494	117,00	3 099,80
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111812							
VV 7,00*4,01					28,070		
VV -1,97*0,80					-1,576		
VV Součet					26,494		

2	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	137,00	137,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

3	K	763112325	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB	m2	26,494	1 415,66	37 506,50
VV 7,00*4,01					28,070		
VV -1,97*0,80					-1,576		
VV Součet					26,494		

4	K	763111925	Zhotovení otvoru v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 1.00 do 2.00 m2	kus	1,000	2 382,46	2 382,46
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VV čv119							
VV zvolena tato položka pro zhotovení vyztužení otvorů pro dveře							
VV 1					1,000		

5	K	7638452	Nosný profil do SDK pro uchycení školní tabule - d,m	kus	1,000	3 452,84	3 452,84
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

VV čv119 - pozn.31							
VV 1					1,000		

6	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,360	10 000,00	13 600,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

D 997 Přesun sutě 1 894,85

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,623	454,39	737,47
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,623	204,41	331,76
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,722	8,91	202,45
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

VV 1,623*14 'Přepočtené koeficientem množství					22,722		
---	--	--	--	--	--------	--	--

10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,623	383,96	623,17
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 650,00

D 766 Konstrukce truhlářské 9 650,00

11	K	766T14	T14 - dveře vnitřní 1kf. 80/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří	kus	1,000	9 650,00	9 650,00
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

SDK příčky 1. - 3.NP

Objekt:

2. NP - příčka mezi místnostmi č. 2.09 a 2.10

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 610,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 610,10	21,00%	16 298,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

93 908,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDK příčky 1. - 3.NP
Objekt: 2. NP - příčka mezi místnostmi č. 2.09 a 2.10

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		77 610,10
HSV - Práce a dodávky HSV		67 960,10
763 - Konstrukce suché výstavby		66 200,96
997 - Přesun sutě		1 759,14
PSV - Práce a dodávky PSV		9 650,00
766 - Konstrukce truhlářské		9 650,00

Stavba: SDK příčky 1. - 3.NP
Objekt: 2. NP - příčka mezi místnostmi č. 2.09 a 2.10

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 77 610,10

D HSV Práce a dodávky HSV 67 960,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 66 200,96

1	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	26,153	117,00	3 059,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111812		
VV	7,11*3,9	27,729	
VV	-1,97*0,80	-1,576	
VV	Součet	26,153	

2	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	137,00	137,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

3	K	763112325	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB	m2	26,153	1 415,66	37 023,76
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV	7,11*3,9	27,729	
VV	-1,97*0,80	-1,576	
VV	Součet	26,153	

4	K	763111925	Zhotovení otvoru v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost přes 1 000 do 2 000 m2	kus	1,000	2 382,46	2 382,46
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VV	čv119		
VV	zvolena tato položka pro zhotovení vyztužení otvorů pro dveře		
VV	1	1,000	

5	K	7638452	Nosný profil do SDK pro uchycení školní tabule - d,m	kus	1,000	3 452,84	3 452,84
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

VV	čv119 - pozn.31		
VV	1	1,000	

6	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,343	15 000,00	20 145,00
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------

D 997 Přesun sutě 1 759,14

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,587	454,39	721,12
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,587	204,41	324,40
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

9	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,218	8,91	197,96
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

VV	1,587*14 'Přepočtené koeficientem množství	22,218	
----	--	--------	--

10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	1,343	383,96	515,66
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 9 650,00

D 766 Konstrukce truhlářské 9 650,00

11	K	766T14	T14 - dveře vnitřní 1kř. 80/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří	kus	1,000	9 650,00	9 650,00
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SDK příčky 1. - 3.NP

Objekt:

3. NP - příčka mezi místnostmi č. 3.05 a 3.06

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			60 424,59
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 424,59	21,00%	12 689,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			73 113,75
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SDK příčky 1. - 3.NP
Objekt: 3. NP - příčka mezi místnostmi č. 3.05 a 3.06

Místo: Datum: 17. 3. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		60 424,59
HSV - Práce a dodávky HSV		50 774,59
763 - Konstrukce suché výstavby		48 862,23
997 - Přesun sutě		1 912,36
PSV - Práce a dodávky PSV		9 650,00
766 - Konstrukce truhlářské		9 650,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

SDK příčky 1. - 3.NP

Objekt:

3. NP - příčka mezi místnostmi č. 3.05 a 3.06

Místo:

Datum: 17. 3. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 424,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 774,59

D 763

Konstrukce suché výstavby

48 862,23

1	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	27,064	117,00	3 166,49
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763111812

VV

7,160*4,0

28,640

VV

-1,97*0,80

-1,576

VV

Součet

27,064

2	K	763181811	Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	1,000	137,00	137,00
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

3	K	763112325	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 90, příčka tl. 205 mm, profil 75, Rw do 69 dB	m2	27,064	1 415,66	38 313,42
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV

7,160*4,0

28,640

VV

-1,97*0,80

-1,576

VV

Součet

27,064

4	K	763111925	Zhotovení otvoru v příčkách ze sádrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. přes 100 mm, velikost nřes 1 000 do 2 000 m2	kus	1,000	2 382,46	2 382,46
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

VV

čv119

VV

zvolena tato položka pro zhotovení vyztužení otvorů pro dveře

VV

1

1,000

5	K	7638452	Nosný profil do SDK pro uchycení školní tabule - d,m	kus	1,000	3 452,84	3 452,84
---	---	---------	--	-----	-------	----------	----------

VV

čv119 - pozn.31

VV

1

1,000

6	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,389	1 015,13	1 410,02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D 997

Přesun sutě

1 912,36

7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,638	454,39	744,29
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

8	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,638	204,41	334,82
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

9	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,932	8,91	204,32
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

VV

1,638*14 'Přepočtené koeficientem množství

22,932

10	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	1,638	383,96	628,93
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 650,00

D 766

Konstrukce truhlářské

9 650,00

11	K	766T14	T14 - dveře vnitřní 1kř. 80/197 CPL d,m vč.kování, zámku, povrch.úpravy a obl.zárubně dle popisu ve výpisu dveří	kus	1,000	9 650,00	9 650,00
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------

REKAPITULACE STAVBY



Kód: ZL
Stavba: Nová skladba podlah ve 4.NP - nový návrh

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -526 382,98

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-526 382,98	-110 540,43
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -636 923,41

Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: ZL

Stavba: Nová skladba podlah ve 4.NP - nový návrh

Místo:

Datum:

30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-526 382,98	-636 923,41
ZL	Nová skladba podlah ve 4.NP - nový návrh	-526 382,98	-636 923,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nová skladba podlah ve 4.NP - nový návrh

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 1. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-526 382,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-526 382,98	21,00%	-110 540,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-636 923,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová skladba podlah ve 4.NP - nový návrh

Místo:

Datum: 30. 1. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-526 382,98

D	HSV		Práce a dodávky HSV				286 324,66
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				286 324,66
1	K	631319223	Příplatek k mazaninám za přidání polymerových makrovláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	21,082	1 560,00	32 887,92
	VV		77,005*0,035		2,695		
	VV		408,6*0,045		18,387		
	VV		Součet		21,082		
2	K	632451233	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 40 do 45 mm	m2	77,005	425,00	32 727,13
	VV		77,005		77,005		
3	K	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm	m2	408,600	466,00	190 407,60
	VV		408,6		408,600		
4	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	485,605	13,81	6 706,21
	VV		77,005		77,005		
	VV		408,6		408,600		
	VV		Součet		485,605		
5	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	315,590	17,89	5 645,91
	VV		2*8,73+2*1,18+2+2,2		24,020		
	VV		2*2,1+0,7+2*3,18+2*2,1+4+2+1,85+2*2,95+2*2,18+2*0,9+2*1,85+2*7,375+2*4,23		62,280		
	VV		2,54+2*3+3,3+3+4,25		19,090		
	VV		2*12,15+2*7,62+2*12,05+2*7,62+2*8,55+2*7,62		111,220		
	VV		2*7,62+2,77+2,93		20,940		
	VV		2*6,81+2*23,3+2*6,1+2*2,81		78,040		
	VV		Součet		315,590		
6	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	52,724	340,45	17 949,89

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-812 707,64
D	713		Izolace tepelné				22 454,78
7	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-485,605	35,01	-17 001,03
	VV		485,605		485,605		
	VV		485,605*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-485,605		
8	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	-495,317	118,09	-58 491,98
	VV		485,605		485,605		
	VV		485,605*-1,02 'Přepočtené koeficientem množství		-495,317		
9	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	485,605	52,69	25 586,53
10	M	28375918	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 20mm	m2	495,317	61,20	30 313,40
	VV		485,605		485,605		
	VV		485,605*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		495,317		
11	M	ISV.8591057210 303	Isover EPS RigiFloor 4000 - 30mm, $\lambda_D = 0,044$ (W·m-1·K-1), 1000x500x30mm, elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum těžkých plovoucích podlah (beton, anhydrit) s užitným zatížením max. 4 kN/m2.	m2	495,317	86,77	42 978,66
	VV		485,605*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		495,317		
12	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	-0,520	1 790,00	-930,80
D	763		Konstrukce suché výstavby				-841 442,42
13	K	7632511	Dřevovláknitá deska tl.10mm - d,m (SoD)	m2	-485,605	759,62	-368 875,27
	VV		čv119				
	VV		a+b+c		485,605		
	VV		485,605*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-485,605		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	763251211r	Cementovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu (SoD)	m2	-77,005	725,10	-55 836,33
	VV		čv119				
	VV		b+c		77,005		
	VV		77,005*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-77,005		
15	K	763251222r	Cementovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm s cementovláknitou deskou tl 10 mm bez podsypu (SoD)	m2	-408,600	966,79	-395 030,39
	VV		čv119				
	VV		a		408,600		
	VV		408,6*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-408,600		
16	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m (SoD)	t	-21,377	1 015,13	-21 700,43
	D	VRN4	Inženýrská činnost				6 280,00
17	K	040001000	Inženýrská činnost	hod.	10,000	628,00	6 280,00

