



LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající zdivo
- (stávající)

Stávající keramický obklad
- Nové konstrukce  
Zděná příčka, dozívka otvorů, předstěna z porobetonových tvárnic
- Nové konstrukce  
Dodávka a montáž sauny
- (2500)

Nové konstrukce  
Nový keramický obklad – v=2500 mm
- Nové konstrukce  
Nové montované příčky vč. dveří  
na WC (m.č. 1.04 a 1.06)
- Nové konstrukce  
Nové dveřní křídlo vč. nové ocel. zárubně  
nový nátěr ocelové zárubně  
Nové plastové dveře vč. plastové zárubně
- P1

Nové konstrukce  
Nová keramická dlažba vč. hydroizolační stěrky  
bude provedena v m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.11
- P2

Nové konstrukce  
Nová keramická dlažba vč. hydroizolační stěrky  
a beton. mazaniny ve spádu tl. cca 80 mm  
bude provedena v m.č. 1.11
- Nové konstrukce  
Montáž zařízení vč. baterie, 3ks WC+závěsný systém,  
2ks pisoár+závěsný systém, 3ks sprch. baterie
- P1

Nové konstrukce  
Nový minerální rastrový podhled  
bude proveden v m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.11

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED BOURÁNÍM:

- Před započatím bouracích prací bude v celé ploše stavby (v místnostech kde se nebourá keramická dlažba – m.č. 1.05, 1.07, 1.10) položena netkaná geotextilie (plošná hmotnost 500 g/m2) ve dvou vrstvách, aby nedošlo k poškození stávajících podlah

– Dále bude provedeno prachotěsné uzavření nerekonstruovaných prostor. Bude provedena prachotěsná zástěna oblepením dveří pinou fólií ze strany stavby na následujících dveřích:
  - do šatny (m.č.1.02),
  - sauny 1 (m.č.1.08)
  - do odpočívárny (m.č.1.09)
  - do dětského bazénu (m.č. 1.12)

POPIS STAVEBNÍCH PRACÍ:

- Vyzdění nové příčky pro umístění nové sauny (nová m.č.1.15 – sauna 2)

– Dozdění otvorů po demontovaných dveřích (do m.č. 1.06 a do m.č. 1.11)

– Vyzdění předstěn pro osazení montážního prvku pro osazení WC a pisoáru v nových místnostech WC ženy (m.č. 1.04) a WC muži (m.č. 1.04)

– Dozdění stěny pro zarovnání části zdi ve sprše (m.č. 1.11)

– Montáž nových ocelových zárubní vč. dveří do m.č. 1.04 (dveře D2) a do m.č. 1.06 (dveře D1)

– Montáž nových plastových dveří vč. palstových zárubní v m.č. 1.11 (dveře D3)

– Montáž oboustranné větrací mřížky do dveří D4 a D5

– Zabetonování nový prostupů pro SV, TV, KAN

– Provedení nového keramického obkladu v m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.11

– Provedení nové keramické dlažby v m.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.11:
  - keramická dlažba protiskizuzová kladená do tmelu – tl. 12 mm
  - nátěrová hydroizolace
  - přebroušená betonová mazanina

– Montáž nových montovaných příček vč. dveřík z desek HPL (m.č. 1.04, 1.05.2, 1.06, 1.11)

– Montáž nového minerálního rastrového podhledu do vlhkého prostředí

– Montáž nových zařízení vč. baterií

– Montáž nových revizních dvířek

– Nová přechodová lišta mezi novou a stávající keramickou dlažbou

– Montáž nové sauny do m.č. 1.11

POZNÁMKA:

- dodavatel je povinen si všechny rozměry ověřit přímo na stavbě a veškeré případné odchylky konzultovat s projektantem

– veškeré změny proti projektu nutno odsouhlasit projektantem

– veškeré prostupy budou koordinovány s příslušnými profesemi

– všechny práce provádět podle platných norem a předpisů, případné nesrovnalosti je nutné konzultovat s projektantem

– všechny práce provádět podle technologických pokynů výrobců jednotlivých materiálů

POZNÁMKA:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

Hlavní projektant	ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	Stupeň PD	
Projektant části	ING. PETR LINEK, Sokolovská 519, Chrudim tel.: 602361862, email: sppetr.linek@gmail.com	PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	
Investor	Sportovní areály města Chrudim, s.r.o., V Práhnech 503, Chrudim 3	Datum	Měřítko
Místo stavby	V Práhnech 503, Chrudim 3, parc.č. st.1906/1, kat.ú. Chrudim (654299)	01 / 2025	1:50
Akce	Oprava sociálního zařízení v krytém bazénu Chrudim	Č. paré	Č. výkresu
Část PD	D.1.1 Architektonicko stavební část	D.1.1.2.02	
Výkres	PŮDORYS 1.NP - navrhovaný stav		