

Pol.č.	Popis	Specifikace	Počet m.j.	M.j.				Mat	MON	Materiál celkem	Montáž celkem	Celkem MAT	Celkem MONT
Výkaz výměr - Technická specifikace													
1	Hromosvodová a Uzemňovací soustava												
Na objektu bude zřízena nová hromosvodová soustava a zemnicí soustava v chodníku.								Mat	MON	Materiál celkem	Montáž celkem	Celkem MAT	Celkem MONT
	ZS - zkušební svorka		10	ks				50	0,45	500	4,5		
	OU - ochranný úhelník		10	ks				207	0,5	2070	5		
	Duz - držák ochranného úhelníku		20	m				36	0,55	720	11		
	označovací štítek pro svod ke ZS		15	ks				8	0,2	120	3		
	vodič AlMgSi 50		550	m				36	0,35	19800	192,5		
	zemnicí pásek FeZn 30*4		116	m				46	0,27	5336	31,32		
	zemnicí vodič FeZn 10		40	m				34	0,27	1360	10,8		
	SR - pro zemnicí pásku a drát		20	ks				39	0,55	780	11		
	SO - svorka okapová		21	ks				29	0,55	609	11,55		
	SS - svorka spojovací		70	ks				17	0,55	1190	38,5		
	SJ - svorka k jímací tyči		22	ks				65	0,55	1430	12,1		
	PV - Podpěra na střechu		320	ks				31	0,4	9920	128		
	PV - Podpěra na stěnu		140	ks				32	0,45	4480	63		
	JT - Jímací tyč - 2 m včetně upevnění		11	ks				420	1,25	4620	13,75		
	PJ - pomocný jímáč 0,5m		10	ks				35	0,75	350	7,5		
	Ochrana proti korozi		2	ks				2000	1	4000	2		
	Ostatní elektromontážní materiál určí montážní organizace											57285	545,52
2	Ostatní práce												
								Náklady	Práce	Náklady celkem	Práce celkem		
1	Revize hromosvodové soustavy		1	ks				12000		12000	0		
2	Demontáž stávající hromosvodové soustavy		26	hod					1	0	26		
3	Ekologická likvidace demontované hromosvodové soustavy		1	ks				15000		15000	0		
3	Poznámka												
1	Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.												
2	Výkopové práce pro uložení uzemnění jsou součástí projektu hlavního projektanta												

Rekapitulace		
Montážní práce	546	Nh
Cena práce	400	Kč/Nh
Cena montáže	218208	Kč
Materiál	57285	Kč
Drobný spotřební materiál - 5% z materiálu	2864	Kč
Celkem materiál	60149	Kč
Ostatní práce	10400	Kč
Ostatní náklady	27000	Kč
CELKEM	315757	Kč
Ceny bez DPH		