




Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 03/2025 - Oprava lávky L-07 v ul. Siroká Chrudim

Celková cena bez DPH: 2 384 843,46
Celková cena s DPH: 2 885 660,59

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201 akt	Lávka L-07	2 384 843,46	500 817,13	2 885 660,59



Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.14
11:18:10 +02'00'



Firma:

Soupis prací objektu**Stavba:** 03/2025 Oprava lávky L-07 v ul. Široká Chrudim
Rozpočet: SO 201 akt Lávka L-07

SO 201 akt 2 384 843,46

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce				238 218,74	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2,700	597,00	1 611,90	OTSKP ~ 2025
			Poplatky za uložení zemin a přebytků výkopku - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí					
			<i>Položka 13173: 2,7 = 2,700 [A]</i>					
			<i>Celkové množství = 2,700</i>					
			Položka zahrnuje:					
			- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					
2	014122	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	13,001	280,00	3 640,28	OTSKP ~ 2025
			Poplatky za uložení stavebních sutí (kamen,beton, železobeton) - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.					
			<i>Položka 96616: 5,145*2,5 = 12,863 [A]</i>					
			<i>Položka 11351: 3*0,2*0,05*2,3+3*0,01*2,3 = 0,138 [B]</i>					
			<i>Celkové množství = 13,001</i>					
			Položka zahrnuje:					
			- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					
3	014122	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	1,458	320,00	466,56	OTSKP ~ 2025
			Poplatky za uložení stavebních sutí (cihly) - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí.					
			<i>Položka 96614: 0,81*1,8 = 1,458 [A]</i>					
			<i>Celkové množství = 1,458</i>					
			Položka zahrnuje:					
			- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					
4	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	33 000,00	33 000,00	OTSKP ~ 2025
			Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami.					
			Aktualizace projektu DIO, povolení zvláštní užív. kom., Stanovení DIO atp. komplet soubor činností k povolení DIO na této akci a jeho provozování.					
			Podrobný návrh přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude vyhotoven zhotovitelem stavby. Přechodná úprava provozu bude před zahájením stavby odsouhlasena příslušným dopravním inspektorem PČR.					
			<i>I = 1,000 [A]</i>					
			<i>Celkové množství = 1,000</i>					
			Dopravně inženýrská opatření zahrnují:					
			- Přechodné dočasné svislé i vodorovné značení, dopravní zařízení a světelné signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení pracovních míst, jejich dodávku, montáž, demontáž, kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, pronájem, přeznačování, manipulaci s nimi apod.					
			- Oplocení staveniště.					
			- Operativní zajištění dopravy a regulace dopravy během stavby (v pracovní době) zaměstnanci zhotovitele.					
			- Dočasnou úpravu stávajícího dopravního značení, zakrytí, demontáž či zneplatnění zakrývací páskou.					
			- Zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu.					
			- Zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí o uzavírcce a dalších správních rozhodnutí nutných pro realizaci.					
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	35 000,00	29 000,00	OTSKP ~ 2025
			Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami. Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadované opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě, případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí a práce související s přemístěním inženýrských sítí. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Případné zajištění stávajících inženýrských sítí stávající, el VN a NN vedení, Sdělovací vedení, el. nn VO vedení, stávající vodovod, kanalizace a STL plynovod atp. vytyčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu výstavby, provozu a bourání dle výkresu D.8:					
			<i>I = 1,000 [A]</i>					
			<i>Celkové množství = 1,000</i>					
			Položka zahrnuje:					
			- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí					
			Položka nezahrnuje:					
			- x					
6	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL	1,000	23 000,00	12 000,00	OTSKP ~ 2025
			KONSTRUKCE LEŠENÍ A ZAKRYTÍ NOSNÉ KONSTRUKCE V PRŮBĚHU JEJÍ OPRAVY ALTERNATIVNĚ LZE LEŠENÍ ZAVĚSIT POD NK, SYSTÉMEM ZDOJENÝCH KOTEV PRO POSTUPNÉ OTRYSKÁNÍ A NANÁŠENÍ NOVÉ PKO - PO DOHODĚ S TDI					
			<i>I = 1,000 [A]</i>					
			<i>Celkové množství = 1,000</i>					

			Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x					
7	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	36 000,00	32 000,00	OTSKP ~ 2025
			Vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. Vytyčení inženýrských sítí. Celkem včetně geoetického sledování konstrukce v průběhu výstavby a po dokončení stavby. Cena za zaměření skutečného provedení stavby výškopisné i polohopisné. Celkem včetně ochrany vytyčovacích bodů <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určíte jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby					
8	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	6 000,00	6 000,00	OTSKP ~ 2025
			<i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	48 000,00	48 000,00	OTSKP ~ 2025
			Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), VTD (výrobné technické dokumentace) včetně havarijního a povodňového plánu a plánu údržby mostu. <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	29 000,00	29 000,00	OTSKP ~ 2025
			Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele v aktualizovaném znění. <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
11	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	28 500,00	28 500,00	OTSKP ~ 2025
			Pasportizace sousedních nemovitostí před zahájením stavby <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x					
12	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00	OTSKP ~ 2025
			1. HMP včetně zadání do evidence mostů objednatele dle SOD (vše dle ČSN 73 6220, 736221 a 736222), projednání a odsouhlasení <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i> Položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu Položka nezahrnuje: - x					
		1	Zemní práce				3 100,50	
13	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	3,000	120,00	360,00	OTSKP ~ 2025
			Včetně dopravy a uložení na skládku. <i>I = 3,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 3,000</i> Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I	M3	2,700	930,00	2 511,00	OTSKP ~ 2025
			Odvoz na skládku dle dodavatelem určené vzdálenosti.					

			Přechodová oblast 2,25*0,6*2 = 2,700 [A] Celkové množství = 2,700 položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepicost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
15	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	2,700	85,00	229,50	OTSKP ~ 2025
			Pol. 13173: 2,7 = 2,700 [A] Celkové množství = 2,700 položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)					
		2	Základy				5 280,00	
16	285393		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ	KUS	16,000	330,00	5 280,00	OTSKP ~ 2025
			Kotvení závěrné zidky 8*2 = 16,000 [A] Celkové množství = 16,000 Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x					
		3	Svislé konstrukce				15 822,00	
17	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,540	21 500,00	11 610,00	OTSKP ~ 2025
			C30/37-XF4, XD3 Závěrná zídka 2,25*2*0,6*0,2 = 0,540 [A] Celkové množství = 0,540					

			- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,					
18	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05, B500B	T	0,108	39 000,00	4 212,00	OTSKP ~ 2025
			<i>předpoklad 200 kg/m3: 0,54*0,2 = 0,108 [A]</i> <i>Celkové množství = 0,108</i> Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. Položka nezahrnuje: - x					
	4		Vodorovné konstrukce				503 770,00	
19	42417		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	2,800	175 000,00	490 000,00	OTSKP ~ 2025
			<i>HEB 120 příčnický 2,04*17*26,7/1000 = 0,926 [A]</i> <i>HEB 120 podélníky 19,6*3*26,7/1000 = 1,570 [B]</i> <i>HEB 120 konzoly pro inž.sítě 0,425*6*26,7/1000 = 0,068 [C]</i> <i>Lokální oprava hl.nosníků, 3% plochy 50*0,03*0,02*7,85 = 0,236 [D]</i> <i>Celkové množství = 2,800</i> Položka zahrnuje: - dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. Položka nezahrnuje: - x					
20	45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	2,700	5 100,00	13 770,00	OTSKP ~ 2025

			Zásyp za operou 2,25*0,6*2 = 2,700 [A] Celkové množství = 2,700 položka zahrnuje: - dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy					
		5	Komunikace				32 706,00	
21	587203		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	9,000	2 500,00	22 500,00	OTSKP ~ 2025
			ROZEBRÁNÍ A ZNOVUOSAZENÍ STÁVAJÍCÍ ŽULOVÉ DLAŽBY, VČ. VÝŠKOVÉ ÚPRAVY V NAPOJENÍ NA NOVOU MOSTOVKU LÁVKY, 9,0m2 9 = 9,000 [A] Celkové množství = 9,000 Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)					
22	587205		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	8,100	1 260,00	10 206,00	OTSKP ~ 2025
			ROZEBRÁNÍ A ZNOVUOSAZENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY, VČ. VÝŠKOVÉ ÚPRAVY V NAPOJENÍ NA NOVOU MOSTOVKU LÁVKY, 8,1m2 8,1 = 8,100 [A] Celkové množství = 8,100 Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)					
		7	Přidružená stavební výroba				450 885,30	
23	711111		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	3,825	240,00	918,00	OTSKP ~ 2025
			Závěrná zídka 2,25*0,85*2 = 3,825 [A] Celkové množství = 3,825 položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií					
24	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	2,250	580,00	1 305,00	OTSKP ~ 2025
			Pás šířky 0,5 m 2,25*0,5*2 = 2,250 [A] Celkové množství = 2,250 položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií					
25	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	3,825	120,00	459,00	OTSKP ~ 2025
			geotextilie min 500 g/m2 Závěrná zídka 2,25*0,85*2 = 3,825 [A] Celkové množství = 3,825					

			položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace					
26	783121		PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	194,871	2 300,00	448 203,30	OTSKP ~ 2025
			Hlavní nosník plocha viz pol 938852: $100,32 = 100,320 [A]$ Platle konzol $0,2*0,2*2*6 = 0,480 [B]$ Úložné konstrukce inž.síťi na konzolách $0,425*0,12*6*2 = 0,612 [C]$ Krycí stříšky $(0,35+0,6+0,35)*19,6*2 = 50,960 [D]$ Stávající chránička voda $0,377*3,14*19,6 = 23,202 [E]$ Stávající chránička plyn $0,273*3,14*19,6 = 16,802 [F]$ Konzola vodovod $0,37*5*0,97 = 1,795 [G]$ Konzola plyn $0,75*0,07*5*2+0,35*0,05*5*2 = 0,700 [H]$ Celkové množství = 194,871 Položka zahrnuje: - kompletní povlaky (i různobarevné) - úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení - provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem Položka nezahrnuje: - x					
	8		Potrubi				58 452,00	
27	86633		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM	M	19,600	870,00	17 052,00	OTSKP ~ 2025
			Chránička prům. 114 mm Vodafone $19,6 = 19,600 [A]$ Celkové množství = 19,600 Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození Položka nezahrnuje: - x					
28	86733		CHRÁNIČKY Z TRUB OCEL PODÉL PŮLENÝCH DN DO 150MM	M	19,600	1 500,00	29 400,00	OTSKP ~ 2025
			Chránička prům. 114 mm OMEGA PLUS CHRUDIM, s.r.o. $19,6 = 19,600 [A]$ Celkové množství = 19,600 Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození Položka nezahrnuje: - x					
29	86744		CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 250MM	M	4,000	3 000,00	12 000,00	OTSKP ~ 2025
			VE VÝKOPĚCH PŘED A ZA LÁVKOU BUDE NA STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD NTL DN 200 OSAZENA OCHRANNÁ DĚLENÁ TRUBKA S PŘESAHEM VÝKOPU MINIMÁLNĚ 1 M. PROVEDENÍ A MATERIÁL OCHRANNÉ TRUBKY UPŘESNÍ SPRÁVCE SÍTĚ PŘED REALIZACÍ $2*2 = 4,000 [A]$ Celkové množství = 4,000					

			Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby včetně podélného rozpůlení, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození Položka nezahrnuje: - x					
		9	Ostatní konstrukce a práce				1 076 608,92	
30	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,000	480,00	960,00	OTSKP ~ 2025
			Zahrnuje demontáž, odstranění vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku. <i>Stávající zábradlí na předpolí O1 a O2: 1+1 = 2,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,000</i> Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
31	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	39,400	9 200,00	362 480,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Zábradlí na lávce 18,7*2 = 37,400 [A]</i> <i>Zábradlí na předpolí O1 a O2: 1+1 = 2,000 [B]</i> <i>Celkové množství = 39,400</i> Položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky					
32	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	37,400	280,00	10 472,00	OTSKP ~ 2025
			Zahrnuje demontáž, odstranění vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku. <i>Zábradlí na lávce 18,7*2 = 37,400 [A]</i> <i>Celkové množství = 37,400</i> Položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
33	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2 100,00	4 200,00	OTSKP ~ 2025
			Demontáž a zpětná montáž. <i>2 = 2,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 2,000</i> Položka zahrnuje: - štítek s evidenčním číslem mostu - sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování Položka nezahrnuje: - x					
34	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	800,00	3 200,00	OTSKP ~ 2025
			PO DOBU VÝSTAVBY UMÍSTĚNO NA DOČASNÝ STOJAN SLOUPKU NA ZRCADLO MEZI MOSTEM A LÁVKOU, POTÉ NAVRÁCENO NA LÁVKU <i>4 = 4,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 4,000</i> Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky					
35	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	800,00	3 200,00	OTSKP ~ 2025
			PO DOBU VÝSTAVBY UMÍSTĚNO NA DOČASNÝ STOJAN SLOUPKU NA ZRCADLO MEZI MOSTEM A LÁVKOU, POTÉ NAVRÁCENO NA LÁVKU <i>4 = 4,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 4,000</i> Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x					
36	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	3,000	600,00	1 800,00	OTSKP ~ 2025
			<i>Opěra 2: 3 = 3,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 3,000</i>					

			Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obručníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x					
37	919173		ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ TL. DO 20MM	M	8,500	2 750,00	23 375,00	OTSKP ~ 2025
			Odřezání ocel.konstrukcí od hlavních nosníků 17*2*0,25 = 8,500 [A] Celkové množství = 8,500 Položka zahrnuje: - řezání ocelových konstrukcí v předepsané tloušťce bez ohledu na způsob provedení Položka nezahrnuje: - x					
38	93262		POCHOZÍ ROST Z KOVU	M2	39,200	3 650,00	143 080,00	OTSKP ~ 2025
			OCELOVÝ POROROŠT TL. 30mm, OKA 33*15mm S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU 19,6*2 = 39,200 [A] Celkové množství = 39,200 Položka zahrnuje: - dodání a uložení předepsané konstrukce z předepsaného materiálu - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy - předepsanou povrchovou úpravu - veškeré potřebné pomocné práce - veškerý pomocný a upevňovací materiál Položka nezahrnuje: - x					
39	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	37,260	400,00	14 904,00	OTSKP ~ 2025
			Zakončení dlažby L nerezovým profilem např. L90/90: 2,25*2*8,28 = 37,260 [A] Celkové množství = 37,260 - dilenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dilenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dilenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dilenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů					
40	936502		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK	KG	642,915	180,00	115 724,70	OTSKP ~ 2025
			Platle konzol 0,2*0,2*0,01*6*7850 = 18,840 [A] Úložné konstrukce inž.sítí na konzolách 0,425*0,12*0,01*6*7850 = 24,021 [B] Krycí stříšky tl. do 3 mm (0,35+0,6+0,35)*19,6*0,003*7850 = 600,054 [C] Celkové množství = 642,915					

			- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, čištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů					
41	938652		OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	142,819	380,00	54 271,22	OTSKP ~ 2025
			<i>Očištění hlavních nosníků</i> $12,992*4+0,25*4*19,6*2+0,76*0,1*2*2*2*10+0,59*0,1*2*2*2*2+0,52*0,1*2*2*2*2+0,42*0,1*2*2*2*2+0,39*0,1*2*2*2*2 = 100,320$ [A] <i>Stávající chránička voda</i> $0,377*3,14*19,6 = 23,202$ [B] <i>Stávající chránička plyn</i> $0,273*3,14*19,6 = 16,802$ [C] <i>Kontrola vodovodu</i> $0,37*5*0,97 = 1,795$ [D] <i>Kontrola plyn</i> $0,75*0,07*5*2+0,35*0,05*5*2 = 0,700$ [E] <i>Celkové množství = 142,819</i> Položka zahrnuje: - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu - odvoz na skládku včetně poplatku za skládku Položka nezahrnuje: - x					
42	94590		ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ	M2	46,750	6 200,00	289 850,00	OTSKP ~ 2025
			$18,7*2,5 = 46,750$ [A] <i>Celkové množství = 46,750</i> Položka zahrnuje: - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz Položka nezahrnuje: - x					
43	96614		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC	M3	0,810	2 800,00	2 268,00	OTSKP ~ 2025
			Včetně zabezpečení proti pádu nečistot do koryta. Včetně dopravy a uložení na skládku. <i>Závěrná zátka</i> $2,25*0,6*0,3*2 = 0,810$ [A] <i>Celkové množství = 0,810</i> Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
44	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	5,145	4 800,00	24 696,00	OTSKP ~ 2025
			Včetně zabezpečení proti pádu nečistot do koryta. Včetně dopravy a uložení na skládku. <i>Betonové prefabrikáty</i> $19,6*2,1*0,125 = 5,145$ [A] <i>Celkové množství = 5,145</i> položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
45	96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	1,844	12 000,00	22 128,00	OTSKP ~ 2025
			Zahrnuje demontáž, odstranění vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku <i>Pororošt</i> $2,1*(19,6+0,715+0,715)*35/1000 = 1,546$ [A] <i>Ocelové příčníky l 100:</i> $2,1*17*8,34/1000 = 0,298$ [B] <i>Celkové množství = 1,844</i>					

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

