



Ateliér zahradní
architektury




tel. 
IČ: 690 979 68

e-mail: i 
DIČ: CZ805 611 1492

Rozpočet

Přírodní zahrada ZŠ dr. Peška, Chrudim			
název/popis		cena bez DPH	cena s DPH
NÁKLADY AKCE CELKEM			
O1	Altán	607 408,00 Kč	734 963,68 Kč
O2	Zahrada	1 395 571,90 Kč	1 688 642,00 Kč
Celkové náklady akce		2 002 979,90 Kč	2 423 605,68 Kč



Podepsal Václav Bárta
DN: cn=, o=Chameleos s.r.o., ou=1,
email=b*
Datum: 2025.08.15 15:30:42
+02'00'



Ateliér zahradní
architektury



tel: 602 979 680
IČ: 690 979 68



e-mail: info@257.cz
DIČ: CZ805 611 1492



Rozpočet

Přírodní zahrada ZŠ dr. Peška, Chrudim

název/popis	m. j.	množství	jedn. cena	cena celkem	mezisoučet
Přírodní zahrada					
Stromy, vel. 12-14	Ks	5	5 600 Kč	28 000,00 Kč	
Vícekmeny 200-250	Ks	4	5 200 Kč	20 800,00 Kč	
Keře 100-125	Ks	14	1 400 Kč	19 600,00 Kč	
Ovocné keře 40-60	Ks	12	168 Kč	2 016,00 Kč	
Trvalky	Ks	1425	99 Kč	141 075,00 Kč	
Mulč	m3	14	1 600 Kč	22 400,00 Kč	
Mlat, vč. práce a materiálu	m2	245,4	1 420 Kč	348 468,00 Kč	
Pásovina s roxory, vč. Pokládky	m	302	342 Kč	103 284,00 Kč	
Gabiony	Ks	15	12 500 Kč	187 500,00 Kč	
Kortenové ohniště, pr. 1200 mm	Ks	1	9 840 Kč	9 840,00 Kč	
Kortenové pítka pr. 800 mm	Ks	2	6 910 Kč	13 820,00 Kč	
Vyvýšený záhon	Ks	3	26 000 Kč	78 000,00 Kč	
Sloupky na plůtek	Ks	6	990 Kč	5 940,00 Kč	
Treláž vč. práce	Ks	1	29 000 Kč	29 000,00 Kč	
Substrát	m3	12,56	1 990 Kč	24 994,40 Kč	
Osivo	Kg	6	510 Kč	3 060,00 Kč	
terénní práce	Kpl	1	72 500 Kč	72 500,00 Kč	
Výsadby	Kpl	1	39 100 Kč	39 100,00 Kč	
Založení záhonů	m2	153,5	92 Kč	14 122,00 Kč	
Mulčování	m2	153,5	55 Kč	8 442,50 Kč	
Obnova trávníků	m2	620	38 Kč	23 560,00 Kč	
Doprava	Kpl	1	78 000 Kč	78 000,00 Kč	
Kácení	Kpl	1	27 500 Kč	27 500,00 Kč	
Odstranění stávajícího přístřešku	Kpl	1	26 350 Kč	26 350,00 Kč	
Sušárna	Kpl	1	68 200 Kč	68 200,00 Kč	
mezisoučet přírodní zahrada					1 395 571,90 Kč

Rozklad ceny altánu

prvek - popisek	jednotka	množství	jednotková cena	celková cena bez DPH
Dodávka a montáž altánu			cena za jeden prvek	607 408,00 Kč
centrální altán - ocelová konstrukce				
založení altánu řešeno zemními vruty s nástavcem délka cca 1000 mm	ks	16,000	1 450,00 Kč	23 200,00 Kč
konstrukce altánu - prvek A - JEKL 80 x 80 x 5 mm + 2xL 60x60x6 spoje nerez šrouby M8	ks	8,000	4 500,00 Kč	36 000,00 Kč
konstrukce altánu - prvek B - JEKL 80 x 80 x 5 mm + 2xL 60x60x6 spoje nerez šrouby M8	ks	16,000	4 500,00 Kč	72 000,00 Kč
konstrukce altánu - prvek C - JEKL 80 x 80 x 5 mm + 2xL 60x60x6 spoje nerez šrouby M8	ks	8,000	4 500,00 Kč	36 000,00 Kč
konstrukce altánu - spojovací prstenec - tyče ploché 80x6	ks	1,000	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč
střední zavětrování - T 80 + tyče ploché 80x6	ks	8,000	5 100,00 Kč	40 800,00 Kč
konzola pro lavičky - L 40x40x4 spoje nerez šrouby M6	ks	24,000	1 200,00 Kč	28 800,00 Kč
pozinkování	kpl	1,000	82 000,00 Kč	82 000,00 Kč
zastřešení altánu - dřevěné desky, PVC fólie, extenzivní zelená střecha				
zákllop - deska - díl 1 - třívrstvá deska SWP (biodeska) tl. 33mm (9-15-9) - cca 1,73 m ²	ks	16,000	335,00 Kč	5 360,00 Kč
zákllop - deska - díl 2 - třívrstvá deska SWP (biodeska) tl. 33mm (9-15-9) - cca 1,30 m ²	ks	16,000	335,00 Kč	5 360,00 Kč
zákllop - deska - díl 3 - třívrstvá deska SWP (biodeska) tl. 33mm (9-15-9) - cca 2,28 m ²	ks	16,000	335,00 Kč	5 360,00 Kč
povlaková PVC mech. kotvená fólie s viplan/lovými plechy cca 57,12m ²	kpl	1,000	62 311,00 Kč	62 311,00 Kč
povlaková PVC mech. kotvená zátěžová fólie pod zelenou střechou a kačírkem cca 27,55m ²	kpl	1,000	38 205,00 Kč	38 205,00 Kč
souvrství extenzivní zelené střechy cca 23,94m ² , včetně kačírkové lišty VIPLANYL tl. 1,5mm v. 90mm, okrajového kačírku cca 3,62m ² a okrajové lišty VIPLANYL tl. 1,5mm v. 50mm	kpl	1,000	82 332,00 Kč	82 332,00 Kč
sedáky z dubových latí š. 40 mm, v. 60, dl. 7x 1020-1150 mm a 7x 1250-1385 mm	ks	8,000	3 710,00 Kč	29 680,00 Kč
kompletní spojovací materiál	kpl	1,000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Konkrétní tvarové řešení dle výkresů PD				