



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %         |
|------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| <b>1</b>         | <b>Výměna zárubní_jižní pavilon a hospodářský objekt_dodatek č.1</b> | <b>0,00</b>             | <b>165 842,11</b>       |            | <b>165 842,11</b> | <b>35</b> |
| 1_1s(NZV)        | Suterén - vnitřní úpravy HO_výměna zárubní_dodatek č.1               | 0,00                    | 37 014,55               |            | 37 014,55         | 8         |
| 2_2p(NZV)        | Přízemí - vnitřní úpravy HO_výměna zárubní_dodatek č.1               | 0,00                    | 65 322,38               |            | 65 322,38         | 14        |
| 3_1(NZV)         | 1NP - vnitřní úpravy JP_výměna zárubní_dodatek č.1                   | 0,00                    | 36 197,33               |            | 36 197,33         | 8         |
| 4_2(NZV)         | 2NP - vnitřní úpravy JP_výměna zárubní_dodatek č.1                   | 0,00                    | 27 307,85               |            | 27 307,85         | 6         |
| <b>2</b>         | <b>Přípojka kanalizace - zahradní domek_dodatek č.1</b>              | <b>0,00</b>             | <b>45 771,25</b>        |            | <b>45 771,25</b>  | <b>10</b> |
| 1                | ZTI_Přípojka kanalizace zahradní domek_dodatek č.1                   | 0,00                    | 45 771,25               |            | 45 771,25         | 10        |
| <b>3</b>         | <b>Elektroinstalace_dodatek č.1</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>263 546,00</b>       |            | <b>263 546,00</b> | <b>55</b> |
| 1                | Elektroinstalace - zahradní domek_dodatek č.1                        | 0,00                    | 44 090,00               |            | 44 090,00         | 9         |
| 2                | Elektroměrný rozvaděč RE objekt SO-01_dodatek č.1                    | 0,00                    | 95 000,00               |            | 95 000,00         | 20        |
| 3                | Doplnění rozvaděčů RH a RP1 objekt SO-01_dodatek č.1                 | 0,00                    | 65 600,00               |            | 65 600,00         | 14        |
| 4                | Úprava PD elektroinstalace dle skutečného provedení ve stupní        | 0,00                    | 35 145,00               |            | 35 145,00         | 7         |
| 5                | Elektroinstalace m.č. 01.09 objekt SO-01_dodatek č.1                 | 0,00                    | 23 711,00               |            | 23 711,00         | 5         |
| <b>4</b>         | <b>ZTI_jižní pavilon_dodatek č.1</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>-6 390,00</b>        |            | <b>-6 390,00</b>  | <b>-1</b> |
| 1                | Změna sprchových koutů_jižní pavilon_dodatek č.1                     | 0,00                    | -6 390,00               |            | -6 390,00         | -1        |
| <b>5</b>         | <b>ÚT_změna typu radiátoru jižní pavilon_dodatek č.1</b>             | <b>0,00</b>             | <b>6 316,24</b>         |            | <b>6 316,24</b>   | <b>1</b>  |
| 1                | Změna typu radiátorů a provedení rozvodů potrubí_jižní               | 0,00                    | 6 316,24                |            | 6 316,24          | 1         |
| Celkem za stavbu |  |                         |                         |            | 475 085,60        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                   | Typ dílu |  |  | Celkem    | %    |
|-------|---|----------|--|--|-----------|------|
| _13   | Rozvody strukturované kabeláže Internet | HSV      |  |  | 13 919,00 | 2,9  |
| _4    | SILOVÉ KABELY A VODIČE                  | HSV      |  |  | 2 214,00  | 0,5  |
| _5    | OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ           | HSV      |  |  | 6 130,00  | 1,3  |
| _6    | Elektroměrný rozvaděč RE                | HSV      |  |  | 95 000,00 | 20,0 |
| _7    | Hlavní rozvaděč RH                      | HSV      |  |  | 31 715,00 | 6,7  |

|             |                            |     |  |  |            |       |
|-------------|----------------------------|-----|--|--|------------|-------|
| _8          | Podružný rozvaděč RP1      | HSV |  |  | 33 885,00  | 7,1   |
| 1           | ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE       | HSV |  |  | 1 448,00   | 0,3   |
| 1           | Zemní práce                | HSV |  |  | 19 888,75  | 4,2   |
| 4           | Vodorovné konstrukce       | HSV |  |  | 2 100,00   | 0,4   |
| 61          | Úprava povrchů vnitřních   | HSV |  |  | 6 750,00   | 1,4   |
| 64          | Osazování výplní otvorů    | HSV |  |  | 178 140,00 | 37,5  |
| 96          | Bourání konstrukcí         | HSV |  |  | 22 843,78  | 4,8   |
| 97          | Prorážení otvorů           | HSV |  |  | 23 040,00  | 4,8   |
| 721         | Vnitřní kanalizace         | PSV |  |  | 60 394,50  | 12,7  |
| 722         | Vnitřní vodovod            | PSV |  |  | 10 220,00  | 2,2   |
| 725         | Zařizovací předměty        | PSV |  |  | -53 222,00 | -11,2 |
| 735         | Otopná tělesa              | PSV |  |  | 75 280,00  | 15,8  |
| 740         | Elektroinstalace           | PSV |  |  | 44 090,00  | 9,3   |
| 766         | Konstrukce truhlářské      | PSV |  |  | -92 753,76 | -19,5 |
| 783         | Dokončovací práce - nátěry | PSV |  |  | -35 141,67 | -7,4  |
| 783         | Nátěry                     | PSV |  |  | -6 000,00  | -1,3  |
| ON          | Ostatní náklady            | ON  |  |  | 35 145,00  | 7,4   |
| Cena celkem |                            |     |  |  | 475 085,60 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                                       |
| O: | 1           | Výměna zárubní_jižní pavilon a hospodářský objekt_dodatek č.1 |
| R: | 1_1s(NZV)   | Suterén - vnitřní úpravy HO_výměna zárubní_dodatek č.1        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 64</b>  |               | <b>Osazování výplní otvorů</b>   |     |           |           | <b>39 600,00</b> |
| 1               | 642942611     | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 11,00000  | 750,00    | 8 250,00         |
|                 |               | 11   |     | 11,00000  |           |                  |
| 2               | 64t09         | T09 - ocelová zárubeň 800/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy   | kus | 10,00000  | 2 890,00  | 28 900,00        |
| 3               | 64t10         | T10 - ocelová zárubeň 600/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy   | kus | 1,00000   | 2 450,00  | 2 450,00         |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>5 281,09</b>  |
| 4               | 968072455     | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2              | m2  | 17,37200  | 304,00    | 5 281,09         |
|                 |               | 0,8*2,02*10  |     | 16,16000  |           |                  |
|                 |               | 0,6*2,02*1   |     | 1,21200   |           |                  |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |           |           | <b>-7 866,54</b> |
| 5               | 783306801     | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením  | m2  | -10,82800 | 103,00    | -1 115,28        |
|                 |               | zárubně :  |     |           |           |                  |
|                 |               | "800" : $-(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*10$  |     | -9,88000  |           |                  |
|                 |               | "600" : $-(0,1+0,05*2)*(0,7+2,02*2)*1$   |     | -0,94800  |           |                  |
| 6               | 783301313     | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                     | m2  | -10,82800 | 79,50     | -860,83          |
| 7               | 783314101     | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický   | m2  | -21,65600 | 137,00    | -2 966,87        |
|                 |               | "Přepočtené koeficientem množství *2 : $-10,828*2$   |     | -21,65600 |           |                  |
| 8               | 783317101     | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní   | m2  | -21,65600 | 135,00    | -2 923,56        |
|                 |               | "Přepočtené koeficientem množství *2 : $-10,828*2$   |     | -21,65600 |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                                       |
| O: | 1           | Výměna zárubní_jižní pavilon a hospodářský objekt_dodatek č.1 |
| R: | 2_2p(NZV)   | Přízemí - vnitřní úpravy HO_výměna zárubní_dodatek č.1        |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 64</b>  |               | <b>Osazování výplní otvorů</b>   |     |           |           | <b>69 380,00</b>  |
| 1               | 642942611     | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křidel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 19,00000  | 750,00    | 14 250,00         |
|                 |               | 19   |     | 19,00000  |           |                   |
| 2               | 64t08_R.      | ocelová zárubeň 900/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy   | kus | 6,00000   | 3 000,00  | 18 000,00         |
| 3               | 64t09         | T09 - ocelová zárubeň 800/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy   | kus | 12,00000  | 2 890,00  | 34 680,00         |
| 4               | 64t10         | T10 - ocelová zárubeň 600/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy   | kus | 1,00000   | 2 450,00  | 2 450,00          |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>9 579,65</b>   |
| 5               | 968072455     | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2              | m2  | 31,51200  | 304,00    | 9 579,65          |
|                 |               | 0,6*2,02*1   |     | 1,21200   |           |                   |
|                 |               | 0,8*2,02*12  |     | 19,39200  |           |                   |
|                 |               | 0,9*2,02*6   |     | 10,90800  |           |                   |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |           |           | <b>-13 637,27</b> |
| 6               | 783306801     | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením  | m2  | -18,77120 | 103,00    | -1 933,43         |
|                 |               | zárubně :  |     |           |           |                   |
|                 |               | "900" : -  |     | -6,95520  |           |                   |
|                 |               | 1*((0,19+0,05*2)*(1,0+2,02*2)*2+(0,1+0,05*2)*(1,0+2,02*2)*4)   |     |           |           |                   |
|                 |               | "800" : -(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(12-1)  |     | -10,86800 |           |                   |
|                 |               | "600" : -(0,1+0,05*2)*(0,7+2,02*2)*(2-1)   |     | -0,94800  |           |                   |
| 7               | 783301313     | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                     | m2  | -18,77120 | 79,50     | -1 492,31         |
| 8               | 783314101     | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický   | m2  | -37,54240 | 137,00    | -5 143,31         |
|                 |               | *Přepočtené koeficientem množství *2 : -18,7712*2  |     | -37,54240 |           |                   |
| 9               | 783317101     | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní   | m2  | -37,54240 | 135,00    | -5 068,22         |
|                 |               | *Přepočtené koeficientem množství *2 : -18,7712*2  |     | -37,54240 |           |                   |

## Položkový rozpočet

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                                       |
| O: | 1           | Výměna zárubní_jižní pavilon a hospodářský objekt_dodatek č.1 |
| R: | 3_1(NZV)    | 1NP - vnitřní úpravy JP_výměna zárubní_dodatek č.1            |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|--|-----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 64</b> |               | <b>Osazování výplní otvorů</b>   |     |          |           | <b>8 250,00</b> |
| 1              | 642942611     | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 11,00000 | 750,00    | 8 250,00        |

11 11,00000

|                |           |   |    |          |        |                 |
|----------------|-----------|---|----|----------|--------|-----------------|
| <b>Díl: 96</b> |           | <b>Bourání konstrukcí</b>   |    |          |        | <b>4 052,93</b> |
| 2              | 968072455 | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 13,33200 | 304,00 | 4 052,93        |

0,6\*2,02\*11 13,33200

|                |       |  |     |          |          |                  |
|----------------|-------|--|-----|----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 64</b> |       | <b>Osazování výplní otvorů</b>                                       |     |          |          | <b>31 790,00</b> |
| 3              | 64t09 | T09 - ocelová zárubeň 800/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy | kus | 11,00000 | 2 890,00 | 31 790,00        |

|                 |           |   |    |           |        |                  |
|-----------------|-----------|---|----|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 783</b> |           | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>                       |    |           |        | <b>-7 895,60</b> |
| 4               | 783306801 | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | -10,86800 | 103,00 | -1 119,40        |

zárubně přizemí :

"800" :  $-(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(12-1)$  -10,86800

|   |           |  |    |           |       |         |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|---------|
| 5 | 783301313 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým | m2 | -10,86800 | 79,50 | -864,01 |
|---|-----------|--|----|-----------|-------|---------|

|   |           |  |    |           |        |           |
|---|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 6 | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | -21,73600 | 137,00 | -2 977,83 |
|---|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|

\*Přepočtené koeficientem množství \*2 : -10,868\*2 -21,73600

|   |           |  |    |           |        |           |
|---|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|
| 7 | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | -21,73600 | 135,00 | -2 934,36 |
|---|-----------|--|----|-----------|--------|-----------|

\*Přepočtené koeficientem množství \*2 : -10,868\*2 -21,73600

## Položkový rozpočet

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                                       |
| O: | 1           | Výměna zárubní_jižní pavilon a hospodářský objekt_dodatek č.1 |
| R: | 4_2(NZV)    | 2NP - vnitřní úpravy JP_výměna zárubní_dodatek č.1            |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 64</b>  |               | <b>Osazování výplní otvorů</b>   |     |           |           | <b>29 120,00</b> |
| 1               | 642942611     | Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z uhlíků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2 | kus | 8,00000   | 750,00    | 6 000,00         |
|                 |               | 8  |     | 8,00000   |           |                  |
| 2               | 64t09         | T09 - ocelová zárubeň 800/1970mm tl.100mm - dodávka vč.povrch.úpravy   | kus | 8,00000   | 2 890,00  | 23 120,00        |
| <b>Díl: 96</b>  |               | <b>Bourání konstrukcí</b>  |     |           |           | <b>3 930,11</b>  |
| 3               | 968072455     | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2            | m2  | 12,92800  | 304,00    | 3 930,11         |
|                 |               | 0,8*2,02*8   |     | 12,92800  |           |                  |
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>  |     |           |           | <b>-5 742,26</b> |
| 4               | 783306801     | Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením  | m2  | -7,90400  | 103,00    | -814,11          |
|                 |               | čv103,111-pozn. :<br>zárubně :<br>"800"(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(8) :<br>Součet :   |     |           |           |                  |
|                 |               | -(0,1+0,05*2)*(0,9+2,02*2)*(8)   |     | -7,90400  |           |                  |
| 5               | 783301313     | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                                   | m2  | -7,90400  | 79,50     | -628,37          |
| 6               | 783314101     | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický   | m2  | -15,80800 | 137,00    | -2 165,70        |
|                 |               | 7,904*2 'Přepočtené koeficientem množství :  |     |           |           |                  |
|                 |               | -15,808  |     | -15,80800 |           |                  |
| 7               | 783317101     | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní   | m2  | -15,80800 | 135,00    | -2 134,08        |
|                 |               | 7,904*2 'Přepočtené koeficientem množství :  |     |           |           |                  |
|                 |               | -15,808  |     | -15,80800 |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                            |
| O: | 2           | Přípojka kanalizace - zahradní domek _dodatek č.1  |
| R: | 1           | ZTI_Přípojka kanalizace zahradní domek_dodatek č.1 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|--|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>   |               | <b>Zemní práce</b>   |    |          |           | <b>19 888,75</b> |
| 1               | 132101110     | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ<br>35*1*0,5                              | m3 | 17,50000 | 483,50    | 8 461,25         |
|                 |               |  |    | 17,50000 |           |                  |
| 2               | 162701105     | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m<br>17,5-10,5                             | m3 | 7,00000  | 262,50    | 1 837,50         |
|                 |               |  |    | 7,00000  |           |                  |
| 3               | 174101101     | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním<br>17,5  | m3 | 10,50000 | 135,00    | 1 417,50         |
|                 |               | Odpočet štěrkopísk : -(5,25+1,75)  |    | -7,00000 |           |                  |
| 4               | 175101101     | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm<br>35*0,3*0,5 | m3 | 5,25000  | 750,00    | 3 937,50         |
|                 |               |  |    | 5,25000  |           |                  |
| 5               | skládka       | Skládkovné, běžná zemina<br>7*2,2  | t  | 15,40000 | 275,00    | 4 235,00         |
|                 |               |  |    | 15,40000 |           |                  |
| <b>Díl: 4</b>   |               | <b>Vodorovné konstrukce</b>  |    |          |           | <b>2 100,00</b>  |
| 6               | 451541111     | Lože pod potrubí ze štěrkodrtě<br>35*0,1*0,5   | m3 | 1,75000  | 1 200,00  | 2 100,00         |
|                 |               |  |    | 1,75000  |           |                  |
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |    |          |           | <b>23 782,50</b> |
| 7               | 721176224     | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm   | m  | 35,00000 | 679,50    | 23 782,50        |

### Položkový rozpočet

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                       |
| O: | 3           | Elektroinstalace_dodatek č.1                  |
| R: | 1           | Elektroinstalace - zahradní domek_dodatek č.1 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky   | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 740</b> |               | <b>Elektroinstalace</b>   |     |          |           | <b>44 090,00</b> |
| 1               | 740_1         | Elektroinstalace D+M - zahradní domek dle samostatného rozpočtu PR707/2026, ze dne 05.02.2026 | kpl | 1,00000  | 44 090,00 | 44 090,00        |

## Položkový rozpočet

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                             |
| O: | 3           | Elektroinstalace_dodatek č.1                        |
| R: | 2           | Elektroměrný rozvaděč RE objekt SO-01 _ dodatek č.1 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|--|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 6</b> |               | <b>Elektroměrný rozvaděč RE</b>  |        |          |           | <b>95 000,00</b> |
| 1             | R_1           | D+M rozvaděče RE s požární odolnosti EI 30, zapuštěné provedení, dle CN č.: 26010007 | soubor | 1,00000  | 95 000,00 | 95 000,00        |

Elektroměrný rozvaděč RE : 1 1,00000

Hlavní jistič \_ 3x125 A - 1 kus :

Měřicí transformátor proudu na kabel \_ MTP 125/5/O-5-S -  
3 kus :

## Položkový rozpočet

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                                |
| O: | 3           | Elektroinstalace_dodatek č.1                           |
| R: | 3           | Doplnění rozvaděčů RH a RP1 objekt SO-01 _ dodatek č.1 |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ  | Celkem           |
|---------------|---------------|--|--------|----------|------------|------------------|
| <b>Díl: 7</b> |               | <b>Hlavní rozvaděč RH</b>  |        |          |            | <b>31 715,00</b> |
| 1             | Pol__0062     | oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy | ks     | -1,00000 | 139 500,00 | -139 500,00      |
| 2             | R_1.RH        | Dodávka rozvaděče RH, zapuštěné provedení, dle CN č.: 26010006 ze dne 9.3.2026   | soubor | 1,00000  | 171 215,00 | 171 215,00       |

rozvaděč RH : 1 1,00000

Cena je navýšena :

- dodavku wattrouteru MX, včetně měřicích traf :

- tři kusy polovodičové relé SSC :

- výměna jisticích prvku za RCD / jistič (světelní okruhy) :

- zvětšení velikostí rozvaděče :

- výměna odpínačů za jističe :

- doplnění jištění pro druhý konvektomatu :

|               |           |  |        |          |            |                  |
|---------------|-----------|--|--------|----------|------------|------------------|
| <b>Díl: 8</b> |           | <b>Podružný rozvaděč RP1</b>   |        |          |            | <b>33 885,00</b> |
| 3             | Pol__0101 | oceloplechový typový rozvaděč vestavný pod omítku, včetně přístrojového vybavení, svorek a vnitřního propojení, povrchové úpravy | ks     | -1,00000 | 89 700,00  | -89 700,00       |
| 4             | R_1.RP1   | Dodávka rozvaděče RP1, zapuštěné provedení, dle CN č.: 26010006 ze dne 9.3.2026  | soubor | 1,00000  | 123 585,00 | 123 585,00       |

rozvaděč RP1 : 1 1,00000

Cena je navýšena :

- navýšení proudové zatížitelnosti na In 160A :

- doplnění jištění konvektomatu :

- výměna jisticích prvku za RCD / jistič (světelní okruhy) :

- zvětšení velikostí rozvaděče :

- výměna odpínačů za jističe :

### Položkový rozpočet

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1  |
| O: | 3           | Elektroinstalace_dodatek č.1   |
| R: | 4           | Úprava PD elektroinstalace dle skutečného provedení ve stupní DPS _dodatek č.1 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|---|--------|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>  |        |          |           | <b>35 145,00</b> |
| 1              | R_1           | Úprava PD elektroinstalace dle skutečného provedení ve stupní DPS dle CN č.: 26010022 ze dne 2.3.2026 | soubor | 1,00000  | 35 145,00 | 35 145,00        |

## Položkový rozpočet

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                                |
| O: | 3           | Elektroinstalace_dodatek č.1                           |
| R: | 5           | Elektroinstalace m.č. 01.09 objekt SO-01 _ dodatek č.1 |

| P.č.  | Číslo položky | Název položky  | MJ  | Množství               | Cena / MJ | Celkem           |
|---|---------------|--|-----|------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: _13 Rozvody strukturované kabeláže Internet</b> |               |  |     |                        |           | <b>13 919,00</b> |
| 1   | Pol__0107     | XD2 - zásuvka datová dvojnásobná vestavná 2*RJ45 CAT5e   | ks  | 4,00000                | 171,00    | 684,00           |
| 2   | Pol__0108     | Datový kabel CAT5e vnitřní<br>20*8   | m   | 160,00000<br>160,00000 | 8,00      | 1 280,00         |
| 3   | Pol__0110     | Elektroinstalační trubka 16  | m   | 160,00000              | 4,00      | 640,00           |
| 4   | R_1           | Montážní práce   | hod | 31,00000               | 365,00    | 11 315,00        |
| <b>Díl: 4 SILOVÉ KABELY A VODIČE</b>                    |               |  |     |                        |           | <b>2 214,00</b>  |
| 5   | Pol__0047     | Kabel CYKY 3Cx2,5  | m   | 30,00000               | 25,00     | 750,00           |
| 6   | Pol__0050     | Kabel CYKY 3A*1,5  | m   | 10,00000               | 15,00     | 150,00           |
| 7   | R_1           | Montážní práce   | hod | 3,60000                | 365,00    | 1 314,00         |
| <b>Díl: 5 OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ</b>             |               |  |     |                        |           | <b>6 130,00</b>  |
| 8   | Pol__0013     | E 2 - Svítidlo nástropní LED - 35W, 4020lm,230V,50Hz -   | ks  | 2,00000                | 2 846,00  | 5 692,00         |
| 9   | R_1           | Montážní práce   | hod | 1,20000                | 365,00    | 438,00           |
| <b>Díl: 1 ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE</b>                      |               |  |     |                        |           | <b>1 448,00</b>  |
| 10  | Pol__0006     | X30 - zásuvka trojnásobná vestavná 3*16A,230V,50Hzs bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice | ks  | 4,00000                | 178,00    | 712,00           |
| 11  | Pol__0006.X1  | X 1 - zásuvka vestavná , 230V,10A,50Hzs bezpečnostními clonkami, včetně instalační krabice             | ks  | -2,00000               | 143,00    | -286,00          |
| 12  | R_1           | Montážní práce   | hod | 2,80000                | 365,00    | 1 022,00         |

## Položkový rozpočet

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1                          |
| O: | 4           | ZTI_jižní pavilon_dodatek č.1                    |
| R: | 1           | Změna sprchových koutů_jižní pavilon_dodatek č.1 |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky  | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            |
|-----------------|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 721</b> |               | <b>Vnitřní kanalizace</b>  |        |          |           | <b>36 612,00</b>  |
| 1               | 721213041     | Montáž sprchového odtokového žlabu, s betonáží prostoru sprchového koutu s dodávkou betonové směsi, plochý odtok | kus    | 4,00000  | 1 883,00  | 7 532,00          |
|                 |               | m.č. P1.03 : 1   |        | 1,00000  |           |                   |
|                 |               | m.č. P1.15 : 1   |        | 1,00000  |           |                   |
|                 |               | m.č. P2.06 : 1   |        | 1,00000  |           |                   |
|                 |               | m.č. P2.11 : 1   |        | 1,00000  |           |                   |
| 2               | 55231804      | Žlab sprchový nerezový ALCA APZ1, dl. 950 mm   | kus    | 4,00000  | 5 825,00  | 23 300,00         |
| 3               | 552318814     | Rošt vtokový nerez ALCA PURE perforovaný, pro sprchový žlab dl. 950 mm   | kus    | 4,00000  | 1 445,00  | 5 780,00          |
| <b>Díl: 722</b> |               | <b>Vnitřní vodovod</b>   |        |          |           | <b>10 220,00</b>  |
| 4               | 722259201     | Montáž hydrantového systému D25  | kus    | 1,00000  | 1 015,00  | 1 015,00          |
| 5               | 44982622.A    | Hydrantový syst D25 prům. 25/30  | kus    | 1,00000  | 9 205,00  | 9 205,00          |
| <b>Díl: 725</b> |               | <b>Zařizovací předměty</b>   |        |          |           | <b>-53 222,00</b> |
| 6               | 725249103     | Montáž sprchových koutů  | soubor | -4,00000 | 2 145,00  | -8 580,00         |
|                 |               | m.č. P1.03 : -1  |        | -1,00000 |           |                   |
|                 |               | m.č. P1.15 : -1  |        | -1,00000 |           |                   |
|                 |               | m.č. P2.06 : -1  |        | -1,00000 |           |                   |
|                 |               | m.č. P2.11 : -1  |        | -1,00000 |           |                   |
| 7               | 55161702      | Zápachová uzávěrka sprchové vaničky, DN50  | kus    | -4,00000 | 150,50    | -602,00           |
| 8               | 55423054.A    | Sprchová vanička 1000x800 mm, bílá   | kus    | -4,00000 | 4 560,00  | -18 240,00        |
| 9               | 55484451.A    | Dveře sprchové třídičné 100 cm   | kus    | -4,00000 | 6 450,00  | -25 800,00        |

## Položkový rozpočet

|    |             |  |
|----|-------------|--|
| S: | VS-2026-036 | MŠ Strojařů_dodatek č.1  |
| O: | 5           | ÚT_změna typu radiátoru jižní pavilon_dodatek č.1                          |
| R: | 1           | Změna typu radiátorů a provedení rozvodů potrubí_jižní pavilon_dodatek č.1 |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------------|
| <b>Díl: 61</b> |               | <b>Úprava povrchů vnitřních</b>                       |    |          |           | <b>6 750,00</b> |
| 1              | 612135101     | Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách | m2 | 18,00000 | 375,00    | 6 750,00        |

ÚT : 0,15\*120 18,00000

|                |           |                                       |   |           |        |                  |
|----------------|-----------|---------------------------------------|---|-----------|--------|------------------|
| <b>Díl: 97</b> |           | <b>Prorážení otvorů</b>               |   |           |        | <b>23 040,00</b> |
| 2              | 974031144 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 120,00000 | 192,00 | 23 040,00        |

ÚT : 120 120,00000

|                 |           |   |     |           |          |                  |
|-----------------|-----------|---|-----|-----------|----------|------------------|
| <b>Díl: 735</b> |           | <b>Otopná tělesa</b>  |     |           |          | <b>75 280,00</b> |
| 3               | 735157762 | OT panelové 32VK – 600/600 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplotonosné látky | kus | 23,00000  | 3 990,00 | 91 770,00        |
| 4               | 735157763 | OT panelové 32VK – 600/700 - těleso pro mateřské školky s přední deskou bez přístupu teplotonosné látky | kus | 13,00000  | 4 500,00 | 58 500,00        |
| 5               | 735156262 | OT panelové KLASIK 21 – 600/600   | ks  | -15,00000 | 1 944,00 | -29 160,00       |
| 6               | 735156263 | OT panelové KLASIK 21 – 600/700   | ks  | -4,00000  | 2 095,00 | -8 380,00        |
| 7               | 735156362 | OT panelové KLASIK 22 – 600/600   | ks  | -8,00000  | 2 105,00 | -16 840,00       |
| 8               | 735156363 | OT panelové KLASIK 22 – 600/700   | ks  | -9,00000  | 2 290,00 | -20 610,00       |

|                 |        |  |   |          |        |                   |
|-----------------|--------|--|---|----------|--------|-------------------|
| <b>Díl: 766</b> |        | <b>Konstrukce truhlářské</b>                         |   |          |        | <b>-92 753,76</b> |
| 9               | 766ktp | Kryt tělesa UT s policemi - dmtž, uložení a zpět.mtž | m | -4,84000 | 414,00 | -2 003,76         |

odpočet uložení a zpětná montáž :

přízemí : -2,42 -2,42000

2.NP : -2,42 -2,42000

|    |       |   |     |           |          |            |
|----|-------|---|-----|-----------|----------|------------|
| 10 | 766o5 | O5 - dřevěný boční kryt topení 1700/600mm - d,m dle popisu ve výpisu výrobků vč.kotvení a konečné povrch.úpravy (PUR lak) | kus | -33,00000 | 2 750,00 | -90 750,00 |
|----|-------|---|-----|-----------|----------|------------|

přízemí : -16 -16,00000

2NP : -17 -17,00000

|                 |           |  |   |            |       |                  |
|-----------------|-----------|--|---|------------|-------|------------------|
| <b>Díl: 783</b> |           | <b>Nátěry</b>                          |   |            |       | <b>-6 000,00</b> |
| 11              | 78342 R01 | Nátěr Cu potrubí 1xZ+1x email do DN 50 | m | -240,00000 | 25,00 | -6 000,00        |