

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

247/TD/16

Vyřizuje:

Blanka Vlčková

Tel./mob.:

469669934/603899804

E-mail:

blanka.vlckova@vschrudim.cz

V Chrudimi dne: 11. 5. 2016

ŠINDLAR s. r. o.

Na Brně 372/2a

Nový Hradec Králové

500 06 Hradec Králové 6

Věc: Chrudim – revitalizace ramene drobného vodního toku – vyjádření k projektové dokumentaci

V příloze jsou orientačně zakresleny vodohospodářské sítě pro veřejnou potřebu, které v zájmovém území provozuje VS Chrudim, a.s. V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Projektová dokumentace řeší revitalizaci ramene drobného vodního toku. Vodovodní řad kříží koryto vodního toku.

S realizací souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:

1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
3. Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
4. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m.

V případě, že bude v průběhu realizace stavby zjištěno, že výše uvedené podmínky nelze dodržet, budou kritická místa souběhů projednána a odsouhlasena s VS Chrudim, a.s. Toto se netýká výjimek odsouhlasených již během přípravy PD.

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní a kanalizační řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:

1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. – pan Prokeš 603899830 o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního a kanalizačního řadu v naší správě – pan Sýkora 603899831. (*Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození*).
3. Proveďte vyznačení polohy vytýčeného vodovodního a kanalizačního řadu přímo na staveništi.
4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů (tohoto řadu), zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubicí a nákladní stroje, sbíječky apod.).
5. Obnažený vodovodní a kanalizační řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
6. Každé poškození vodovodního a kanalizačního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.
7. Dodrží ČSN 73 3050 "Zemní práce".

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vydání.

**VS Chrudim**

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626, 537 28 Chrudim

technické oddělení

technická dokumentace

1-33-

Ing. Václav Kloboučník
vedoucí technického oddělení

Provoz: Chrudim

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Novoměstská 626

537 28 Chrudim

Tel.: +420 469 669 911

[F] +420 469 622 269


[E] vschrudim@vschrudim.cz



IČ: 27484211

DIČ: CZ27484211

www.vschrudim.cz

Naše voda. **Náš život.**



 VS Chrudim Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626 532 01 Chrudim		Měřítka	1:800
Lokalita		Chrudim	
Vyřídění č.		246/TD/16	
Vyhodnotil		Blanka Vlčková	
Datum Platnosti vyřídění 1rok		11 05 2016	11 38
podpis: 		V záměrném území se nachází podzemní zařízení ve správě	
		Vodárenské společnosti Chrudim - a.s.	
		Před zahájením projektových a stavebních prací nulno požádat	
		provoz Chrudim o vyřízení sítě ve správě	
		Vodárenské společnosti Chrudim - a.s.	