



VÝPOČET KOTVENÍ:

- předpokládaná únosnost kotev 0,4 kN – kotveno do betonu
- dodavatel ověří únosnost kotev tahovými zkouškami
- výsledek zkoušek předá dodavatel dozoru investora
- korozní odolnost kotevních prvků dle ETAG 006 – min. 15 cyklů Kesternicha
- CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET KOTEV EPS 2850ks
- CELKOVÝ PŘEDPOKLÁDANÝ POČET KOTEV PŘEKLIŽKY ATIKY 510ks

Oblast F: – počet kotev: 10 ks/m²

Oblast G: – počet kotev: 8 ks/m²

Oblast H: – počet kotev: 6 ks/m²

ATIKA – počet kotev: 2 ks/0,4m

!!! POPIS KOTEV VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA !!!

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	1 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ U Stadionu 755, Chrudim			DATUM	7.2018
MŠ U STADIONU			ÚČEL	DPS
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY			MĚŘÍTKO	1:200
SO 02 – Objekt MŠ			Č.ZAKÁZKY	1322/05/2018
D.1.1 – Architektonicko – stavební řešení			ZMĚNA č.	
KOTEVNÍ SCHÉMA STŘECHY			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
			02-D.1.1	117