



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Schváleno v RM Chrudim dne 21. 10. 2019 pod číslem R/399/2019

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. OIN/000044/2018/DIL

1.1 Objednatel:

Název : **Město Chrudim**
Adresa : **Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim I**

Zastoupen: **Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim**

IČO 00270211
DIČ CZ00270211
Bank. Spojení: ČSOB Chrudim
Číslo účtu: 104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a) smluvních Ing. František Pilný, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technických Ing. Petr Pecina telefon: 469 657 120
Zdeněk Karas telefon: 469 657 124

Doručovací adresa: MěÚ Chrudim, Odbor investic, Resselovo nám. 77, 537 16 Chrudim
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: **Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA**
Sídlo společnosti MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních [obrazek] jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
b) technických [obrazek]
c) realizace [obrazek]
d) stavbyvedoucí [obrazek]

e) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro dopravní stavby [obrazek]

f) odborně způsobilá osoba dle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. pro pozemní stavby [obrazek]

Telefon: 495 401 592

E-mail: info@matex.org

IČ: ---

DIČ: ---


Číslo účtu: 115-8732520227/0100

Společník 1, správce

Sídlo: Kladská 181/55, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: panem [obrazek] jednatelem
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ25968807
Spisová značka: C 18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. května 2002

Společník 2

Sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: [obrazek] ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Spisová značka: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 4. května 1992
(dále jen zhotovitel)



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Stavba: „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo
č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019, akce „**Terminál veřejné dopravy v Chrudimi**“.

1.1

V příloze smlouvy o dílo dochází k přesunu části vedlejších způsobilých výdajů do nezpůsobilých výdajů, v celkové výši 365.176,76 Kč bez DPH, tj. 441.863,88 Kč vč. DPH, bez vlivu na celkovou cenu díla.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1:

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. OIN/000044/2018/DIL ze dne 07.02.2019 zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- 2.3 Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
- 2.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání.

V Chrudimi dne 29. 10. 2019

V Hradci Králové dne 29. 10. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



**MĚSTO 14
CHRUDIM**

Ing. František Pilný, MBA
starosta města



500 000 Kč - 1.81
59688 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek
jednatel společnosti MATEX HK s.r.o.
společník 1 nebo správce společnosti „Společnost
Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA“



EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

Ing. Michal Šumpík
Ředitel závodu Čechy východ EUROVIA CS, a.s.,
dle plné moci
společník 2 společnosti „Společnost Terminál
Chrudim MATEX + EUROVIA“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-300 764,27

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-300 764,27	-63 160,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-363 924,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MATEX HK

Kladská 181 S.R.O.

500 03 Hradec Králové 25

IČ: 25968807 25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

Místo:

Datum:

14.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-300 764,27	-363 924,77
006/2018	Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje	-300 764,27	-363 924,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 méněpráce způsobilé
vedlejší výdaje**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-300 764,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-300 764,27	21,00%	-63 160,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-363 924,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MATEX HK

Kladská 181

511 01 Kladruby nad Labem

IČ: 2596

CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 méněpráce způsobilé
vedlejší údaje**

Místo:

Datum:

14.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-300 764,27

HSV - Práce a dodávky HSV

-300 764,27

1 - Zemní práce

-18 169,89

5 - Komunikace

-214 569,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-66 342,47

99 - Přesuny hmot a sutí

-20 670,19

997 - Přesun sutě

-1 682,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 méněpráce způsobilé
vedlejší vůdce**

Místo:

Datum: 14.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-300 764,27

D HSV

Práce a dodávky HSV

-300 764,27

D 1

Zemní práce

-18 169,89

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "stávající dlažba u přechodu"-3,6	m2	-3,600	28,40	-102,24	CS ÚRS 2018 01
2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "polštáře"-4,6*3 Součet	m2	-13,800	9,90	-136,62	CS ÚRS 2018 01
3	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "betonové lože polštářů"-4,6*3	m2	-13,800	514,20	-7 095,96	CS ÚRS 2018 01
5	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "komunikace"-(3+2,5)	m2	-5,500	141,60	-778,80	CS ÚRS 2018 01
6	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m. tloušťky vrstvy 40 mm "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "frézování vozovky do předepsaného sklonu dle PD" "komunikace"-62,5	m2	-62,500	42,00	-2 625,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "vodící proužky"-125	m	-125,000	51,20	-6 400,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "odkopávky" "komunikace"-(3+2,5)*0,1 Mezisoučet "sanace v případě neúnosného podloží dle PD" "komunikace"-(3+2,5)*0,2 Mezisoučet Součet	m3	-1,650	49,30	-81,35	CS ÚRS 2018 01
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "odkopávky"-1,65	m3	-1,650	16,60	-27,39	CS ÚRS 2018 01
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "odkopávky"-1,65	m3	-1,650	154,20	-254,43	CS ÚRS 2018 01
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-4,950	12,10	-59,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zaočtatých 1 000 m ³ na skládku do 13km ³ -1,65*3		-4,950			
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m3	-1,650	33,10	-54,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4					
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-1,650	11,50	-18,98	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
23	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2,970	180,00	-534,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		-1,65*1,8		-2,970			
	D	5	Komunikace				-214 569,35	
33	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-5,500	92,40	-508,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"komunikace"-(3+2,5)		-5,500			
34	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	-13,800	203,70	-2 811,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 160 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"polštáře"-4,6*3		-13,800			
35	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	-5,500	214,20	-1 178,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 200 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
	VV		"komunikace"-(3+2,5)		-5,500			
36	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	-5,500	224,40	-1 234,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 210 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrstva SC bude perforována dle TP"					
	VV		"komunikace"-(3+2,5)		-5,500			
37	K	573211111	Postřik živitný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	-9,000	13,20	-118,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"komunikace"-9		-9,000			
38	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	-9,000	276,00	-2 484,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"obrusná vrstva komunikace"-9		-9,000			
40	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-59,500	310,00	-18 445,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"použije se nový materiál"					
	VV		"komunikace dlažďená"-(54+3+2,5)/5,8		-59,500			
	VV		Součet		-59,500			
41	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	-72,569	2 467,50	-179 064,01	CS ÚRS 2018 01
	PP		kostka dlažební žula drobná					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"žulová kostka 10/10 tuzemská tmavě šedá kroužková vazba"					
	VV		"vzorek bude odsouhlasen projektantem"					
	VV		"komunikace dlažďená"-(54+3+2,5)/5,8		-10,259			
	VV		"dvojitlinka"-(2*97*2)-(133*0,2)/5,8		-62,310			
	VV		Součet		-72,569			
42	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	-13,800	467,00	-6 444,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na hranici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"použije se materiál ze stavby z vybouraných polštářů včetně skládané šipky"					
	VV		"polštáře"-4,6*3		-13,800			
43	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl.přes 300 m2	m2	-3,600	230,00	-828,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodníky v.p."-3,6		-3,600			
44	M	592451200	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná	m ²	-3,672	395,80	-1 453,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodníky v.p."-3,6		-3,600			
	VV		Mezisoučet		-3,600			
	VV		-3,6*1,02		-3,672			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-66 342,47	
58	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m ²	-2,000	320,00	-640,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"symbol přechod pro chodce"-1*0,5*4		-2,000			
59	K	915491211	Osazení vodičho proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm š proužku 250 mm	m	-18,000	250,00	-4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení vodičho proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové maltý tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"V.P."-18		-18,000			
60	M	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	-18,180	81,00	-1 472,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		krajník silniční betonový 50x25x8cm					
61	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	-122,000	250,00	-30 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"dvojlínka K10"-((2*97)-133)*2		-122,000			
62	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-3,000	410,00	-1 230,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"obruby prahu"-0,75*4		-3,000			
63	M	58380003	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20x50 šedá	m	-3,000	1 980,00	-5 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník kamenný přímý, žula, 30x20x50 šedá					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vzorek bude odsouhlasen projektantem"					
	VV		"obruby prahu"-0,75*4		-3,000			
64	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	-0,244	2 500,00	-610,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		"silniční obr."-0,75*0,50*0,05		-0,019			
	VV		"vod. proužek"-18*0,25*0,05		-0,225			
	VV		Součet		-0,244			
69	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živícnou směsí nebo MC	m ²	-13,800	56,50	-779,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou					
	VV		"polštáře"-4,8*3		-13,800			
D	99		Přesuny hmot a sutí				-20 670,19	
70	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze syvkých materiálů do 1 km	t	-7,648	24,60	-188,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze syvkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"živice"-(1,21+6,438)		-7,648			
71	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze syvkých materiálů	t	-91,776	6,06	-556,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládko do 13km"-12*7,648		-91,776			
72	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-42,727	27,80	-1 187,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"dlažba K10"-4,416		-4,416			
	VV		"beton"-(8,625+28,75)		-37,375			
	VV		"zámková dlažba"-0,936		-0,936			
	VV		Součet		-42,727			
73	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-459,204	7,74	-3 554,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládko do 13km"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"beton"-(8,625+28,75)*12		-448,500			
VV			Mezisoučet		-448,500			
VV			"skládky města"					
VV			"dlažba K10"-4,416*2		-8,832			
VV			"zámková dlažba"-0,936*2		-1,872			
VV			Mezisoučet		-10,704			
VV			Součet		-459,204			
74	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-50,375	94,20	-4 745,33	CS ÚRS 2018 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
VV			"sut"-7,648		-7,648			
VV			"kusová sut"-42,727		-42,727			
VV			Součet		-50,375			
75	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	-37,375	120,00	-4 485,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			"beton"-(8,625+28,75)		-37,375			
77	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-99,557	59,80	-5 953,51	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	997		Přesun sutě				-1 682,56	
78	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-7,648	220,00	-1 682,56	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
VV			"živice"-(1,21+6,438)		-7,648			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 vícepráce nezpůsobilé výdaje

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

300 764,27

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	300 764,27	63 160,50
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

363 924,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MATEX HK

S.R.O.

500 181
IČ: 25968807 c Králové
IČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 vícepráce nezpůsobilé výdaje

Místo:

Datum:

14.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		300 764,27	363 924,77
006/2018	Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 vícepráce nezpůsobilé výdaje	300 764,27	363 924,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 vícepráce nezpůsobilé
výdaje**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

300 764,27

DPH základní
snížená

Základ daně
300 764,27
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 160,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

363 924,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

MATEX HK

s.r.o.

501 181
IČ: 25968807 c Králové
IČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 vícepráce nezpůsobilé
vůdce**

Místo:

Datum:

14.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

300 764,27

HSV - Práce a dodávky HSV

300 764,27

1 - Zemní práce

18 169,89

5 - Komunikace

214 569,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

66 342,47

99 - Přesuny hmot a sutí

20 670,19

997 - Přesun sutě

1 682,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 1 vícepráce nezpůsobilé
výdaje**

Místo:

Datum: 14.10.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Společnost Terminál Chrudim MATEX+EUROVIA

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

300 764,27

D HSV Práce a dodávky HSV

300 764,27

D 1 Zemní práce 18 169,89

4	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "stávající dlažba u přechodu"3,6	m2	3,600	28,40	102,24	CS ÚRS 2018 01
5	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2 Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "polštáře"4,6*3 Součet	m2	13,800	9,90	136,62	CS ÚRS 2018 01
9	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "betonové lože polštářů"4,6*3	m2	13,800	514,20	7 095,96	CS ÚRS 2018 01
108	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "komunikace"3+2,5	m2	5,500	141,60	778,80	CS ÚRS 2018 01
11	K	113154232	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "frézování vozovky do předepsaného sklonu dle PD" "komunikace"62,5	m2	62,500	42,00	2 625,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "vodící proužky"125	m	125,000	51,20	6 400,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy" "odkopávky" "komunikace"(3+2,5)*0,1 Mezisoučet "sanace v případě neúnosného podloží dle PD" "komunikace"(3+2,5)*0,2 Mezisoučet Součet	m3	1,650	49,30	81,35	CS ÚRS 2018 01
21	K	122201109	Příplatek za lepidlost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	1,650	16,60	27,39	CS ÚRS 2018 01
29	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "odkopávky"1,65	m3	1,650	154,20	254,43	CS ÚRS 2018 01
30	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,950	12,10	59,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zaokrouhlených 1 000 m					
	VV		"na skládku do 13km"1,65*3		4,950			
31	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,650	33,10	54,62	CS ÚRS 2018 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
33	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,650	11,50	18,98	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
34	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,970	180,00	534,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	VV		1,65*1,8		2,970			
	D	5	Komunikace				214 569,35	
49	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	5,500	92,40	508,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"komunikace"(3+2,5)		5,500			
51	K	567132111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	13,800	203,70	2 811,06	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 160 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"polštář"4,6*3		13,800			
52	K	567132115	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	5,500	214,20	1 178,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"					
	VV		"komunikace"(3+2,5)		5,500			
53	K	567142111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 210 mm	m2	5,500	224,40	1 234,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 210 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vrstva SC bude perforována dle TP"					
	VV		"komunikace"(3+2,5)		5,500			
55	K	573211111	Postřik živčiny spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	m2	9,000	13,20	118,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 ka/m2					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"komunikace"9		9,000			
56	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	9,000	276,00	2 484,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"obrusná vrstva komunikace"9		9,000			
58	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	59,500	310,00	18 445,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"použije se nový materiál"					
	VV		"komunikace dlážděná"54+3+2,5		59,500			
	VV		Součet		59,500			
109	M	58380124	kostka dlažební žula drobná	t	72,569	2 467,50	179 064,01	CS ÚRS 2018 01
	PP		kostka dlažební žula drobná					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"žulová kostka 10/10 tuzemská tmavě šedá kroužková vazba"					
	VV		"vzorek bude odsouhlasen projektantem"					
	VV		"komunikace dlážděná"((54+3+2,5)/5,8		10,259			
	VV		"dvojitinka"((2*97*2)-(133*0,2))/5,8		62,310			
	VV		Součet		72,569			
59	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	13,800	467,00	6 444,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"použije se materiál ze stavby z vybouraných polštářů včetně skládané šípky"					
	VV		"polštář"4,6*3		13,800			
60	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	3,600	230,00	828,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m ²					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodníky v.p."3,6		3,600			
61	M	592451200.1	dlažba zámková PARKETA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	3,672	395,80	1 453,38	CS ÚRS 2017 02
	PP		dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x6 cm barevná					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"chodníky v.p."3,6		3,600			
	VV		Mezisoučet		3,600			
	VV		3,6*1,02		3,672			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 342,47	
76	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	2,000	320,00	640,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"symbol přechod pro chodce"1*0,5*4		2,000			
77	K	915491211	Osazení vodičho proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	18,000	250,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení vodičho proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"V.P."18		18,000			
78	M	59218001	krajník silniční betonový 50x25x8cm	m	18,180	81,00	1 472,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		krajník silniční betonový 50x25x8cm					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		18*1,01		18,180			
110	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	122,000	250,00	30 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tl. C 12/15					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"dvojlínka K10"((2*97)-133)*2		122,000			
111	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	410,00	1 230,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"obruby prahu"0,75*4		3,000			
112	M	58380003	obrubník kamenný přímý, žula, 30x20x50 šedá	m	3,000	1 980,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		obrubník kamenný přímý, žula, 30x20x50 šedá					
	VV		"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"					
	VV		"vzorek bude odsouhlasen projektantem"					
	VV		"obruby prahu"0,75*4		3,000			
85	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,244	2 500,00	610,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20					
	VV		"silniční obr."0,75*0,50*0,05		0,019			
	VV		"vod. proužek"18*0,25*0,05		0,225			
	VV		Součet		0,244			
92	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčicou směsí nebo MC	m2	13,800	56,50	779,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou					
	VV		"poštáře"4,6*3		13,800			
D	99		Přesuny hmot a sutí				20 670,19	
94	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	7,648	24,60	188,14	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"živice"1,21+6,438		7,648			
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	91,776	6,06	556,16	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"skládky do 13km"12*7,648		91,776			
96	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	42,727	27,80	1 187,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"dlažba K10"4,416		4,416			
	VV		"beton"8,625+28,75		37,375			
	VV		"zámková dlažba"0,936		0,936			
	VV		Součet		42,727			
97	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	459,204	7,74	3 554,24	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			"skládky do 13km"					
VV			"beton"(8,625+28,75)*12		448,500			
VV			Mezisoučet		448,500			
VV			"skládky města"					
VV			"dlažba K10"4,416*2		8,832			
VV			"zámková dlažba"0,936*2		1,872			
VV			Mezisoučet		10,704			
VV			Součet		459,204			
98	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	50,375	94,20	4 745,33	CS ÚRS 2018 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
VV			"sut"7,648		7,648			
VV			"kusová sut"42,727		42,727			
VV			Součet		50,375			
99	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	37,375	120,00	4 485,00	CS ÚRS 2018 01
PP			stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101					
VV			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			"beton"8,625+28,75		37,375			
101	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým	t	99,557	59,80	5 953,51	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délkou objektu					
D	997		Přesun sutě				1 682,56	
102	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	7,648	220,00	1 682,56	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
VV			"živice"1,21+6,438		7,648			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

KSO:
Místo: Chrudim

CC-CZ:
Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel:
Město Chrudim

IČ:
DIČ: CZ00270211

Zhotovitel:
Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:
DIČ: CZ25968807

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH -64 412,49

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-64 412,49	-13 526,62
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -77 939,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEX HK

ská 181
adec Králové
IČ: 25
DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

Místo: Chrudim

Datum:

20. 10. 2019

Zadavatel: Město Chrudim

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-64 412,49	-77 939,11
3	Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje	-64 412,49	-77 939,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

Objekt:

3 - Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

-64 412,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-64 412,49	21,00%	-13 526,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-77 939,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MATEX HK

s.r.o.

Kladská 181

500 000

Králové

26

IČ: 25968807

CZ25968807

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

Objekt:

3 - Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé

Místo:

Datum:

20. 10. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-64 412,49

HSV - Práce a dodávky HSV

-64 412,49

1 - Zemní práce

-2 720,49

5 - Komunikace

-57 255,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 436,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé vedlejší výdaje

Objekt:

3 - Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 méněpráce způsobilé

Místo:

Datum:

20. 10. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-64 412,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

-64 412,49

D 1

Zemní práce

-2 720,49

2	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	-159,000	9,90	-1 574,10
---	---	-----------	---	----	----------	------	-----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"-159 -159,000

VV Součet -159,000

29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	-159,000	7,21	-1 146,39
----	---	-----------	--	----	----------	------	-----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"-159 -159,000

VV Součet -159,000

D 5

Komunikace

-57 255,90

32	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	-159,000	50,10	-7 965,90
----	---	-----------	------------------------------------	----	----------	-------	-----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "vyrovnávka na pozemku EPIQUE"-159 -159,000

VV Součet -159,000

40	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	-159,000	310,00	-49 290,00
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "použije se stávající vybouraný materiál"

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"-159 -159,000

VV Součet -159,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

-4 436,10

67	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	-159,000	5,30	-842,70
----	---	-----------	------------------------------------	----	----------	------	---------

VV "očistění povrchu na pozemku EPIQUE"-159 -159,000

VV Součet -159,000

68	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	-159,000	22,60	-3 593,40
----	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"-159 -159,000

VV Součet -159,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 vícepráce nezpůsobilé výdaje na pozemcích EPIQUE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

20. 10. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

64 412,49

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	64 412,49	13 526,62
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

77 939,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEX HK

s.r.o.

Kladská 181

502 01 Kladec Králové

IČ: 25968807

DIČ: CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 006/2018

Stavba: Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 vícepráce nezpůsobilé výdaje na pozemcích EPIQUE

Místo:

Datum:

20. 10. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 412,49	77 939,11
4	Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 vícepráce nezpůsobilé výdaje na pozemcích EPIQUE	64 412,49	77 939,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 vícepráce nezpůsobilé
výdaje na pozemcích EPIQUE**

KSO:

Místo: Chrudim

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2019

Zadavatel:

Město Chrudim

IČ:

00270211

DIČ:

CZ00270211

Zhotovitel:

Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

IČ:

25968807

DIČ:

CZ25968807

Projektant:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Zpracovatel:

DI PROJEKT s.r.o.

IČ:

01873687

DIČ:

CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH

64 412,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 412,49	21,00%	13 526,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 939,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

MATEX HK

Kladská 181

500 03 Hradec Králové

IČ: 25968807 CZ25968807

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 vícepráce nezpůsobilé výdaje na pozemcích EPIQUE

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 20. 10. 2019
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

64 412,49

HSV - Práce a dodávky HSV

64 412,49

1 - Zemní práce

2 720,49

5 - Komunikace

57 255,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 436,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Terminál veřejné dopravy Chrudim - Změna 2 vícepráce nezpůsobilé výdaje na pozemcích EPIQUE

Místo: Chrudim
Zadavatel: Město Chrudim
Zhotovitel: Společnost Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA

Datum: 20. 10. 2019
Projektant: DI PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: DI PROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 412,49

D HSV Práce a dodávky HSV

64 412,49

D 1 Zemní práce

2 720,49

1	K	113106185	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva stoně pl do 50 m2	m2	159,000	9,90	1 574,10
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"159

159,000

VV Součet

159,000

2	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	159,000	7,21	1 146,39
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"159

159,000

VV Součet

159,000

D 5 Komunikace

57 255,90

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	159,000	50,10	7 965,90
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "vyrovnávka na pozemku EPIQUE"159

159,000

VV Součet

159,000

4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	159,000	310,00	49 290,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

VV "použije se stávající vybouraný materiál"

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"159

159,000

VV Součet

159,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 436,10

5	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	159,000	5,30	842,70
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	------	--------

VV "očštění povrchu na pozemku EPIQUE"159

159,000

VV Součet

159,000

6	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	159,000	22,60	3 593,40
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "plocha BUS nádraží na pozemku EPIQUE"159

159,000

VV Součet

159,000