



SCHÉMA – 1.np:




STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ PLOCHA

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CHELNÉ ZDIVO
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZÁSYP STAVEBNÍ SUTĚ
- BOURACÍ PRÁCE

– KÓTOVÁNO K POVrchŮM KONSTRUKCI



POZNÁMKY:

- STÁVAJÍCÍ BETONOVOU PLOCHU OŘÍZNOUT PILOU S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A VYBOURAT PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ TL. DESKY 250mm, BETON VYZTUŽEY KARI SÍŤI
  - PODLAHOVÝ BETON RAMPY KOMPLETNĚ VYBOURAT
  - PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ TL. DESKY 200mm, BETON VYZTUŽEY KARI SÍŤI
  - STÁVAJÍCÍ BETONOVOU STĚNU OŘÍZNOUT PILOU S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM A VYBOURAT PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ TL. DESKY 450mm, VÝZTUŽ BETONÁŘSKOU OCELI
  - ZÁSYP STAVEBNÍ SUTĚI ODEBRAT, ČÁST PONECHAT NA ZÁSYP PO DOKONČENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY
  - STÁVAJÍCÍ PVC STRHNOUT A ODVÉST K LIKVIDACI, PODLAHU OBROKOVAT
  - OCELOVÉ DVEŘE VYSADIT – K LIKVIDACI
  - STÁVAJÍCÍ OCELOVOU ZAPUŠTĚNOU ZÁRUBEŇ VYBOURAT – K LIKVIDACI
  - STÁVAJÍCÍ ZDVOJENÉ OKNO S DŘEVĚNÝM RÁMEM – VYBOURAT, VYSKLÍT – K LIKVIDACI
  - PARAPETNÍ VYZDÍVKU ODBOURAT 100mm POD ÚRPVEŇ PODLAHY, ZASAHUJÍCÍ OSTĚNÍ DO POŽADOVANÉHO OTVORU PŘÍSEKT, OPAČNĚ OSTĚNÍ PŘÍZDIT ZDÍVEM NA OP, MVC 2.5
  - STÁVAJÍCÍ OCELOVOU KONSTRUKCI ZASTŘEŠENÍ VÝŘEZAT – K LIKVIDACI (cca 400kg)
  - SLOUPKY A ZÁBRADLÍ JÁČKL 40x40, LATĚ Z OCELOVÝCH ŮHLENÍKŮ
  - ZASTŘEŠENÍ VNITŘNÍM POLYKARBONÁTEM DEMONTOVAT – K LIKVIDACI (23m2)
- ROZMĚRY A PŘESNOU POZICI VÝTAHOVÉ ŠACHTY NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM VÝTAHU S OHLEDEM NA UMÍSTĚNÍ OSY DVEŘÍ
  - VYTĚŽENÁ ZEMNINA BUDE VYUŽITA PO ZHOTOVENÍ ZÁKLADU PRO ZÁSYPY,
  - ZBYTEK ZEMINY ODVÉST NA ŘÍZENOU SKLÁDKU
  - OBNAZENOU ZÁKLADOVOU STĚNU MECHANICKY OČISTIT A V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYSPRAVIT
  - PROJEKT PŘEDPOKLÁDÁ 0.5m3 ZDIVA Z PLNÝCH CHEL NA MVC 5
  - ÚPRAVU POTRUBÍ A PŘEMÍSTĚNÍ TĚLES ŮT V MÍSTĚ ŠACHTY ŘEŠÍ PROFESE ŮT

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 3 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM 9.2017
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			ÚČEL DPS
SO 01 – Venkovní výtah			MĚŘÍTKO 1:50
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			Č. ZAKÁZKY 1288/9/2017
			ZMĚNA
			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. 01–D.1.1
			ČÍSLO VÝKRESU 103