



POZNÁMKY:

8 STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ DOZDÍT DLE VSTUPU DO VÝTAHU, ZDIVO CP NA MVC 2,5
9 PODLAHOVÝ BETON DOPLNIT – BETON C20/25 XC1 TL. 80mm
VLOŽIT KARI SÍŤ 100x100/5mm
HRANU U VÝTAHU OSADIT AL. SCHODIŠŤOVOU HRANOU DO DLAŽBY
PODLAHU DOPLNIT KERAMICKOU DLAŽBOU VČETNĚ SOKLU (200x200Xx9mm) ŠEDÁ OBDOBA TERACA
10 DO SPÁRY VLOŽIT DILATAČNÍ LIŠTU PLASTOVOU ŠÍŘKY 50mm, BÍLOU
11 SVISLOU SPÁRU OSADIT HLINÍKOVOU KOUTOVOU LIŠTOU 30x30mm
12 POD VĚNCEM VĚTRACÍ OTVOR 300x300mm, Z VNĚJŠKU AL VĚTRACÍ MŽÍŽKA SE SÍŤKOU PROTI HMYZU

– ROZMĚRY A PŘESNOU POZICI VÝTAHOVÉ ŠACHTY NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM VÝTAHU S OHLEDEM NA
– OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VSTUPU DO VÝTAHU A OKOLNÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY DOPLNIT VC JÁDROVOU OMÍTKOU VÁPENNÝ ŠTUK, DO VÝŠKY 1,5m LINKRUSTA DLE STÁVAJÍCÍ, OSTATNÍ 2x MALBA + PENETRACE
– ÚPRAVA VENKOVNÍ RAMPY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
– VNITŘNÍ OMÍTKY JÁDROVÉ VC + VÁPENNÝ ŠTUK, VÁPENNÝ NÁTĚR
– VNĚJŠÍ OMÍTKA VC JÁDROVÁ, CEMENTOVÁ STĚRKA S PERLINKOU, SILIKONOVÁ OMÍTKA HLADKÁ 1,5mm
– STÁVAJÍCÍ PODLAHY KRÝT BĚHEM STAVBY OCHRANNOU GEOTEXTÍLIÍ

(P2) 2X PZD 149/14/14 – CELKEM 3ks

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Josef DVOŘÁK		

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 CHRUDIM
tel. 776 292 381
www.projektant-chrudim.cz

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim
Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

SO 01 – Venkovní výtah

D.1 Dokumentace stavebního objektu
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

PŮDORYS 2.np, 3.np – NOVÝ STAV

FORMÁT	2 A4
DATUM	9.2017
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	1288/9/2017
ZMĚNA	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
01-D.1.1	**111**