


SCHÉMA – 2.np:



UL. SLADKOVSKÉHO

HLAVNÍ VSTUP

POZNÁMKY:

- 1

STÁVAJÍCÍ INTERAKTIVNÍ TABULI DEMONTOVAT A PŘEDAT PROVOZOVATELI
- 2

UMYVADLO SEJMOUT A ULOŽIT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ, NÁSTĚNNOU BATERII DEMONTOVAT K LIKVIDACI
- 3

KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM OSEKAT VČETNĚ PODHOZU
- 4

DŘEVĚNÝ PODLAHOVÝ PRAH DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
- 5

STÁVAJÍCÍ PVC STRHNOUT VČETNĚ SOKLOVÉ LIŠTY – K LIKVIDACI
- 6

PODKLADNÍ DŘEVOTRÍŠKOVÉ DESKY TL. 20mm VYŘEZAT – K LIKVIDACI
- DO PODLAHY PROVÉST SONDU PRO OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI KONSTRUKCE VELIKOST SONDY cca 1x3,5m – ODKRYTÍ PODLAHY AŽ K NOSNÝM TRÁMŮM
- PRO PROVEDENÍ KONSTROLY STATIKEM

UVÉST PODLAHU DO PŮVODNÍHO STAVU
- STÁVAJÍCÍ OKNA A ŽEBROVÁ TĚLESA ÚT KRÝT OCHRANNOU FÓLIÍ

– STĚNY A STŘOP KOMPLETNĚ OŠKRÁBAT OD MALEB (NIKY OKEN A ÚT PONECHAT)

– PRO INSTALACI PODLAHOVÝCH ZÁSUVK PROVÉST VYŘEZÁNÍ cca 2m2 PODLAHOVÝC FOŠEN, PO PROVEDENÍ INSTALACÍ V PODLAZE DOPLNIT NOVÝMI FOŠNAMU VYSUŠENÝMI, HOBLOVANÝMI TL. 36mm

– V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI PODLAHOVÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDENO JEJÍ ZESÍLENÍ
- POPIS ZESÍLENÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef DVOŘÁK			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 3 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM 9.2017
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			ÚČEL DPS
SO 02 – Rekonstrukce učeben			MĚŘÍTKO 1:50
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			Č.ZAKÁZKY 1288/9/2017
			ZMĚNA
			ČÍSLO KOPIE
POSLUCHÁRNA – STÁVAJÍCÍ STAV			ČÁST DOK. ČÍSLO VÝKRESU
			02–D.1.1 B – 103