



ŘEZ A-A':



POZNÁMKY:

- NOVÁ STĚNA RAMPY
MONOLITICKÝ ZÁKLADOVÝ PAS ŠÍŘKY 0,4m, BETON C16/20 XC2
NADEZDIVKA Z BETONOVÝCH TVÁŘNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, BETON C16/20 XC2
SVISLÁ VÝZTUŽ 2R8 PO 500mm, DÉLKA 1,5m
VODOROVNÁ VÝZTUŽ V KAŽDÉ SPÁŘE 2R8 PO 500mm, DÉLKA 2,2m
VÝZTUŽ SASEKAT A OBETONOVAT DO STÁVAJÍCÍ STĚNY U SCHODIŠTĚ
- NOVÝ PODLAHOVÝ BETON PODESTY TL. cca 200mm, BETON C 20/25 CX2
VÝZTUŽ KARI SÍŤ Ø5–150/150mm, PОВRCH KARTÁČOVANÝ
- NOVÝ BETON DVORU TL. cca 250mm, BETON C 20/25 CX2
PODKLADNÍ ŠTĚRKOTŘÍ F16/32 TL. 150mm
ZEMNÍ PLÁN HUTNIT E2=30MPa, ŠTĚRKODRŤ E2=80MPa
- DEŠŤOVÝ ŽALB – DODÁVKA ZTI
STAVBA PROVEDE PODBETONOVÁNÍ – BETON C20/25 XC2
STAVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA – NOVÝ POKLOP DODÁ ZTI
- STAVBA PROVEDE VYSPRAVKU ZDIVA (cca 0,1m3 CP, MC5)
STAVBA PROVEDE OSAZENÍ A PODBETONOVÁNÍ RÁMU POKLOPU
- HRANU RAMPY LEMOVAT OCELOVÝM ÚHELNÍKEM L50x50x4–2,06m KOTVENÝM ÚPALKY DO DESKY
ÚHELNIK ŽAROVĚ ZINKOVAT + NATĚR ŽLUTO–ČERNÝMI ŠIKMÝMI PRUHY

PŮDORYS:



Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák
Ing. Josef Dvořák			Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT 3 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM 9.2017
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			ÚČEL DPS
SO 01 – Venkovní výtah			MĚŘÍTKO 1:50
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			Č.ZAKÁZKY 1288/9/2017
			ZMĚNA
			ČÍSLO KOPIE
ÚPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH			ČÁST DOK. ČÍSLO VÝKRESU
			01–D.1.1 117