



SCHÉMA – 3.np.



UL. SLADKOVSKÉHO  
HLAVNÍ VSTUP

LEGENDA:




STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

– KÓTOVÁNO K POVRCHŮM KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY:

- 1 INTERAKTIVNÍ TABULE – SAMOSTATNÁ DODÁVKA MIMO STAVBU
  - 2 NOVÁ PODLAHOVÁ ZÁSUVKA – DODÁVKA PROFESE ELI
  - 3 DRÁŽKY PO ELEKTROINSTALACI ZAHODIT VC JÁDROVOU OMÍTKOU  
STĚNU KOMPLETNĚ PŘESTUKOVAT, 2x VNITŘNÍ MALBA VČETNĚ PENETRACE
- V UČEBNĚ BUDE POD KATEDROU PROVEDENA NOVÁ PODLAHOVÁ ZÁSUVKA
- DOPLNĚNÍ FOŠNOVÉHO ZÁKLOPU TL. cca 36mm (cca 1m2) – VYSUŠENÉ, HOBLOVANÉ
  - ZPĚTNÉ POLOŽENÍ DŘEVOTŘÍSKOVÝCH DESEK TL. 20mm (cca 2m2)  
DESKY KOTVIT VRUTY, SPÁRY TMLIT A BROUSIT
  - NOVÉ PLOŠNÉ LEPENÉ PVC DLE PŮVODNÍHO (cca 4m2)
  - NOVÉ SOKLOVÉ LIŠTY LEPENÉ DLE STÁVAJÍCÍCH (cca 6m)



Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz			
Ing. Josef DVOŘÁK						
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMAT	3 A4		
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM	9.2017		
<b>ZŠ Sladkovského 28, Chrudim</b> <b>Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben</b>			ÚČEL	DPS		
			MĚŘÍTKO	1:50		
S0 02 – Rekonstrukce učeben			Č.ZAKÁZKY	1288/9/2017		
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ZMĚNA			
			ČÍSLO KOPIE			
<b>UČEBNA – NOVÝ STAV</b>			ČÁST DOK.	<b>02–D.1.1</b>	ČÍSLO VÝKRESU	<b>D – 103</b>