



SCHÉMA – 1.np:



POZNÁMKY:

- 8 STÁVAJÍCÍ OSTĚNÍ DOZDÍT DLE VSTUPU DO VÝTAHU, ZDIVO CP NA MVC 2,5
 - 9 PODLAHOVÝ BETON DOPLNIT – BETON C20/25 XC1 TL. 80mm
VLOŽIT KARI SIŤ 100x100/5mm
HRANU U VÝTAHU OSADIT AL. SCHODIŠŤOVOU HRANOU DO DLAŽBY
PODLAHU DOPLNIT KERAMICKOU DLAŽBOU VČETNĚ SOKLU (200x200x9mm) ŠEDÁ OBDOBBA TERACA
 - 10 DO SPÁRY VLOŽIT DILATAČNÍ LIŠTU PLASTOVOU ŠÍŘKY 50mm, BÍLOU
 - 11 SVISLOU SPÁRU OSADIT HLINÍKOVOU KOUTOVOU LIŠTOU 30x30mm
- ROZMĚRY A PŘESNOU POZICI VÝTAHOVÉ ŠACHTY NUTNO ODSOUHLASIT DODAVATELEM VÝTAHU S OHLEDEM NA
 - OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VSTUPU DO VÝTAHU A OKOLNÍ POŠKOZENÉ OMÍTKY DOPLNIT VC JÁDROVOU OMÍTKOU
 - VÁPENNÝ ŠTUK, DO VÝŠKY 1,5m LINKRUSTA DLE STÁVAJÍCÍ, OSTATNÍ 2x MALBA + PENETRACE
 - ÚPRAVA VENKOVNÍ RAMPY VIZ SAMOSTATNÝ VÝKRES
 - VNITŘNÍ OMÍTKY JÁDROVÉ VC + VÁPENNÝ ŠTUK, VÁPENNÝ NÁTĚR
 - VNĚJŠÍ OMÍTKA VC JÁDROVÁ, CEMENTOVÁ STĚRKA S PERLINKOU, SILIKONOVÁ OMÍTKA HLADKÁ 1,5mm
 - STÁVAJÍCÍ PODLAHY KRÝT BĚHEM STAVBY OCHRANNOU GEOTEXTILIÍ
- P1** PZD 149/19/19 – CELKEM 1ks
P2 2X PZD 149/14/14 – CELKEM 3ks



Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák			
Ing. Josef DVOŘÁK			Městský park 274	537 01 CHRUDIM	tel. 776 292 381	www.projekant-chrudim.cz
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			FORMAT	3	A4	
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM	9.2017		
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			ÚČEL	DPS		
Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			MĚŘÍTKO	1:50		
SO 01 – Venkovní výtah			Č.ZAKAZKY	1288/9/2017		
D.1 Dokumentace stavebního objektu			ZMĚNA			
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE			
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV			ČÁST DOK.	01–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU	110