



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO

BOURACÍ PRÁCE

– KÓTOVÁNO K POVRCHŮM KONSTRUKCÍ

POZNÁMKY:

1 STÁVAJÍCÍ PROMÍTACÍ PLÁTNO DEMONTOVAT A PŘEDAT PROVOZOVATELI
2 UMYVADLO A VÝTOKOVOU BATERII DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
3 BETONOVÝ STUPÍNEK ODBOURAT POD ÚROVEŇ PRKENNÉHO ZÁKLOPU PODLAHY (cca 50mm PLOCHU UROVNAT BETONOVOU MAZANINOU NA ÚROVEŇ PRKENNÉHO ZÁKLOPU
4 DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO A OBLOŽKU DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
5 STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ VLISY TL. 22mm VČETNĚ OLIŠTOVÁNÍ DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
6 STĚNY A STROP (KROM OKENÍCH NIK) OŠKRÁBAT OD MALEB
7 DVEŘNÍ PRÁH DEMONTOVAT – K LIKVIDACI
8 STÁVAJÍCÍ SÁDROKATRONOVOU STĚNU DEMONTOVAT – K LIKVIDACI

– STÁVAJÍCÍ OKNA A ŽEBROVÁ TĚLESA ÚT KRÝT OCHRANNOU FÓLÍ
– PRO INSTALACI PODLAHOVÝCH ZÁSUVEK PROVÉST VYŘEZÁNÍ cca 15m2 PODLAHOVÝC FOŠEN, PO PROVEDENÍ INSTALACÍ V PODLAZE DOPLNIT NOVÝMI FOŠNAMU VYSUŠENÝMI, HOBLOVANÝMI TL. 36mm

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Josef DVOŘÁK		

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 CHRUDIM
tel. 776 292 381
www.projektant-chrudim.cz

INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim

ZŠ Sladkovského 28, Chrudim
Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben

SO 02 – Rekonstrukce učeben

D.1 Dokumentace stavebního objektu
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení

UČEBNA INFORMATIKY – STÁVAJÍCÍ STAV

FORMÁT	3 A4
DATUM	9.2017
ÚČEL	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č.ZAKÁZKY	1288/9/2017
ZMĚNA	
ČÍSLO KOPIE	
ČÁST DOK.	ČÍSLO VÝKRESU
02–D.1.1	**C – 103**