


Legenda:

OŽ

Polymerbetonový odvodňovací žlab světlé šířky 100 mm s ochrannou ocelovou hranou min. tl. 4 mm a těsnící drážkou dle ČSN EN 1433.
Rošt mříčkový ocelový pozinkovaný pro min. zatížení C250.
Součástí žlabu bude jeden díl délky 1 m se spodním odtokem DN 100 a 2x zaslepovací čelní stěna.

—•— Kanalizační potrubí PVC-U

Podélné profily



Dimenze [mm]	125	2.07
Materiál	PVC-KG	2.07
Spád [%]	2.00%	2.07

110	1.56
PVC-KG	1.56
5.00%	1.56

HIP ing. Josef Dvořák	Vypracoval Ondřej Balihar	TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211	formát 2x A4
Akce ZŠ SLADKOVSKÉHO 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben SO 01 – VENKOVNÍ VÝTAH		datum 10/2017
		účel DPS
		měřítko 1:50
		část technika prostředí staveb
Obsah výkresu	KANALIZACE – PŮDORYS 1.NP	Označení 01–D.1.4.1.b–K1