


LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- KÓTOVÁNO K POUVRCHŮM KONSTRUKCÍ

SCHÉMA – 2.np:



POZNÁMKY:

- PŮVODNÍ INTERAKTIVNÍ TABULI OSADIT ZPĚT
- ZPROVOZNĚNÍ PROVEDE ODBORNÁ FIRMA ZAJIŠTĚNÁ PROVOZOVATELEM
- PŮVODNÍ UMYVADLO OSADIT NA NOVOU POZICI A PROVĚST ZAPOJENÍ ODPADU
- ZASEKAT POTRUBÍ PVC DN 40 – 2,0m, SPÁD 3% A NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ODPAD
- ZASEKAT NOVÉ DODOVODNÍ POTRUBÍ Pe 15 – 2,0m VČETNĚ NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ PŘÍVOD VODY A OSADIT NOVOU PÁKOVOU BATERII PRO STUDENOU VODU
- NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD ZA UMYVADLEM – DLAŽDICE 200x250mm, DLE VÝBĚRU PROVOZOVATELE
- OBKLAD LEMOVAT PLASTOVOU UKONČOVACÍ LIŠTOU BÍLOU
- DVEŘE OPÁLIT, VYTMELOIT, PŘEBROUSIT A OPATŘIT 2x KRYCÍM NÁTĚREM
- SVĚTLÍČKOVÝM MATNÝM ODSŤINU DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ.
- HLINIKOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA MECHANICKY KOTVENÁ, STŘÍBRNÝ ELOX
- OCELOVOU ZÁRUBEŇ PŘEBROUSIT A OPATŘIT 2x VRCHNÍM SVĚTLÍČKOVÝM NÁTĚREM
- PODLAHU CELOPLOŠNĚ PŘEBROUSIT, POLOŽIT KROČEJOVOU TLMIČI PĚNOVOU PODLOŽKU TL. 3mm
- NA PODLAHU POLOŽIT PODLAHOVÉ DTD DESKY TL. 19mm 4 P+D, VE SPOJÍCH LEPIŤ A KOTVIT VRUTY K PODKLADU
- PO POLOŽENÍ DESEK PLOCHU PŘETMELOIT O PŘEBROUSIT, POLOŽIT NOVÉ PVC VČETNĚ SOKLOVÉ LIŠTY
- SOKLOVÁ LIŠTA PLASTOVÁ – FABIÓN SE ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTOU
- STUPŇOVÁ PODLAHA SE SKLOPNÝMI SEDÁKY A PEVNÝMI PULTY – KOMPLETNÍ DODÁVKA
- STUPNĚ VÝŠKY 180mm, Z BOČNÍ STRANY U OKEN VYTVOŘENY V KONSTRUKCI ÚLUŽNÉ PROSTORY S DVEŘÍKY
- TECHNICKÝ POPIS KONSTRUKCE VZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- STUPŇOVOU PODLAHU OPATŘIT PLOŠNĚ LEPENÝM PVC VČETNĚ ČEL STUPŇŮ
- HRANY LEMOVAT HLINIKOVOU SCHODOVOU LIŠTOU L20/25mm UCHYČENOU VRUTY – CELKEM 38m
- PODLAHOVÁ ZÁSUVKA – DODÁVKA PROFESE ELEKTRO
- NOVÝ ELEKTROZVADĚČ – DODÁVKA PROFESE ELI

- DŘÁŽKY VE STĚNÁCH A STROPU PO INSTALACÍCH DOPLNIT VC JÁDROVOU OMÍTKOU
- STĚNY A STROP KOMPLETNĚ PŘESTUKOVAT (KROMĚ NIKY OKEN)
- STĚNY A STROP OPATŘIT 2x VNITŘNÍ MALBOU VČETNĚ PENETRACE

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák
Ing. Josef Dvořák			Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim			FORMÁT 3 A4
IČO: 00270211			DATUM 9.2017
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			ÚČEL DPS
<b>ZŠ Sladkovského 28, Chrudim</b>			MĚŘÍTKO 1:50
<b>Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben</b>			Č.ZAKÁZKY 1288/9/2017
SO 02 – Rekonstrukce učeben			ZMĚNA
D.1 Dokumentace stavebního objektu			ČÍSLO KOPIE
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			
<b>POSLUCHÁRNA – NOVÝ STAV</b>			ČÁST DOK. 02–D.1.1
			ČÍSLO VÝKRESU B – 104