


SCHÉMA – 1.np:



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE P4–500 – 50mm
- KÓTOVÁNO K POVRCHŮM KONSTRUKCÍ
- SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTI 4,180m, PATA KLENBY 3,830m

POZNÁMKY:

- OBEZDÍVKA KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI PLYNOSILIKÁTOVÝMI TVÁRNICEMI
- PŘEDSAZENÁ STĚNY Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 200mm DO VÝŠKY 1,25m STĚNU KOTVIT DO OBVODOVÉ STĚNY POZINKOVANÝMI SYSTÉMOVÝMI PÁSKY
- PO ODBOURÁNÍ PŘÍČEK, OBKLADŮ A INSTALACÍCH DOPLNIT JÁDROVOU VC OMÍTKU
- KERAMICKÝ OBKLAD 250x200mm – KONEČNÝ VÝBĚR ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
- KERAMICKÁ DLAŽBA 300x300x9mm – KONEČNÝ VÝBĚR ODSOUHLASIT UŽIVATELEM
- součinitel tření min. 0,6 (protiskluznost R10, skupina B).
- ROHY OBKLADU A VECHNÍ UKONČENÍ SYSTÉMOVOU PLASTOVOU LIŠTOU V ODSLINU SPÁROVACÍ HMOTY
- ZE STRANY CHODBY DOPLNIT JÁDROVOU OMÍTKU A ŠTUK, DO VÝŠKY 1,5m LINKRUSTA, OSTATNÍ MALBA
- STĚNY NAD OBKLADEM A STROP KOMPLETNĚ PŘESTUKOVAT
- 2x MALBA VNITŘNÍ BILÁ VČETNĚ PENETRACE

DVEŘE VNITŘNÍ OTEVÍRAVÉ PRAVÉ PLNÉ, BEZ PRAHU, BÍLÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ ODLEHČENÁ DTD DESKA, POVRCH HPL LAMINÁT, KOVÁNÍ KLIKA KLIKA – HLINÍKOVÁ SE ŠTÍTKEM, ZÁMEK WC, ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ZAPUŠTĚNÁ DO STĚNY TL. 150mm, ZE STRANY WC VODOROVNÉ MADLO NA ŠÍRKU KŘÍDLA – OCELOVÉ BÍLÉ ZÁRUBEŇ 2x VRCHNÍ OCHRANNÝ NÁTĚR MATNÝ DLE STÁVAJÍCÍHO

- SKLOPNÉ OCELOVÉ MADLO BÍLÉ K WC PRO IMOBILNÍ – MONTÁŽ NA STĚNU – 850mm – 1ks
- PEVNÉ OCELOVÉ MADLO BÍLÉ K WC PRO IMOBILNÍ – MONTÁŽ NA STĚNU – 950mm – 1ks
- ZRCADLO OBDÉLNÍKOVÉ SKLOPNÉ PRO MONTÁŽ NA STĚNU – 600x900mm – 1ks
- SVISLÉ MADLO OCELOVÉ BÍLÉ K UMYVADLU PRO IMOBILNÍ – 500mm – 1ks
- PIKTOGARM NA DVEŘE PLASTOVÝ – WC VOZÍČKÁŘI – 1ks
- PIKTOGARM NA DVEŘE PLASTOVÝ – GHYGENICKÁ KABINA – 1ks
- HLINÍKOVÁ PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA – STŘÍBRNÝ ELOX, MECHANICKY KOTVENÁ

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Josef Dvořák Městský park 274 537 01 CHRUDIM tel. 776 292 381 www.projektant-chrudim.cz
Ing. Josef DVOŘÁK			
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT 2 A4
MÍSTO STAVBY: ZŠ Sladkovského 28, Chrudim			DATUM 9.2017
ZŠ Sladkovského 28, Chrudim Zajištění bezbariérovosti školy a rekonstrukce učeben			ÚČEL DPS
			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.ZAKÁZKY 1288/9/2017
SO 03 – WC			ZMĚNA
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.1 Architektonicko–stavební řešení			ČÍSLO KOPIE
PŮDORYS – NOVÝ STAV	ČÁST DOK.	03–D.1.1	ČÍSLO VÝKRESU 103